

**Alimentarea cu apa a doua sectoare
din satul Calfa, raionul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta


DEVIZ LOCAL № 7-11
Turn de apa. Teren II. Amenajarea teritoriului

57,66

Valoarea de deviz 186 184,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Decaparea stratului fertil de sol, h=0.3 m)	100 m3	1.00	567.00 0.00	567.00 0.00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea in autovehicol)	100 m3	1.00	641.25 0.00	641.25 0.00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	45.00	9.50 0.00	427.50 0.00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	105.00	20.14 0.00	2 114.70 0.00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1.00	128.76 20.76	128.76 20.76
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Sapatura la cotlovanul drumului)	100 m3	0.48	584.25 0.00	280.44 0.00
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Inlocuirea stratului fertil)	100 m3	0.70	567.00 0.00	396.90 0.00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	3.82	641.25 0.00	2 449.57 0.00



1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	573.00	20,14 0,00	11 540,22 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3.82	128,76 20,76	491,85 79,29
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				19 038,20 100,05
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 170 m.p.				
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.48	976,11 508,56	468,53 244,11
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	17,00	298,98 21,33	5 082,65 362,68
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	30,60	353,60 17,30	10 820,10 529,32
14	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	40,00	138,14 40,36	5 525,78 1 614,48
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 170 m.p. Inclusiv salariu				21 897,06 2 750,59
		3. Gard metalic H-1.60 m + Porti si portita				
15	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8 m	buc	51,00	129,72 115,32	6 615,72 5 881,32
16	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7.5	m3	3,80	1 408,46 491,84	5 352,15 1 868,09
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H	m3	0,14	1 439,41 491,84	201,52 68,86



1	2	3	4	5	6	7
		1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B12.5				
18	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Panouri gata confectionate)	kg	1 449.27	47.74 25.95	69 188.87 37 604.21
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1.45	863.38 371.33	1 251.90 538.43
20	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4.00	308.35 144.15	1 233.40 576.60
21	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2.00	155.35 55.35	310.71 110.71
		Total Gard metalic H-1.60 m + Porti si portita Inclusiv salariu				84 154.27 46 649.11
		4. Executarea inverzirii				
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8.70	475.92 277.92	4 140.51 2 417.91
23	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (14 kg/0.18ha)	100m2	1.60	349.83 299.83	559.73 479.73
24	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	18.00	21.84 0.84	393.05 15.05
25	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	18.00	0.63 0.00	11.25 0.00
26	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	18.00	69.22 16.72	1 245.99 300.99
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				6 350.53 3 213.68
		5. Borderoul formelor mici				
27	TsH91B	Instalarea urna mobila	buc	1.00	614.11 340.19	614.11 340.19
28	TsH91B	Instalarea container pentru gunoi	buc	1.00	1 064.11 340.19	1 064.11 340.19
		Total Borderoul formelor mici Inclusiv salariu				1 678.23 680.39
		6. Scara tehnologica				



1	2	3	4	5	6	7
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5.50	95.12 69.19	523.15 380.56
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3	1.10	1 207.74 221.99	1 328.52 244.19
31	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m (Plasa)	kg	18.50	18.40 4.15	340.47 76.80
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Perila scarii)	kg	60.00	26.94 12.11	1 616.47 726.52
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0.06	863.38 371.33	51.80 22.28
		Total Scara tehnologica Inclusiv salariu				3 860.40 1 450.35
		7. Demontarea gardului existent				
34	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea gardului vechi din plasa, h=1.6, L=33)	kg	105.00	2.59 2.31	272.10 242.17
35	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Demolarea gardului din blocuri din calcar, h=1.2m, L=43 m)	m3	10.00	157.25 126.85	1 572.52 1 268.52
		Total Demontarea gardului existent Inclusiv salariu				1 844.62 1 510.69



1	2	3	4	5	6	7
		Total	лей			138 823.30
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			12 679.84
		Transportarea materialelor	1,00 %			593.61
		Total	100,00 +			152 096.75
		Cheltuieli de regie	1,00 %			1 520.97
		Total	100,00 +			153 617.72
		Beneficiu de deviz	1,00 %			1 536.18
		Total	100,00 +			155 153.90
		TVA	20,00 %			31 030.78
						186 184,68
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				56 354,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Alimentarea cu apa a doua sectoare din satul Calfa, raionul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-11 Turn de apa. Teren II. Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 186 184,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-11:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,50	57,66	259,47
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,795	57,66	218,82
3.	7123011000200	Betonist	h-om	9,70	57,66	559,302
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,332	57,66	76,803
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,775	57,66	332,986
6.	7129020012800	Pavator	h-om	40,27	57,66	2 321,968
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	50,254	57,66	2 897,646
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	33,608	57,66	1 937,849
9.	7137010011500	Electrician	h-om	4,08	57,66	235,253
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,724	57,66	560,709
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,60	57,66	34,596
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	509,064	57,66	29 352,659
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,10	57,66	121,086
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,40	57,66	657,324
15.	7422010060100	Timplar	h-om	9,68	57,66	558,149
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110,57	57,66	6 375,455
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	167,912	57,66	9 681,806
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,00	57,66	172,98
		Total manopera				56 354,86

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	36,052	50,00	1 802,60
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,862	220,00	8 549,64
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,24	220,00	272,80
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,367	175,00	4 264,225
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,472	10,00	14,722
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	3 200,00	8,64
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,019	3 200,00	61,44
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,55	75,00	41,25
9.	203011293110-	Urna mobila	buc	1,00	200,00	200,00
10.	203011293110s	Container pentru gunoi	buc	1,00	650,00	650,00
11.	2320166200676	White spirit	kg	2,944	28,00	82,446
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,66	26,00	17,16
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	11,778	38,00	447,564
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	5,889	30,00	176,67
15.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	kg	14,493	35,00	507,245
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,831	26,00	21,593
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	535,00	1,50	802,50
18.	266310210000%	Beton B12.5	m3	1,273	880,00	1 120,328
19.	2663102100000	Beton	m3	0,168	880,00	147,84
20.	266310210000^	Beton B7.5	m3	3,953	850,00	3 360,135
21.	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	40,20	60,00	2 412,00
22.	27106020000.1	Plasa	kg	18,87	12,50	235,875
23.	271070351827/	Panouri gata confectionate	kg	1 521,734	28,00	42 608,552
24.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,185	14,50	2,683
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,60	14,50	8,70



26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,275	14.50	3.987
27.	277527630988*	Confectii metalice - Perila scarii	kg	60,00	14.50	870.00
28.	283012730300-	Arbori	buc	18,90	50.00	945.00
29.	2830127303001	Arbori	buc	18,90	20.00	378.00
30.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,00	160.00	640.00
31.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,00	100.00	200.00
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,44	15.00	6.60
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,546	37.50	282.986
34.	2874125829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,00	0.70	16.80
35.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,028	32.00	0.88
36.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	11,594	32.00	371.014
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,165	16.00	2.64
Total materiale de constructii						59 360,63

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,20	50.00	160.00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,115	20.00	22.30
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,101	300.00	630.36
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,272	200.00	1 854.36
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	11,829	285.00	3 371.265
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,225	50.00	11.25
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,57	270.00	963.90
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,928	270.00	520.56
9.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,20	40.00	128.00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,66	25.00	16.50
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,60	25.00	40.00
12.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,28	25.00	32.013
13.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,364	20.00	47.28
14.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,80	25.00	20.00
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,987	45.00	224.424
16.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,052	40.00	2.072
17.	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,018	20.00	0.37
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,026	35.00	70.927
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,525	45.00	23.625
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,275	275.00	75.625
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	74,118	190.00	14 082.42
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,544	140.00	76.16
23.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	24,48	30.00	734.40
Total utilaje de constructii						23 107,81

Total	лей	138 823.30
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	12 679.84
Transportarea materialelor	1,00 %	593.61
Total	100,00 +	152 096.75
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 520.97
Total	100,00 +	153 617.72
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 536.18
Total	100,00 +	155 153.90
TVA	20,00 %	31 030.78

Total deviz:

186 184,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Alimentarea cu apa a doua sectoare din satul Calfa, raionul Anenii Noi Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Decaparea stratului fertil de sol, h=0.3 m)	100 m3			567.00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2.1000	270.00	567.00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea in autovehicol)	100 m3			641.25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	285.00	641.25
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9.50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	190.00	9.50
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20.14 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190.00	20.14
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			128.76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57.66	20.758
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270.00	108.00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Sapatura la cotlovanul drumului)	100 m3			584.25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	285.00	584.25
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Inlocuirea stratului fertil)	100 m3			567.00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2.1000	270.00	567.00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			641.25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	285.00	641.25
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20.14 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	190.00	20.14
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			128.76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57.66	20.758
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	270.00	108.00
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 170 m.p.				



1	2	3	4	5	6	7
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			976.11 508.56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			298.98 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	175,00	229,425
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	140,00	3,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			353.60 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	140,00	0,70
14	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m			138.14 40,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	57,66	35,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	60,00	60,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	175,00	9,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	1,50	20,063
	1421102200161	Pietris ciuruut spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	220,00	6,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		3. Gard metalic H-1.60 m + Porti si portita				
15	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8 m	buc			129.72 115,32
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	110,707
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	30,00	14,40
16	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7.5	m3			1 408.46 491,84
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,84
	266310210000^	Beton B7.5	m3	1,0300	850,00	884,246
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,125
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,00
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B12.5	m3			1 439.41 491,84
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,84
	266310210000%	Beton B12.5	m3	1,0300	880,00	915,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,125
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,00
18	CO07A	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit (Panouri gata confectionate)	kg			47.74 25,95
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	57,66	20,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	271070351827/	Panouri gata confectionate	kg	1,0500	20,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,1875
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	32,00	0,256

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	kg	0,0100	35,00	0,35
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			863,38 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	30,00	117,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	26,00	14,30
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
20	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			308,35 144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
21	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			155,35 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,471
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	100,00	100,00
		4. Executarea inverzirii				
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			475,92 277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,921
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	50,00	198,00
23	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (14 kg/0.18ha)	100m2			349,83 299,83
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,832
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	50,00	50,00
24	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			21,84 0,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	57,66	0,836
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	20,00	21,00
25	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,63 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	50,00	0,625
26	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			69,22 16,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,721
	283012730300-	Arbori	buc	1,0500	50,00	52,50
		5. Borderoul formelor mici				
27	TsH91B	Instalarea urna mobila	buc			614,11 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	203011293110-	Urna mobila	buc	1,0000	200,00	200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	880,00	73,92
28	TsH91B	Instalarea container pentru gunoi	buc			1 064,11 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	203011293110s	Container pentru gunoi	buc	1,0000	650,00	650,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	880,00	73,92

1	2	3	4	5	6	7
		6. Scara tehnologica				
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95.12 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,171
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,571
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3			1 207,74 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000%	Beton B12.5	m3	1,0250	880,00	902,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	275,00	68,75
31	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m (Plasa)	kg			18,40 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	57,66	4,152
	27106020000.1	Plasa	kg	1,0200	12,50	12,75
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2952270006612	Trolu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	40,00	0,112
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	35,00	1,225
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Perila scarii)	kg			26,94 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	277527630988*	Confectii metalice - Perila scarii	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,188
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			863,38 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorocauciuc	kg	7,8000	38,00	296,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	30,00	117,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	26,00	14,30
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		7. Demontarea gardului existent				
34	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea gardului vechi din plasa, h=1.6, L=33)	kg			2,59 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,153
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,225
35	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Demolarea gardului din blocuri din calcar, h=1.2m, L=43 m)	m3			126,85



