

IMSP Institut Mamei si Copilului, or.
Chisinau, str. Burebista 93
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie a acoperisurilor

Valoarea de deviz 741 492,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul Pediatrie si Chirurgie				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - banda din metal	m	260,0000	6,45 6,30	1 677,00 1 638,00
2	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine - Curatarea acoperisului de gunoi	100m2	28,4700	318,15 318,15	9 057,60 9 057,60
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	325,0000	31,05 30,15	10 091,25 9 798,75
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	325,0000	14,10 13,50	4 582,50 4 387,50
5	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	325,0000	109,90 62,75	35 716,38 20 393,10
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,5000	94,99 76,51	2 897,14 2 333,70
7	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2 847,0000	7,94 2,25	22 605,74 6 405,75

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	2 847,0000	104,59 50,85	297 779,14 144 769,95
9	CK26B f	Montarea bandei din metal (existenta)	m	260,0000	20,07 18,00	5 218,20 4 680,00
		Total Blocul Pediatrie si Chirurgie Inklusiv salariu				389 624,95 203 464,35
		2. Genetica				
10	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine - Curatarea acoperisului de gunoi	100m2	3,2000	318,09 318,09	1 017,90 1 017,90
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	65,0000	31,05 30,15	2 018,25 1 959,75
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	65,0000	14,10 13,50	916,50 877,50
13	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,0000	109,89 62,74	7 142,69 4 078,35
14	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	320,0000	7,94 2,25	2 540,94 720,00
15	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	320,0000	104,59 50,85	33 470,08 16 272,00
		Total Genetica Inklusiv salariu				47 106,36 24 925,50
		3. Morfologie				
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	22,0000	6,45 6,30	141,90 138,60

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, sorturi, etc.				
17	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine - Curatarea acoperisului de gunoi	100m2	4,1000	318,18 318,18	1 304,55 1 304,55
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	45,0000	31,05 30,15	1 397,25 1 356,75
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	45,0000	14,10 13,50	634,50 607,50
20	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,0000	109,91 62,75	4 945,86 2 823,75
21	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	410,0000	7,94 2,25	3 255,46 922,50
22	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	410,0000	104,59 50,85	42 883,44 20 848,50
23	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	22,0000	174,00 56,25	3 828,07 1 237,50
		Total Morfologie Inclusiv salariu				58 391,03 29 239,65
		4. Policlinica				
24	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	48,0000	6,45 6,30	309,60 302,40
25	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase	m2	40,0000	31,05 30,15	1 242,00 1 206,00

1	2	3	4	5	6	7
		in unul sau doua straturi				
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	40,0000	14,10 13,50	564,00 540,00
27	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,0000	109,90 62,74	4 395,82 2 509,65
28	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	40,0000	7,94 2,25	317,58 90,00
29	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	40,0000	104,59 50,85	4 183,75 2 034,00
30	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	48,0000	174,03 56,25	8 353,47 2 700,00
		Total Policlinica Inclusiv salariu				19 366,22 9 382,05
		5. Diverse				
31	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	60,0000	48,60 48,60	2 916,00 2 916,00
32	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	60,0000	61,20 61,20	3 672,00 3 672,00
33	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	60,0000	108,54 0,00	6 512,50 0,00
		Total Diverse				13 100,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				6 588,00
		Total	lei			527 589,06
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			61 559,90
		Total	100,00 +			589 148,96
		Transportarea materialelor	2,00 %			4 766,98
		Total	100,00 +			593 915,94
		Cheltuieli de regie	2,00 %			11 878,32
		Total	100,00 +			605 794,26
		Beneficiu	2,00 %			12 115,89
		Total	100,00 +			617 910,15
		TVA	20,00 %			123 582,03
		Total deviz:				741 492,18
		Inclisiv salariu				273 599,55

Intocmit

Verificat



**Obiect IMSP Institutul Mamei si Copilului, or.
Chisinau, str. Burebista 93**

**Investitor IMSP Institutul Mamei si
Copilului (IMC)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul Pediatrie si Chirurgie				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - banda din metal	m			6,45 6,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine - Curatarea acoperisului de gunoi	100m2			318,15 318,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	45,00	318,15
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,05 30,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,10 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
5	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,90 62,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	41,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	20,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,35	29,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	200,00	13,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	2,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,75
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			94,99 76,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	45,00	59,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	45,00	16,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	200,00	5,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
7	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,94 2,25
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	45,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,05	5,69


1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi	m2			104,59 50,85
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,9200	45,00	41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600470	Membrane bituminoase (Linocrom HPP - 17.42, Linocrom HKP- 20.74)	m2	2,3000	19,08	46,30
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,6000	8,92	5,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0200	15,00	0,30
9	CK26B f	Montarea bandei din metal (existentă)	m			20,07 18,00
	7422010060100	Timplă	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Genetica				
10	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri străine - Curățarea acoperisului de gunoi	100m2			318,09 318,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	45,00	318,09
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			31,05 30,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
12	RpCK42A	Desfăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,10 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
13	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			109,89 62,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	41,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	20,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,35	29,47
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	200,00	13,94
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	15,00	2,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,75
14	RpIzC01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolației sau a hidroizolației, executată pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			7,94 2,25
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0200	45,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,05	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
15	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi	m2			104,59 50,85
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,9200	45,00	41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600470	Membrane bituminoase (Linocrom HPP - 17.42, Linocrom HKP- 20.74)	m2	2,3000	19,08	46,30
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,6000	8,92	5,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		3. Morfologie				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,45 6,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
17	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine - Curatarea acoperisului de gunoi	100m2			318,18 318,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	45,00	318,18
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,05 30,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,10 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
20	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,91 62,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	41,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	20,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,35	29,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	200,00	13,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	2,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,75
21	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,94 2,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	45,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,05	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
22	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2			104,59 50,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	45,00	41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600470	Membrane bituminoase (Linocrom HPP - 17.42, Linocrom HKP- 20.74)	m2	2,3000	19,08	46,30
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	8,92	5,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	15,00	0,30
23	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			174,00 56,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	45,00	24,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	45,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	25,00	83,20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	17,42	18,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,35	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	200,00	2,73

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	350,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		4. Policlinica				
24	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,45 6,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
25	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,05 30,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,10 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
27	RpCK01B k=1.66	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,90 62,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	41,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	20,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,35	29,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	200,00	13,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	2,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,75
28	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,94 2,25
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0200	45,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,05	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
29	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2			104,59 50,85
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,9200	45,00	41,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600470	Membrane bituminoase (Linocrom HPP - 17.42, Linocrom HKP- 20.74)	m2	2,3000	19,08	46,30
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	8,92	5,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	15,00	0,30
30	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			174,03 56,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	45,00	24,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	45,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	25,00	83,20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	17,42	18,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,35	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	200,00	2,71

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	350,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		5. Diverse				
31	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			48,60 48,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	45,00	48,60
32	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t			61,20 61,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	45,00	61,20
33	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			108,54 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,54

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie a acoperisurilor

Valoarea de deviz 741 492,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	35,00	45,00	1 575,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,57	45,00	1 825,65
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	441,55	45,00	19 869,75
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	71,25	45,00	3 206,25
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 399,98	45,00	152 999,10
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	291,45	45,00	13 115,25
7.	7422010060100	Timplar	h-om	83,20	45,00	3 744,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	399,29	45,00	17 968,05
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 317,70	45,00	59 296,50
		Total manopera				273 599,55

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	2 289,56	8,92	20 422,88
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,77	200,00	354,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,12	200,00	6 624,00
4.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1 139,35	18,05	20 565,27
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 959,13	1,35	14 794,83
6.	2652102100713	Var pasta	m3	0,04	350,00	14,00
7.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,80	0,00	0,00
8.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	26,75	0,00	0,00
9.	2682132600470	Membrane bituminoase (Linocrom HPP - 17.42, Linocrom HKP- 20.74)	m2	8 776,65	19,08	167 458,48
10.	2682132601626	Carton bitumat	m2	72,80	17,42	1 268,18
11.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	232,96	25,00	5 824,00
12.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	14,56	12,00	174,72
13.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,82	60,00	349,20
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 040,00	0,48	499,20
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,18	0,00	0,00
16.	4100126202818	Apa	m3	23,75	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				238 348,76

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	72,34	15,00	1 085,10
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	385,47	15,00	5 782,05
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	50,80	15,00	762,00

4.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,08	15,00	16,20
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,00	15,00	60,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	94,62	15,00	1 419,30
7.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,24	15,00	3,60
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,05	250,00	6 512,50
		Total utilaje de construcții				15 640,75

Total	lei	527 589,06
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	61 559,90
Total	100,00 +	589 148,96
Transportarea materialelor	2,00 %	4 766,98
Total	100,00 +	593 915,94
Cheltuieli de regie	2,00 %	11 878,32
Total	100,00 +	605 794,26
Beneficiu	2,00 %	12 115,89
Total	100,00 +	617 910,15
TVA	20,00 %	123 582,03

Total deviz:

**741 492,1
8**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

