

**Lucrari de reparatie in
policlinica IMSP Institutul Mamei
si Copilului**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie


Valoarea de deviz 1 339 170 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Etajul 4 - coridor 1.1.1. Timplarie				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,140	25,17 8,62	104,2 35,7
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	59,630	15,75 15,75	938,9 938,9
3	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	8,000	8,30 8,25	66,4 66,0
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (inclusiv lacata)	m2	50,480	1 530,95 30,37	77 282,5 1 532,9
5	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (usi)	m2	16,800	60,20 47,24	1 011,4 793,6
6	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	8,000	54,21 8,25	433,7 66,0
7	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	157,840	68,29 26,24	10 779,4 4 142,2
		<i>Total</i>	lei			90 616,5

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				90 616,5 7 575,3
		1.1.2. Pardosele				
8	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	146,540	9,45 9,37	1 384,4 1 373,4
9	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	146,540	51,34 31,87	7 522,8 4 669,7
		<i>Total</i>	lei			8 907,2
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 907,2 6 043,1
		1.1.3. Pereti				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	220,500	10,17 10,12	2 243,0 2 232,0
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	220,500	13,47 5,25	2 969,2 1 157,3
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	220,500	83,05 63,73	18 313,1 14 053,1
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	220,500	14,71 5,25	3 243,8 1 157,3
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (fara costul TINC-lui)	m2	220,500	45,77 45,74	10 091,8 10 085,2
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	260,080	2,66 1,12	691,7 292,5
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,080	30,13 20,62	7 837,1 5 362,7
		<i>Total</i>	lei			45 389,7


1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 389,7 34 340,1
		1.1.4. Tavane				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	172,900	175,63 82,48	30 366,1 14 260,4
		<i>Total</i>	lei			30 366,1
		Total Tavane Inclusiv salariu				30 366,1 14 260,4
		<i>Total</i>	lei			175 279,5
		Total Etajul 4 - coridor Inclusiv salariu				175 279,5 62 218,9
		1.2. Etajul 4 - biroul nr. 406				
		1.2.1. Timplarie				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,200	15,74 15,74	66,1 66,1
19	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	6,000	8,30 8,25	49,8 49,5
20	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m- glisante (inclusiv lacata) - se va coordona cu beneficiarul	m2	8,400	2 588,83 67,48	21 746,2 566,8
21	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	6,000	54,22 8,25	325,3 49,5
		<i>Total</i>	lei			22 187,4
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 187,4 731,9
		1.2.2. Tavane				
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,600	175,63 82,48	9 237,9 4 338,3
		<i>Total</i>	lei			9 237,9
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 237,9 4 338,3
		1.2.3. Pereti				
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2	4,200	49,79	209,1



1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau BCA de 6-8 cm grosime			49,48	207,8
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	60,05 60,00	120,1 120,0
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	159,850	10,17 10,12	1 626,0 1 618,0
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	159,850	13,47 5,25	2 152,6 839,0
27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	159,850	83,05 63,73	13 275,9 10 187,7
28	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	2,000	219,45 106,85	438,9 213,7
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,850	2,66 1,13	419,9 177,6
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,850	56,21 45,74	8 872,6 7 219,7
31	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,650	324,52 136,80	2 482,6 1 046,5
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	173,150	14,44 7,50	2 499,8 1 298,3
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	173,150	24,75 20,62	4 285,4 3 570,3

1	2	3	4	5	6	7
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	173,150	2,66 1,12	460,5 194,7
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	173,150	30,13 20,62	5 217,7 3 570,3
		<i>Total</i>	lei			42 061,1
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 061,1 30 263,6
		1.2.4. Pardosele				
36	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	52,600	21,07 20,25	1 108,4 1 064,9
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	52,600	77,24 8,77	4 062,9 461,4
38	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - cl. 33	m2	52,600	210,99 48,74	11 098,2 2 563,6
39	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	58,400	32,35 22,49	1 889,0 1 313,7
		<i>Total</i>	lei			18 158,5
		Total Pardosele Inclusiv salariu				18 158,5 5 403,6
		1.2.5. Tehnico-sanitare				
40	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	24,00 24,00	120,0 120,0
41	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	7,000	11,24 11,24	78,7 78,7
42	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	31,90 31,90	31,9 31,9
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	35,60 35,60	35,6 35,6
44	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu	buc	2,000	24,45	48,9

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 2"			22,50	45,0
45	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	25,000	24,56 12,37	613,9 309,3
46	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	6,000	25,57 7,50	153,4 45,0
47	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	49,02 13,50	196,1 54,0
48	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	41,74 26,24	751,3 472,4
49	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	25,61 17,99	307,3 215,9
50	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	8,000	4,78 2,62	38,2 21,0
51	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,000	571,50 91,90	571,5 91,9
52	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	438,00 75,00	438,0 75,0
53	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C,	buc	1,000	131,20 131,20	131,2 131,2
		<i>Total</i>	lei			3 516,0
		Total Tehnico-sanitare				3 516,0




1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 726,9
		1.2.6. Incalzirea				
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,000	6,00 6,00	48,0 48,0
55	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,000	18,18 16,50	109,1 99,0
56	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,000	31,67 13,12	380,0 157,5
57	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	75,15 8,62	450,9 51,7
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	50,08 5,62	601,0 67,5
59	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	3,000	957,53 74,97	2 872,6 224,9
		<i>Total</i>	lei			4 461,6
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				4 461,6 648,6
		<i>Total</i>	lei			99 622,5
		Total Etajul 4 - biroul nr. 406 Inclusiv salariu				99 622,5 43 112,9
		1.3. Etajul 4 - biroul nr. 404, 408				
		1.3.1. Timplarie				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,230	15,74 15,74	208,3 208,3
61	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	8,000	8,30 8,25	66,4 66,0
62	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (inclusiv lacata)	m2	13,230	2 588,84 67,48	34 250,4 892,8



1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			10,12	1 925,3
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	190,200	13,47 5,25	2 561,3 998,3
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	190,200	83,05 63,73	15 796,7 12 122,0
77	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	8,000	219,44 106,85	1 755,5 854,8
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	190,200	2,66 1,12	505,9 213,9
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	190,200	56,21 45,74	10 690,8 8 699,3
80	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m	m2	26,100	324,52 136,80	8 470,1 3 570,5
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	242,400	14,44 7,50	3 499,5 1 817,5
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	242,400	24,75 20,62	5 999,2 4 998,2
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	242,400	2,66 1,12	644,7 272,6
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	242,400	30,13 20,62	7 304,4 4 998,2

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			63 180,7
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 180,7 44 359,0
		1.3.4. Pardosele				
85	RpCN12A	Desfacerea plintei	m	80,800	17,67 17,62	1 427,7 1 423,7
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	69,800	18,15 17,24	1 266,8 1 203,7
87	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	69,800	11,45 11,25	799,0 785,0
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	69,800	13,47 5,25	940,0 366,4
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,800	51,17 26,24	3 572,0 1 831,8
90	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	69,800	139,79 41,24	9 757,4 2 878,5
91	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	80,800	32,34 22,49	2 613,3 1 817,5
		<i>Total</i>	lei			20 376,2
		Total Pardosele Inclusiv salariu				20 376,2 10 306,6
		1.3.5. Tehnico-sanitare				
92	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	24,00 24,00	144,0 144,0
93	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	11,25 11,25	135,0 135,0
94	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4,000	31,88 31,88	127,5 127,5

1	.2	3	4	5	6	7
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	35,62 35,62	142,5 142,5
96	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,000	24,45 22,50	48,9 45,0
97	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	35,000	24,56 12,37	859,5 433,0
98	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	8,000	25,56 7,50	204,5 60,0
99	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	49,02 13,50	392,2 108,0
100	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,000	41,74 26,24	918,2 577,3
101	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	15,000	25,61 17,99	384,1 269,9
102	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	4,000	4,78 2,62	19,1 10,5
103	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	4,000	571,50 91,85	2 286,0 367,4
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	437,98 74,97	1 751,9 299,9
		<i>Total</i>	lei			7 413,4




1	2	3	4	5	6	7
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				7 413,4 2 720,0
		<i>Total</i>	lei			138 686,6
		Total Etajul 4 - biroul nr. 404, 408 Inclusiv salariu				138 686,6 68 462,9
		1.4. Etajul 4 - biroul nr. 401, 403				
		1.4.1. Timplarie				
105	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	3,000	8,27 8,23	24,8 24,7
106	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	3,000	54,17 8,23	162,5 24,7
107	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (inclusiv lacata)	m2	1,890	2 588,84 67,46	4 892,9 127,5
		<i>Total</i>	lei			5 080,2
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 080,2 176,9
		1.4.2. Tavane				
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,500	10,17 10,12	574,7 571,9
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,500	2,66 1,12	150,2 63,5
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	56,500	67,85 57,36	3 833,4 3 240,8
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,500	14,44 7,50	815,7 423,6
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,500	24,75 20,62	1 398,3 1 165,0
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,500	2,66 1,12	150,2 63,5
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	56,500	30,13	1 702,5

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,62	1 165,0
115	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din polistiren	m	54,300	26,02	1 412,7
					19,50	1 058,6
		<i>Total</i>	lei			10 037,7
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 037,7 7 751,9
		1.4.3. Pereti				
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,000	60,07	360,4
					59,98	359,9
117	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,100	49,76	104,5
					49,48	103,9
118	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	173,900	12,81	2 227,1
					12,00	2 086,2
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	173,900	10,17	1 769,0
					10,12	1 760,3
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	173,900	13,47	2 341,7
					5,25	912,7
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	173,900	83,05	14 442,9
					63,73	11 083,2
122	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	6,000	219,43	1 316,6
					106,85	641,1
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	173,900	2,66	462,5
					1,12	195,6
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	173,900	56,21	9 774,7
					45,74	7 953,8

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
125	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	10,950	324,53 136,80	3 553,6 1 498,0
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	195,800	14,44 7,50	2 826,8 1 468,1
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	195,800	24,75 20,62	4 845,9 4 037,3
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	195,800	2,66 1,12	520,8 220,2
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	195,800	30,13 20,62	5 900,1 4 037,3
		<i>Total</i>	lei			50 446,6
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 446,6 36 357,6
		1.4.4. Pardosele				
130	RpCN12A	Desfacerea plintei	m	54,300	17,67 17,62	959,5 956,8
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,500	18,15 17,25	1 025,4 974,4
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	69,800	11,45 11,25	799,0 785,0
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	56,500	13,47 5,25	760,8 296,5
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,500	51,17 26,24	2 891,3 1 482,7
135	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	56,500	139,79 41,24	7 898,1 2 330,0



1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
136	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	54,300	32,34 22,49	1 756,3 1 221,4
		<i>Total</i>	lei			16 090,4
		Total Pardosele Inclusiv salariu				16 090,4 8 046,8
		1.4.5. Tehnico-sanitare				
137	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	24,00 24,00	144,0 144,0
138	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	11,25 11,25	135,0 135,0
139	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	31,87 31,87	95,6 95,6
140	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	35,60 35,60	106,8 106,8
141	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,000	24,45 22,50	48,9 45,0
142	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	30,000	24,56 12,37	736,8 371,2
143	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	6,000	25,57 7,50	153,4 45,0
144	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	49,03 13,50	294,2 81,0
145	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000	41,74 26,24	751,3 472,4
146	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si	buc	12,000	25,61 17,99	307,3 215,9



1	2	3	4	5	6	7
		reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm				
147	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	4,000	4,78 2,62	19,1 10,5
148	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,000	571,50 91,87	1 714,5 275,6
149	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	437,97 74,97	1 313,9 224,9
		<i>Total</i>	lei			5 820,8
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				5 820,8 2 222,9
		<i>Total</i>	lei			87 475,7
		Total Etajul 4 - biroul nr. 401, 403 Inclusiv salariu				87 475,7 54 556,1
		1.5. Etajul 4 - biroul nr. 401, 403				
		1.5.1. Tavane				
150	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	21,800	25,17 8,62	548,8 188,0
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,800	2,66 1,12	58,0 24,5
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,800	24,75 20,62	539,5 449,5
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,800	2,66 1,12	58,0 24,5
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,800	30,13 20,62	656,9 449,5
		<i>Total</i>	lei			1 861,2

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 861,2 1 136,0
		1.5.2. Pereti				
155	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	57,000	25,17 8,62	1 434,9 491,5
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,000	2,66 1,12	151,6 64,1
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,000	24,75 20,62	1 410,7 1 175,3
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,000	2,66 1,12	151,6 64,1
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,000	30,13 20,62	1 717,6 1 175,3
		<i>Total</i>	lei			4 866,4
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 866,4 2 970,3
		<i>Total</i>	lei			6 727,6
		Total Etajul 4 - biroul nr. 401, 403 Inclusiv salariu				6 727,6 4 106,3
		1.6. Etajul 4 -Tocuri de ferestre exterioare				
160	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	260,000	28,76 24,74	7 478,4 6 433,3
161	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat FASAD: glafuri plane de ferestre si usi	m2	65,000	122,45 37,15	7 959,5 2 414,9
162	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	65,000	13,96 4,50	907,5 292,4
163	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet	m2	65,000	39,94 16,87	2 596,0 1 096,6

1	2	3	4	5	6	7
		existent				
		<i>Total</i>	lei			18 941,4
		Total Etajul 4 -Tocuri de ferestre exterioare Inclusiv salariu				18 941,4 10 237,2
		1.7. Etajul 3 - biroul nr. 302				
		1.7.1. Tavane				
164	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	36,830	25,17 8,62	927,1 317,6
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,830	2,66 1,12	97,9 41,4
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,830	24,75 20,62	911,5 759,4
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,830	2,66 1,12	97,9 41,4
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,830	30,13 20,62	1 109,8 759,4
		<i>Total</i>	lei			3 144,2
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 144,2 1 919,2
		1.7.2. Pereti				
169	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	60,05 60,00	120,1 120,0
170	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	72,840	25,17 8,62	1 833,6 628,1
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,000	83,05 63,75	166,1 127,5
172	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	2,000	219,45 106,85	438,9 213,7



1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,840	24,75 20,62	1 802,7 1 501,9
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,840	2,66 1,12	193,7 81,9
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,840	30,13 20,62	2 194,9 1 501,9
		<i>Total</i>	lei			6 750,0
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 750,0 4 175,0
		1.7.3. Pardosele				
176	RpCN12A	Desfacerea plintei	m	24,000	17,67 17,62	424,1 422,9
177	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,830	18,15 17,25	668,4 635,2
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,830	11,45 11,25	421,6 414,2
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	36,830	13,46 5,25	495,9 193,3
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,830	51,17 26,24	1 884,7 966,5
181	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	36,830	139,79 41,24	5 148,3 1 518,8
182	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	32,35 22,50	776,3 539,9
		<i>Total</i>	lei			9 819,3



1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 819,3 4 690,8
		1.7.4. Tehnico-sanitare				
183	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	31,90 31,90	31,9 31,9
184	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	35,60 35,60	35,6 35,6
185	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	24,55 12,35	49,1 24,7
186	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	2,000	25,55 7,50	51,1 15,0
187	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	49,00 13,50	98,0 27,0
188	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,000	571,50 91,90	571,5 91,9
189	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	438,00 75,00	438,0 75,0
		<i>Total</i>	lei			1 275,2
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				1 275,2 301,1
		<i>Total</i>	lei			20 988,7
		Total Etajul 3 - biroul nr. 302 Inclusiv salariu				20 988,7 11 086,1
		1.8. Etajul 3 - coridor				
190	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	57,500	68,29 26,24	3 926,9 1 509,0
		<i>Total</i>	lei			3 926,9
		Total Etajul 3 - coridor Inclusiv salariu				3 926,9 1 509,0

