

Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 964 229,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces spre s. Pohreba L424 1.1. 1. Lucrari de constructie 1.1. Amenajarea sistemului rutier 1.1.1. Terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(decaparea covata)	100 m3	3,220	900,00 0,00	2 898,00 0,00
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	516,000	11,07 0,00	5 712,12 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	3,220	183,95 22,65	592,33 72,94
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	12,900	224,65 0,00	2 898,00 0,00
5	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	3,220	1 274,66 190,04	4 104,40 611,93
Total 1. Lucrari de constructie 1.1. Amenajarea sistemului rutier 1.1.1. Terasament					16 204,85	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						684,87
		1.2. 1.1.2. Amenajarea sistemului rutier				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	232,200	605,50 37,76	140 597,59 8 767,41
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,774	10 682,95 0,00	8 268,60 0,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 CP D 02:25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	1 290,00 0	190,84 3,78	246 178,18 4 870,78
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,387	10 696,12 0,00	4 139,40 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=5cm k=1,25	m2	1 290,00 0	171,01 3,15	220 598,39 4 058,99
Total 1.1.2. Amenajarea sistemului rutier						619 782,16
Incluziv salariu						17 697,18
		1.3. 1.1.3 bordura				
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,188	1 908,51 0,00	358,80 0,00
12	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	30,045	11,07 0,00	332,51 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,188	184,04 22,77	34,60 4,28
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	9,390	462,39 62,30	4 341,83 585,00
15	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	313,000	266,74 42,79	83 490,37 13 394,02

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,156	1 907,69 0,00	297,60 0,00
17	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	21,910	11,08 0,00	242,72 0,00
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,600	19,51 19,51	304,33 304,33
19	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,600	55,75 54,75	869,69 854,09
Total 1.1.3 bordura						90 272,45
Incluziv salariu						15 141,72
		1.4. 1.1.4. Consolidare acostament				
20	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,235	1 519,66 0,00	357,12 0,00
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	235,000	48,59 1,99	11 418,34 468,77
Total 1.1.4. Consolidare acostament						11 775,46
Incluziv salariu						468,77
		1.5. 1.2. Amenajarea accesului nr.1 1.2.1. Terasament				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(decaparea covata)	100 m3	0,250	899,20 0,00	224,80 0,00
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	40,000	11,07 0,00	442,80 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,250	183,92 22,64	45,98 5,66

1	2	3	4	5	6	7
25	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,000	224,64 0,00	224,64 0,00
26	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,250	1 274,64 190,04	318,66 47,51
Total 1.2. Amenajarea accesului nr.1 1.2.1. Terasament						1 256,88
Incluziv salariu						53,17
		1.6. 1.2.2. Amenajarea accesului				
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	18,000	605,50 37,76	10 899,03 679,64
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,060	10 720,00 0,00	643,20 0,00
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 CP D 02:25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	100,000	190,84 3,78	19 083,58 377,58
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,030	10 720,00 0,00	321,60 0,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	100,000	171,01 3,15	17 100,65 314,65
Total 1.2.2. Amenajarea accesului						48 048,06
Incluziv salariu						1 371,87
		1.7. 1.3 Amenajarea trotuarului				
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,610	1 908,20 0,00	1 164,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare auto teren catg. II.				
33	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	85,400	11,07 0,00	945,46 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,610	183,75 22,70	112,09 13,85
35	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,050	926,25 568,25	2 825,05 1 733,15
36	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	48,800	395,54 79,29	19 302,44 3 869,44
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj caramida gr. 40mm gri	m2	305,000	317,76 37,51	96 917,50 11 439,42
38	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,141	1 909,22 0,00	269,20 0,00
39	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	23,040	11,07 0,00	255,02 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,141	183,90 22,77	25,93 3,21
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	7,050	462,34 62,30	3 259,49 439,19
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura 50x8x20 pe beton C12/*16	m	235,000	166,77 18,88	39 190,95 4 436,56
43	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,118	1 908,47 0,00	225,20 0,00
44	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	16,450	11,07	182,04

1	2	3	4	5	6	7
		2 km			0,00	0,00
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,800	19,51 19,51	230,20 230,20
46	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	11,800	55,75 54,75	657,84 646,04
Total 1.3 Amenajarea trotuarului						165 562,41
Incluziv salariu						22 811,06
Total Drum de acces spre s. Pohrebea L424						952 902,27
Incluziv salariu						58 228,64
		2. R5 Pirita-Cosnita				
		2.1. Sectorul Pirita (amenajarea trotuarului) (L425) Lucrari de terasament				
47	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,200	820,00 0,00	2 624,00 0,00
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,200	19,51 19,51	62,43 62,43
49	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,200	55,75 54,75	178,40 175,20
Total Sectorul Pirita (amenajarea trotuarului) (L425) Lucrari de terasament						2 864,83
Incluziv salariu						237,63
		2.2. 1.2 Amenajarea trotuarului				
50	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator	100m2	7,000	926,26	6 483,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv			568,26	3 977,80
51	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	112,000	395,54 79,29	44 300,68 8 880,68
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj caramida gr. 40mm gri	m2	700,000	317,76 37,51	222 433,60 26 254,40
Total 1.2 Amenajarea trotuarului						273 218,08
Incluziv salariu						39 112,88
2.3. 1.3. bordura						
53	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	540,000	55,33 18,25	29 878,04 9 854,84
54	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,648	1 908,02 0,00	1 236,40 0,00
55	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	103,680	11,07 0,00	1 147,59 0,00
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,648	184,00 22,62	119,23 14,66
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	32,400	462,37 62,30	14 980,81 2 018,54
58	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	540,000	266,74 42,79	144 040,90 23 107,90
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	10,800	605,50 37,76	6 539,40 407,79
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,065	10 689,23 0,00	694,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
61	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 CP D 02:25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	108,000	190,84 3,78	20 610,57 407,79
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,032	10 706,25 0,00	342,60 0,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	108,000	171,00 3,15	18 468,10 339,82
64	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm dimens. 50x8x20h pe beton C12/16	m	540,000	166,77 18,88	90 055,80 10 194,66
65	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,270	1 908,15 0,00	515,20 0,00
66	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	37,800	11,07 0,00	418,61 0,00
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,000	19,51 19,51	526,72 526,72
68	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	27,000	55,75 54,75	1 505,23 1 478,23
Total 1.3. bordura						331 080,00
Incluziv salariu						48 350,95
		2.4. 1.4 Montarea statiei de asteptare				
69	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,200	132,78 132,78	159,34 159,34

1	2	3	4	5	6	7
70	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,200	27,06 27,06	32,47 32,47
71	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40	m3	0,200	462,35 62,30	92,47 12,46
72	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	1,200	2 117,00 242,28	2 540,40 290,74
73	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	14,500	29,71 3,59	430,84 52,04
74	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,200	926,25 568,25	185,25 113,65
75	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	3,200	395,54 79,29	1 265,73 253,73
76	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj caramida gr.40mm gri	m2	20,000	317,76 37,51	6 355,25 750,13
77	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,012	1 900,00 0,00	22,80 0,00
78	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,200	27,06 27,06	32,47 32,47
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	0,600	462,37 62,30	277,42 37,38

1	2	3	4	5	6	7
80	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm dimens. 50x8x20h pe beton C12/16	m	20,000	166,77 18,88	3 335,40 377,58
Total 1.4 Montarea statiei de asteptare						14 729,84
Incluziv salariu						2 111,99
2.5. 2. UTILAJ						
81		Statii de transport cu scaun 2755x4540x1790 , modelul se va alege cu beneficiarul	buc	1,000	82 000,00 0,00	82 000,00 0,00
82		Cos pentru gunoi	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
Total 2. UTILAJ						82 750,00
Incluziv salariu						0,00
Total R5 Pirita-Cosnita						704 642,75
Incluziv salariu						89 813,45
3. R5 Pirita Cosnita L425 Sectorul Cosnita						
3.1. 1. Amenajarea sistemului rutier						
83	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,000	10,47 0,84	313,96 25,30
84	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,000	5,50 0,00	137,50 0,00
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4l/m2	t	1,000	10 686,00 0,00	10 686,00 0,00
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=5cm k=1,25	m2	2 500,00 0	213,76 3,93	534 394,56 9 832,81
Total 1. Amenajarea sistemului rutier						545 532,02
Incluziv salariu						9 858,11

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. 2. Consolidarea acostamentului				
87	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	4,200	1 519,20 0,00	6 380,64 0,00
88	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	48,59 1,99	20 406,72 837,85
Total 2. Consolidarea acostamentului						26 787,36
Incluziv salariu						837,85
Total R5 Pirita Cosnita L425 Sectorul Cosnita						572 319,38
Incluziv salariu						10 695,96
		4. Drum de acces spre s. Molovata L428				
		4.1. 1.Amenajarea sistemului rutier				
89	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,000	10,47 0,84	313,96 25,30
90	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,500	5,50 0,00	173,36 0,00
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4l/m2	t	1,260	10 687,62 0,00	13 466,40 0,00
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=5cm k=1,25	m2	3 150,00 0	213,76 3,93	673 338,46 12 389,34
Total 1.Amenajarea sistemului rutier						687 292,18
Incluziv salariu						12 414,64
		4.2. 1.3. bordura				
93	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	400,000	55,33 18,25	22 131,88 7 299,88
94	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate	m	400,000	11,96 11,96	4 782,68 4 782,68

1	2	3	4	5	6	7
		pe nisip (borduri din piatra sau beton)				
95	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,450	1 908,44 0,00	858,80 0,00
96	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	90,000	11,07 0,00	996,30 0,00
97	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,450	184,09 22,67	82,84 10,20
98	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,240	1 908,33 0,00	458,00 0,00
99	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	38,400	11,07 0,00	425,17 0,00
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,240	183,88 22,54	44,13 5,41
101	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	12,000	462,37 62,30	5 548,45 747,61
102	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	400,000	266,74 42,79	106 696,96 17 116,96
103	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,200	1 908,00 0,00	381,60 0,00
104	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	28,000	11,07 0,00	309,96 0,00
105	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,000	19,51 19,51	390,17 390,17
106	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	20,000	55,75 54,75	1 114,98 1 094,98

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.3. bordura						144 221,92
Incluziv salariu						31 447,89
		4.3. 3. Amenajarea trotuarului				
107	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	244,12 215,22	732,36 645,66
108	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,030	1 906,67 0,00	57,20 0,00
109	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	6,000	11,07 0,00	66,42 0,00
110	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,030	183,00 23,00	5,49 0,69
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,100	926,30 568,30	92,63 56,83
112	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	1,600	395,54 79,29	632,87 126,87
113	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj caramida gr. 40mm gri	m2	10,000	317,76 37,51	3 177,62 375,06
114	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura 50x8x20 pe beton C12/*16	m	4,000	166,77 18,88	667,08 75,52
Total 3. Amenajarea trotuarului						5 431,67
Incluziv salariu						1 280,63
		4.4. 2. Reparatie acces nr.1 2.1. Terasament				
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,212	900,00 0,00	190,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II(decaparea covata)				
116	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	34,000	11,07 0,00	376,38 0,00
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,212	184,43 22,55	39,10 4,78
118	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,850	224,47 0,00	190,80 0,00
119	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,212	1 274,72 189,95	270,24 40,27
Total 2. Reparatie acces nr.1 2.1. Terasament						1 067,32
Incluziv salariu						45,05
4.5. 2.2. Amenajarea accesului						
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	15,300	605,53 37,76	9 264,59 577,70
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,051	10 776,47 0,00	549,60 0,00
122	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 CP D 02:25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	85,000	190,84 3,78	16 221,04 320,94
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,026	10 776,92 0,00	280,20 0,00
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	85,000	171,02 3,15	14 536,30 267,45

1	2	3	4	5	6	7
Total 2.2. Amenajarea accesului						40 851,73
Incluziv salariu						1 166,09
4.6. 2.3. Montarea bordurilor						
125	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,030	1 906,67 0,00	57,20 0,00
126	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	4,800	11,10 0,00	53,30 0,00
127	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,030	183,00 23,00	5,49 0,69
128	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	1,200	462,37 62,30	554,84 74,76
129	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	40,000	266,74 42,79	10 669,70 1 711,70
130	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,020	1 900,00 0,00	38,00 0,00
131	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,800	11,13 0,00	31,16 0,00
132	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,000	19,51 19,51	39,02 39,02
133	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,000	55,75 54,75	111,50 109,50
Total 2.3. Montarea bordurilor						11 560,21
Incluziv salariu						1 935,67
4.7. 5. Reparatie acces nr.2 5.1. Terasament						
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,212	900,00	190,80

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
135	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	34,000	11,07 0,00	376,38 0,00
136	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,212	184,43 22,55	39,10 4,78
137	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,850	224,47 0,00	190,80 0,00
138	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,212	1 274,72 189,95	270,24 40,27
Total 5. Reparatie acces nr.2 5.1. Terasament						1 067,32
Incluziv salariu						45,05
4.8. 5.2. Amenajarea accesului						
139	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,300	605,53 37,76	9 264,59 577,70
140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,051	10 776,47 0,00	549,60 0,00
141	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 CP D 02:25:2021) nisipul bituminos se exclude h=5cm	m2	85,000	190,84 3,78	16 221,04 320,94
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,026	10 776,92 0,00	280,20 0,00
143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	85,000	171,02 3,15	14 536,30 267,45

1	2	3	4	5	6	7	
Total 5.2. Amenajarea accesului						40 851,73	
Incluziv salariu						1 166,09	
		4.9. 5.3. Bordura					
144	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,025	1 904,00 0,00	47,60 0,00	
145	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	4,000	11,07 0,00	44,28 0,00	
146	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,025	182,80 22,80	4,57 0,57	
147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	0,990	462,22 62,29	457,60 61,67	
148	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	33,000	266,74 42,79	8 802,50 1 412,15	
149	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,016	1 900,00 0,00	30,40 0,00	
150	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,310	11,00 0,00	25,42 0,00	
151	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,600	19,51 19,51	31,21 31,21	
152	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,600	55,75 54,75	89,20 87,60	
Total 5.3. Bordura						9 532,78	
Incluziv salariu						1 593,20	
		4.10. 6. Reparatia accesului nr.3					
		6.1. Terasament					
153	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,275	900,36	247,60	

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)			0,00	0,00
154	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	44,000	11,07 0,00	487,08 0,00
155	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,275	183,82 22,65	50,55 6,23
156	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,100	224,51 0,00	246,96 0,00
157	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,275	1 275,31 190,18	350,71 52,30
Total 6. Reparatia accesului nr.3 6.1. Terasament						1 382,90
Incluziv salariu						58,53
4.11. 6.2. Amenajarea accesului						
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	19,800	605,50 37,76	11 988,92 747,61
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,066	10 690,91 0,00	705,60 0,00
160	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 CP D 02:25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	110,000	190,84 3,78	20 991,94 415,34
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,033	10 690,91 0,00	352,80 0,00
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16	m2	110,000	171,01 3,15	18 810,72 346,12

1	2	3	4	5	6	7
		conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm				
Total 6.2. Amenajarea accesului						52 849,98
Incluziv salariu						1 509,07
4.12. 6.3. Bordura						
163	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,036	1 911,11 0,00	68,80 0,00
164	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	5,760	11,10 0,00	63,96 0,00
165	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,036	178,33 22,78	6,42 0,82
166	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	1,440	462,38 62,32	665,82 89,74
167	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	48,000	266,74 42,79	12 803,63 2 054,03
168	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,024	1 900,00 0,00	45,60 0,00
169	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3,360	11,10 0,00	37,31 0,00
170	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,400	19,51 19,51	46,82 46,82
171	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,400	55,75 54,75	133,80 131,40
Total 6.3. Bordura						13 872,16
Incluziv salariu						2 322,81
4.13. 7. Suprainaltare						

1	2	3	4	5	6	7
172	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	16,000	10,50 0,84	167,95 13,47
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4l/m2	t	0,006	10 400,00 0,00	62,40 0,00
174	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,000	1 809,96 13,21	14 479,72 105,72
175	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,000	954,29 91,88	5 725,73 551,27
176	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat forma patrat dimens.650x650 (B3)	buc	14,000	893,79 27,69	12 513,05 387,65
177	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Culoare alba rosie)	m2	32,000	133,81 29,58	4 281,83 946,47
Total 7. Suprainaltare						37 230,68
Incluziv salariu						2 004,58
Total Drum de acces spre s. Molovata L428						1 047 212,58
Incluziv salariu						56 989,30
		5. Drum de acces spre s. Holercani L426				
		5.1. 1.Amenajarea drumului 1.1. Terasament				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	1,800	900,00 0,00	1 620,00 0,00
179	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	288,000	11,07 0,00	3 188,16 0,00
180	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	1,800	183,91 22,66	331,03 40,78
181	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	7,200	224,60 0,00	1 617,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		III				
182	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,800	1 274,65 190,05	2 294,37 342,09
Total 1.Amenajarea drumului 1.1. Terasament					9 050,68	
Incluziv salariu					382,87	
5.2. 1.2 Amenajarea drumului						
183	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	129,600	605,50 37,76	78 472,91 4 893,44
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,432	10 687,50 0,00	4 617,00 0,00
185	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D 02.25.2021 nisipul bituminos se exclude H=6cm	m2	720,000	226,54 10,07	163 110,82 7 249,54
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,216	10 663,89 0,00	2 303,40 0,00
187	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	720,000	171,01 3,15	123 124,68 2 265,48
Total 1.2 Amenajarea drumului					371 628,81	
Incluziv salariu					14 408,46	
5.3. 2. Reparatia accesului nr.1 2.1. Terasament						
188	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	0,300	900,00 0,00	270,00 0,00
189	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2	t	48,000	11,07	531,36

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
190	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,300	183,73 22,67	55,12 6,80
191	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,200	224,40 0,00	269,28 0,00
192	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,300	1 274,67 190,07	382,40 57,02
Total 2. Reparatia accesului nr.1 2.1. Terasament						1 508,16
Incluziv salariu						63,82
5.4. 2.2. Amenajarea accesului						
193	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	21,600	605,49 37,76	13 078,69 815,57
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,072	10 666,67 0,00	768,00 0,00
195	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D 02.25.2021 nisipul bituminos se exclude H=6cm	m2	120,000	226,54 10,07	27 185,14 1 208,26
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,036	10 666,67 0,00	384,00 0,00
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	120,000	171,01 3,15	20 520,78 377,58
Total 2.2. Amenajarea accesului						61 936,61

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 401,41
5.5. 2.3. Montarea bordurilor						
198	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,022	1 909,09 0,00	42,00 0,00
199	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3,500	11,13 0,00	38,95 0,00
200	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,022	186,36 22,73	4,10 0,50
201	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	0,875	462,26 62,29	404,48 54,50
202	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	25,000	266,74 42,79	6 668,56 1 069,81
203	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,012	1 900,00 0,00	22,80 0,00
204	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,750	11,01 0,00	19,27 0,00
205	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,250	19,54 19,54	24,42 24,42
206	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,250	55,73 54,73	69,66 68,41
Total 2.3. Montarea bordurilor						7 294,24
Incluziv salariu						1 217,64
5.6. 3. Reparatie acces nr.2 3.1. Terasament						
207	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	0,300	900,00 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
208	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	48,000	11,07 0,00	531,36 0,00
209	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,300	183,73 22,67	55,12 6,80
210	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,200	224,40 0,00	269,28 0,00
211	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,300	1 274,67 190,07	382,40 57,02
Total 3. Reparatie acces nr.2 3.1. Terasament						1 508,16
Incluziv salariu						63,82
5.7. 3.2.Amenajarea accesului						
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	21,600	605,49 37,76	13 078,69 815,57
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,072	10 666,67 0,00	768,00 0,00
214	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D 02.25.2021 nisipul bituminos se exclude H=6cm	m2	120,000	226,54 10,07	27 185,14 1 208,26
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,036	10 666,67 0,00	384,00 0,00
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	120,000	171,01 3,15	20 520,78 377,58
Total 3.2.Amenajarea						61 936,61

1	2	3	4	5	6	7
accesului						
Incluziv salariu						2 401,41
5.8. 3.3. Montarea bordurelor						
217	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,022	1 909,09 0,00	42,00 0,00
218	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3,500	11,13 0,00	38,95 0,00
219	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,022	186,36 22,73	4,10 0,50
220	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	0,875	462,26 62,29	404,48 54,50
221	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	25,000	266,74 42,79	6 668,56 1 069,81
222	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,012	1 900,00 0,00	22,80 0,00
223	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,750	11,01 0,00	19,27 0,00
224	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,250	19,54 19,54	24,42 24,42
225	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,250	55,73 54,73	69,66 68,41
Total 3.3. Montarea bordurelor						7 294,24
Incluziv salariu						1 217,64
5.9. 4. Consolidarea acostamentului						
226	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5	100 m3	0,110	1 518,55 0,00	167,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in impietruiri fara adunarea materialului				
227	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,000	48,59 1,99	5 344,53 219,44
Total 4. Consolidarea acostamentului						5 511,57
Incluziv salariu						219,44
Total Drum de acces spre s. Holercani L426						527 669,08
Incluziv salariu						22 376,51
Total			lei			3 804 746,06
Asigurarea medicala			24,00 %			57 144,93
Total			100,00 +			3 861 890,99
Cheltuieli de regie			4,00 %			154 475,64
Total			100,00 +			4 016 366,63
Beneficiu de deviz			3,00 %			120 491,00
Total			100,00 +			4 136 857,63
TVA			20,00 %			827 371,53

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**4 964 229,1
6
238 103,86**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)