

Lucrari de reparatie a blocului administrativ lit. "V" in incinta MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1 SUBSOL

Valoarea de deviz 366 920 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,67	17,628 17,628	452,520 452,520
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,00	20,751 19,306	1 535,595 1 428,658
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	110,03	24,163 22,664	2 658,656 2 493,690
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (in locurile deteriorate)	m2	115,30	12,182 11,332	1 404,573 1 306,568
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	46,167 46,167	92,334 92,334
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	39,871 39,871	79,743 79,743
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	41,20	67,419 67,152	2 777,668 2 766,662
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,70	34,187 32,737	229,051 219,336
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,70	13,891 12,591	93,070 84,360
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	8,70	78,484 78,484	682,810 682,810
11	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	8,70	23,083 23,083	200,826 200,826

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,70	56,770 0,000	493,900 0,000
Total Demontari si evacuari						10 700,746
Incluziv salariu						9 807,507
		2. Tavane				
13	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	232,14	46,682 20,985	10 836,710 4 871,458
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	208,15	4,359 1,259	907,380 262,103
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate)	m2	104,00	32,237 23,084	3 352,691 2 400,684
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	208,15	33,460 23,084	6 964,760 4 804,852
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	34,00	282,029 92,334	9 588,986 3 139,356
Total Tavane						31 650,527
Incluziv salariu						15 478,453
		3. Pereti				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	115,30	4,406 1,259	507,965 145,174
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	115,30	69,092 50,364	7 966,291 5 806,969
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	570,25	4,359 1,259	2 485,749 717,981
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	220,00	64,608 51,203	14 213,804 11 264,748

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
22	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	106,00	16,970 10,912	1 798,788 1 156,693
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	220,00	16,497 8,394	3 629,274 1 846,680
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	570,25	32,237 23,084	18 383,385 13 163,387
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	570,25	33,460 23,084	19 080,709 13 163,387
26	RpCR27D 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	21,30	48,948 33,156	1 042,602 706,230
Total Pereti						69 108,567
Incluziv salariu						47 971,249
		4. Pardosea				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	184,20	4,406 1,259	811,511 231,926
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	184,20	109,248 9,821	20 123,433 1 809,033
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	184,20	358,854 65,054	66 100,877 11 982,855
Total Pardosea						87 035,821
Incluziv salariu						14 023,814
		5. Timplarie				
30	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor	m2	21,78	1 227,291 75,546	26 730,399 1 645,392

1	2	3	4	5	6	7
		preciza in teren)				
31	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	12,00	135,291 40,291	1 623,494 483,494
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,00	357,625 104,925	4 291,500 1 259,100
33	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi, inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1,5mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu minimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare)	m2	3,52	1 189,616 41,541	4 187,447 146,223
Total Timplarie						36 832,840
Incluziv salariu						3 534,209
		6. Bloc sanitar				
		6.1. Tavan				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,70	4,359 1,259	29,206 8,436
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate)	m2	6,70	32,239 23,084	216,001 154,660
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala)	m2	6,70	34,011 23,083	227,875 154,659
Total Tavan						473,082
Incluziv salariu						317,755
		6.2. Pereti				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	41,20	4,406 1,259	181,511 51,875
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,20	69,093 50,364	2 846,621 2 074,997
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu	m2	41,20	235,695	9 710,636

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)			69,251	2 853,121
40	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete	buc	2,00	799,643 29,379	1 599,285 58,758
Total Pereti						14 338,053
Incluziv salariu						5 038,751
		6.3. Pardosea				
41	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom)	m2	6,70	85,234 3,358	571,071 22,496
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,70	57,017 29,379	382,012 196,839
43	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,70	19,158 10,073	128,361 67,488
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600 x 600 mm , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea si forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	6,70	204,109 46,167	1 367,529 309,319
Total Pardosea						2 448,973
Incluziv salariu						596,142
		6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare				
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m	5,10	57,191 13,430	291,673 68,495
46	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc	2,00	59,648 15,948	119,295 31,897
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	35,595 11,752	106,784 35,255

1	2	3	4	5	6	7
		(Cot 90)				
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100x50 mm)	buc	2,00	51,094 11,752	102,189 23,503
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,80	35,090 10,492	133,343 39,871
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,00	19,096 9,233	76,383 36,934
51	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se vor coordona cu beneficiarul)	buc	2,00	759,937 86,038	1 519,873 172,077
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	410,851 69,251	821,701 138,501
53	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 127,357 176,274	4 254,714 352,548
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,40	85,396 26,441	717,328 222,105
55	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2	buc	6,00	39,822 14,690	238,929 88,137
56	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)	buc	6,00	53,191 12,591	319,146 75,546
Total Articole sanitare, Apa si Canalizare						8 701,358
Incluziv salariu						1 284,869

1	2	3	4	5	6	7
Total Bloc sanitar						25 961,466
Incluziv salariu						7 237,517
Cheltuieli directe			lei			261 294
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			22 062
Transportarea materialelor			3,00 %			4 858
Cheltuieli de regie			3,00 %			8 647
Beneficiu de deviz			3,00 %			8 906
TVA			20,00 %			61 153

Total deviz: **366 920**
Incluziv salariu **98 053**

Intocmit SC “Nisprofcon” SRL
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)