

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1701859221095 din 06.12.2023						
Obiectul achiziției: Proiectarea, instalarea și conectarea la rețea centrala Fotovoltaică (în continuare sistem fotovoltaic) pe acoperișul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, amplasat mun. Chișinău, str. Gh. Cașu, nr. 37						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1						
Panouri fotovoltaice 575W	DHN-72X16	China	DAH Solar	Puterea maxima (Pmax) 575W Tensiune in circuit deschis (Voc) 51,2V Tensiune maxima de putere (Vmp) 43,4V Curent de scurtcircuit (Isc) 14,08A Curent de putere maximă (Imp) 13,25A Eficienta modului (%) 22.25%	Conform fisei tehnice anexate Garantie 15 ani	
Invertor 100kW	SUN-100K-G03	China	NingBo Deye Inverter Technology Co., Ltd	Max. DC Input Power 150kW Max. DC Input Voltage 1000V Start-up MPPT DC Input Voltage 200 V MPPT Operating Range Max. 200-850V DC Input Current 40+40+40+40+40+40 Max. Short Circuit Current 60+60+60+60+60+60 A No.of MPP Trackers 6 No.of Strings per MPP Tracker 4 Rated Output Power 100kW Max. Active Power 110kW	Conform fisei tehnice anexate Garantie 5 ani	
Invertor 80kW	SUN-80K-G03	China	NingBo Deye Inverter Technology Co., Ltd	Max. DC Input Power 135kW Max. DC Input Voltage 1000V Start-up MPPT DC Input Voltage 200 V MPPT Operating Range Max. 200-850V DC Input Current 40+40+40+40+40+40 Max. Short Circuit Current 60+60+60+60+60+60 A No.of MPP Trackers 6 No.of Strings per MPP Tracker 4	Conform fisei tehnice anexate Garantie 5 ani	

				Rated Output Power 80kW Max. Active Power 88kW		
Invertor 60kW	SUN-60K-G03	China	NingBo Deye Inverter Technology Co., Ltd	Max. DC Input Power 78kW Max. DC Input Voltage 1000V Start-up DC Input Voltage 200 V MPPT Operating Range Max. 200-850V DC Input Current 40+40+40+40 A Max. Short Circuit Current 60+60+60+60A No.of MPP Trackers 4 No.of Strings per MPP Tracker 3 Rated Output Power 60kW Max. Active Power 66kW	Conform fisei tehnice anexate Garantie 5 ani	
Total						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Habed În calitate de: director general

Ofertantul: SC „Habsev Grup” SRL Adresa: or. Chisinau MD-2023, str. Uzinelor, 90