

Obiectivul: Amenajarea exterioară a curții Liceului "Dimitrie Cantemir", mun. Bălți

Obiectul: Compartimentul PG - Plan general

Devizul: Lucrari de amenajare exterioara (Faza I)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 5.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrări de demontare Faza 1		
1	RpDB35A K=1,5	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie).	m2	1 240,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	275,15
3	TsA01B1 K=5	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. (săpare până la cota de -0,36 m în spații cu atenție sporita 30% din 239,54 m3)	m3	71,86
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (excavare mecanică până la cota de -0,36 m, retul 70% din 239,54 m3)	100m3	1,68
5	SPVA10B	Extragerea pamantului vegetal manual cu incarcarea in mijlocul de transport auto teren tare-inclusiv inghetat (incărcare stratificare pavaj demontat, pământ excavat și borduri vechi)	m3	490,00
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	365,84
7	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor . (demontarea mobilier urban-scaune exterioare)	kg	64,00
8	RCsP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontare capace canalizare cu recuperare).	kg	450,00
9	RpDA25D	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm.	buc	2,00
10	TsG06D	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm.	buc	3,00
		TOTAL Lucrări de demontare Faza 1		
		Lucrări de amenajare propuse - Faza 1 (curtea din față)		
11	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor.	100m2	12,17
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	304,80
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. pavaj vibropresat, (Pavaj h=6 cm)	m2	1 270,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	4,57
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (bordură din beton vibropresat 1000x220x100 Lxhxl mm asezată pe un pat de beton Bc 7,5)	m	360,00
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (bordură din beton vibropresat 1000x300x150 Lxhxl mm asezată pe un pat de beton Bc 7,5)	m	73,00
17	SPVA14A	Pamant vegetal in gropi de plantare pe teren mijlociu (completarea taluzurilor cu pământ vegetal h=0,36 m, 63,2 m2)	m3	22,75
18	SPVA12B	Baterea cu maiul a pamantului de umplutura orizontala grosimea stratului fiind de +20 cm	m3	22,75
19	Preț producător	Banchetă prefabricată pentru exterior 2000x450x420(h) mm	buc	14,00
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Bc10 (Turnare bază din beton banchetă)	m3	3,60
21	Preț producător	Urnă de gunoi prefabricată	buc	4,00
22	RpDB34D	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate	buc	10,00

		pe placi prefabricate din beton armat. (capace de canalizare)		
23	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice. (curățarea de rugină a capacelor de vizitare vechi)	t	0,45
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv. (vopsirea capacelor existente din fontă)	t	0,45
		TOTAL Lucrări de amenajare propuse - Faza 1 (curtea din față)		