

**Restaurarea conacului Russo si
conservarea bisericii din lemn
din s.Macareuca, com.Cotova ,
rnul Drochia Repetat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 96 649,58 lei

Intocmit in prețuri curente 23.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,650	1 182,90 0,00	1 951,79 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,900	1 182,90 0,00	8 162,04 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,200	1 728,27 0,00	14 171,81 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 312,000	41,80 0,00	54 841,60 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,200	330,56 21,60	2 710,62 177,12
6	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3	0,350	2 833,49 194,91	991,72 68,22

		parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv				
--	--	--	--	--	--	--

		Total	lei	82 829,58
		Asigurari sociale	24,00 %	58,88
		Cheltueli de transport	10,00 %	1,41
		Total	100,00 +	82 889,87
		Cheltueli de regie	10,00 %	8 288,99
		Total	100,00 +	91 178,86
		Beneficiu de deviz	6,00 %	5 470,72
		Total	100,00 +	96 649,58
		Total deviz:		96 649,58
		Inclusiv salariu		245,34

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)