

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
Statia de epurare a apei. Lucrari de constructii
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructiwi				
1	TsC02B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,54		
2	TsA05E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m3	8,40		
3	TsD06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,10		
4	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - sol argila pentru perna	100 m3	0,103		
5	Pret de piata п. K=1,00	Costul argila	m3	5,57		
6	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea argila nisipoasa cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	16,56		
7	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	0,103		
8	TsC53B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2	0,18		

9	TsC03C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III - efectuarea pernei cu argila	100 m3	0,103		
10	TsD09A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	0,103		
11	CA02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B7,5	m3	1,95		
12	CB02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,00		
13	CC01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	358,00		
14	CC01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,50		
15	CA03G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	4,00		
16	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - nisip pentru reumplerea timpanului	100 m3	2,1235		
17	Pret de piata п. K=1,00	Costul nisipului	m3	212,35		
18	TsI51A10 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	339,70		
19	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00;	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	2,12		

	III=1,00				
20	TsC03C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III - efectuarea rambleurii cu nisip	100 m3	2,12	
21	TsD05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,12	
22	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - pamint de prisos	100 m3	2,62	
23	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea argila nisipoasa cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3,93	
24	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	2,62	
25	TsC51B K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,265	

Total:

Total	lei
Cheltuieli de transport (II3) * %	
Cheltuieli depozitare (II3+Cheltu) * %	
Asigurarea sociala si asistenta medicala (II3+Cheltu+Cheltu) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura	
Cheltuieli de regie (II3+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	
Beneficiu de deviz (II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Statia de epurare a apei. Costul tehnologiei

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Utilaj si materiale de baza						
1	Boncom SRL п. K=1,00	Statia biologica de epurare apelor uzate cu diltru de nisip Q=11,25 m3/zi Topas 75 PF	set	1,00		
2	Boncom SRL п. K=1,00	Instalatia de dezinfectare (Dn 200 cu tablete)	set	1,00		
3	Pret de piata п. K=1,00	Gratar mecanic (cu bare din inox)	buc	1,00		
4	Pret de piata п. K=1,00	Separator de grasimi (Alfa Ot sau analog Q=2,0 l/sec)	buc	1,00		
5	Pret de piata п. K=1,00	Supapa de sens cu clapeta inox d=200	buc	1,00		
Capitolul 2. Servicii montari, reglari						
6	Boncom SRL п. K=1,00	Montarea tehnologiei si reglari statiei de epurare a apei Topas	set	1,00		

Total:

Total deviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Camin cu gratar

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de constructii						
1	TsD06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,10		
2	TsC54C K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris	m3	0,15		
3	CA02C K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B7,5	m3	0,15		
Total			lei			
Cheltuieli de transport (Π3) * %						
Cheltuieli depozitare (Π3+Cheltu) * %						
Asigurari (Π3+Cheltu+Cheltu) * %						
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie (Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %						
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu deviz (Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %						
Total			100,00			
Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi			+			
Capitolul 2. Utilaj						
4	Boncom K=1,00	Camin prefabricat din plastic cu gratar	buc	1,00		
Total Π3			100,00			
			+			

Total:

Total deviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

Camin de contact. Montare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Lucrari terasamente - incluse in retele				
		Capitolul 1.2. Camine pentru canalizare				
1	TsC53B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,02		
2	AcD53B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea caminelor de vizitare din elemente din plastic cu dimen. 1000x800x1200, (in devizul n. 2-1-5 pct. 7)	m3	0,00		
3	SB12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm	m	3,00		
4	VB28A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Д315-00-000)	buc	1,00		
5	IzF20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	1,26		
Total			lei			
Cheltuieli de tansport (П3) * %						
Cheltuieli depozitare (П3+Cheltu) * %						
Asigurari (П3+Cheltu+Cheltu) * %						
Total П3+Cheltu+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie (П3+Cheltu+Cheltu+Asigur) *%						
Total П3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu deviz						

(Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %	
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total:

Total deviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-5

Deviz-oferta № 2-1-5

Camin de contact cu dozator. Utilaj

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Utilaj						
1	Boncom п. K=1,00	Dozator de clor "Topas"	buc	1,00		
2	Boncom п. K=1,00	Pastile pentru dozator de clor	set	1,00		
3	Boncom п. K=1,00	Suport de plastic "Topas"	buc	1,00		
4	Boncom п. K=1,00	Perete de separae din plastic "Topas"	buc	1,00		
5	Boncom п. K=1,00	Camin dezinfectie din plastic cu dimen. 1000x800x1200	buc	1,00		
Capitolul 2. Montare						
6	Boncom п. K=1,00	Montare dozator cu clor	buc	1,00		
7	Boncom п. K=1,00	Montare camin din plastic	buc	1,00		

Total:

Total deviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

Rețele interioare de canalizare. Bloc 4. C1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de constructii						
1	SB08G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 140 mm PE100 Pn4	M	16,40		
2	SB08E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	M	136,00		
3	SB08D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm PP	M	19,00		
4	SB08C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	M	60,00		
5	SB11C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cruce PP d=110	buc	5,00		
6	SB11C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu egal PP d=110	buc	36,00		
7	SB11B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm - teu egal de canalizare PP	buc	5,00		
8	SB11A п. K=3=1,00; M=1,00;	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - teu egal de canalizare PP	buc	25,00		

	III=1,00					
9	SB11C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu redus de canalizare PP d=110x75	buc	4,00		
10	SB11B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75x50 mm - teu redus de canalizare PP	buc	12,00		
11	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot canalizare PP d=110	buc	25,00		
12	SB09D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm - cot canalizare PP	buc	10,00		
13	SB09C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot canalizare PP	buc	30,00		
14	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - reductie PP d=110/75	buc	5,00		
15	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - reductie PP d=110/50	buc	10,00		
16	SB09D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm - piesa de curatire PP cu dop d=75	buc	8,00		
17	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - piesa de curatire cu dop PP d=110	buc	8,00		
18	SB09G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm - mufa antiincendiara ОГнеза ПИМ 110	buc	15,00		

Total:

Total	lei
Cheltuieli de transport (II3) * %	
Cheltuieli de depozitare (II3+Cheltu) * %	
Asigurarea sociala si medicala (II3+Cheltu+Cheltu) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura	
Cheltuieli de regie (II3+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	
Beneficiu de deviz (II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-7

Deviz-oferta № 2-1-7

Rețele interioare de canalizare. Bloc 4. C3

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Tevi, armaturi				
1	SB08G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 140 mm PE100 Pn4	M	2,70		
2	SB08E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	M	42,00		
3	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot canalizare PP d=110	buc	10,00		
4	SB11B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm - teu egal de canalizare PP	buc	10,00		
5	SB09E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - piesa de curatire cu dop PP d=110	buc	4,00		
6	SB09G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm - mufa antiincediara Огнеза ПИМ 110	buc	2,00		
		Capitolul 1.2. Utilaj sanitar				
7	SC07A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S -tip Lalea	buc	1,00		
8	SC02A п.	Cabina de dus	buc	1,00		

	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
9	SC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00		
10	SD02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - amesticator din inox	buc	5,00		
11	SC05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida - ciuveta de spalare	buc	3,00		
12	SD02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - amesticator din inox	buc	3,00		
13	SB25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,00		

Total:

Total	lei
Cheltuieli de transport (II3) * %	
Cheltuieli de depozitare (II3+Cheltu) * %	
Asigurarea sociala si medicala (II3+Cheltu+Cheltu) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura	
Cheltuieli de regie (II3+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	
Beneficiu de deviz (II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-8

Deviz-oferta № 2-1-8

Rețele interioare de canalizare. Rețele A1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de constructii						
1	SB08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teva din material polipropilena aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 15 mm Pn10	m	45,00		
2	SB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 15 mm - teu sudare polipropilena d=15x15 Pn10	buc	6,00		
3	SB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 15 mm - teu redus sudare polipropilena d=25x15 Pn10	buc	4,00		
4	SD01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - robinet de apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare	buc	16,00		
5	SB02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 15 mm - racord FE PP d=1/2x 1/2 "	buc	16,00		
6	SB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 15 mm - cot sudare polipropilena d=15 Pn10	buc	18,00		

Total:

Total	lei
Cheltuieli de transport (П3) * %	
Cheltuieli de depozitare (П3+Cheltu) * %	
Asigurarea sociala si medicala (П3+Cheltu+Cheltu) * %	

Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura	
Cheltuieli de regie (Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %	
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	
Beneficiu de deviz (Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * %	
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-9
 Deviz-oferta № 2-1-9
 Retele interioare de canalizare. Retele T3
 (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	SB08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teva din material polipropilena aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 15 mm Pn10	m	45,00		
2	SB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 15 mm - teu sudare polipropilena d=15x15 Pn16	buc	5,00		
3	SB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 15 mm - teu redus sudare polipropilena d=25x15 Pn16	buc	4,00		
4	SD01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - robinet de apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare	buc	15,00		
5	SB02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 15 mm - racord FE PP d=1/2x 1/2 "	buc	15,00		
6	SB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 15 mm - cot sudare polipropilena d=15 Pn16	buc	18,00		

Total:

Total	lei
Cheltuieli de transport (П3) * %	
Cheltuieli de depozitare (П3+Cheltu) * %	
Asigurarea sociala si medicala (П3+Cheltu+Cheltu) * %	
Total П3+Cheltu+Cheltu+Sigura	

Cheltuieli de regie (II3+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	
Beneficiu de deviz (II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-10

Deviz-oferta № 2-1-10

Stația de epurare a apei. Iluminatul electric interior. Echipament electric de forță

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrări de construcții						
Capitolul 1.1. Diverse lucrări						
1	RpCU05I1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 40 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizate	buc	30,00		
2	RpCU07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidari	buc	30,00		
3	RpCU06C I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizată	m	200,00		
4	RpCU07D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cm ² , după instalatii sau consolidari	m	200,00		
5	RCsB28F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - nisă 230x405x125 în pereți de cotelet	m ³	0,012		
6	RCsB28F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - nisă 505x275x125 în pereți de cotelet	m ³	0,017		
7	RCsB28F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - nisă 230x275x125 nisă în pereți de cotelet	m ³	0,0079		
Capitolul 1.2. Tranșee						

8	TsA02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - pentru pozarea cablu si legare la pamint	m3	24,50		
9	TsD01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,50		
10	AcA52D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100 mm.	m	6,00		
Total			lei			
Cheltuieli transport (П3) * %						
Depozitari materiale (П3+Cheltu) * %						
Asigurari (П3+Cheltu+Depozi) * %						
Total П3+Cheltu+Depozi+Asigur						
Cheltuieli regie (П3+Cheltu+Depozi+Asigur) * %						
Total П3+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu						
Beneficiu devaloare (П3+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) * %						
Total П3+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi			100,00 +			
Capitolul 2. Lucrari de montare						
Capitolul 2.1. Demontari						
11	RpEF23A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	15,00		
12	RpEG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00		
13	RpEE24A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00		
Capitolul 2.2. Dulap ПІBP						
14	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ПІPB-18Э	buc	1,00		
15	08-03-521-	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala	buc	1,00		

	15 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A				
16	08-03-526-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 100	buc	1,00		
17	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00		
Capitolul 2.3. Dulap III C						
18	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, III C	buc	1,00		
19	08-03-521-15 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00		
20	08-03-526-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 100	buc	1,00		
21	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00		
Capitolul 2.4. Dulap III O						
22	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, III O	buc	1,00		
23	08-03-521-15 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00		

24	08-03-526-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00		
		Capitolul 2.5. Echipament de forta Capitolul 2.5.1. Montare				
25	08-02-409-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,66		
26	08-02-409-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,06		
27	08-02-409-7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 32 mm	100 m	0,16		
28	08-02-409-7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m	0,08		
29	08-02-409-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,17		
30	08-02-142-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,70		
31	08-02-141-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu cu masa de 1 m pina la: 1 kg in transee	100 m	0,70		
32	08-02-148-3 п. K=3=1,00;	Cablu cu masa de 1 m pina la: 3 kg in tevi	100 m	3,13		

	M=1,00; III=1,00					
33	08-02-158-14 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	42,00		
34	08-02-471-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Priza de pamint verticala din otel rotund cu diametrul de 20 mm	10 buc	0,30		
35	08-02-472-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,10		
36	08-02-472-7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,05		
37	08-03-591-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor: cu o clapa de tip neincastat la instalatie deschisa	100 buc	0,07		
38	08-03-591-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor: cu un clap de tip incastat la instalatie inchisa	100 buc	0,07		
39	08-03-591-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intreruptor: cu doua clape de tip neincastat la instalatie inchisa	100 buc	0,03		
40	08-03-591-7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Comutator: de tip incastat la instalatie inchisa - priza cu impamintare	100 buc	0,01		
41	08-03-591-10 п. K=3=1,00;	Priza de fisa: semiermetica si ermetica	100 buc	0,20		

	M=1,00; III=1,00					
42	08-02-409-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,15		
43	08-02-412-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Primul conductor monofilar sau polifilar in impletire comuna, profil sumar pina la 2,5 mm ² - tip ПБ	100 m	0,10		
44	08-02-412-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Primul conductor monofilar sau polifilar in impletire comuna, profil sumar pina la 6 mm ² - tip ПБ	100 m	0,15		
45	08-03-545-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare cu profil pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitatea clemelor: 10	buc	1,00		
46	08-03-545-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductoare cu profil pina 10 mm ² , cu cantitatea clemelor pina: 4	buc	55,00		
47	08-03-526-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 100 - in dulapul existent	buc	1,00		
		Capitolul 2.6. Materiale				
48	Pret de piata п. K=1,00	Cablu АBBГНГ (A) frls - 5x16	m	28,00		
49	Pret de piata п. K=1,00	Cablu АББбш- 4x16	m	112,00		
50	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГ НГ (A) frsltx 5x4	m	5,00		
51	Pret de piata	Cablu BBГ НГ (A) frsltx 3 x 1,5	m	178,00		

	п. K=1,00					
52	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГ нГ (A) frlsltx 5 x 6	m	9,00		
53	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГ нГ (A) frlsltx 5 x 2,5	m	18,00		
54	Pret de piata п. K=1,00	Cablu BBГ нГ (A) frlsltx 3 x 2,5	m	107,00		
55	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator BC20-1-0Фср	buc	7,00		
56	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator BC10-1-0Фср	buc	7,00		
57	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator BC10-2-0Фср	buc	3,00		
58	Pret de piata п. K=1,00	Priza electrica PC620-3-гпб	buc	1,00		
59	Pret de piata п. K=1,00	Priza electrica PC10-3-kk	buc	20,00		
60	Pret de piata п. K=1,00	Tevi gofre PVC d=25mm	m	270,00		
61	Pret de piata п. K=1,00	Tevi gofre PVC d=50mm	m	17,00		
62	Pret de piata п. K=1,00	Tevi gofre PVC d=40mm	m	14,00		
63	Pret de piata п. K=1,00	Tevi gofre PVC d=32mm	m	16,00		

64	Pret de piata п. K=1,00	Cutie de montare Km40001	buc	50,00		
65	Pret de piata п. K=1,00	Cutie de montare IP20	buc	5,00		
66	Pret de piata п. K=1,00	Cutie de montare prize, intrerupator	buc	30,00		
67	Pret de piata п. K=1,00	Tevi otel d=40mm	m	1,00		
68	Pret de piata п. K=1,00	Fir electric IIB 1x4	m	15,00		
69	Pret de piata п. K=1,00	Fir electric IIB 1x2,5	m	10,00		
70	Pret de piata п. K=1,00	Tevi gofre PVC d=16mm	m	15,00		
71	Pret de piata п. K=1,00	Cutie de montare KYPI1101	buc	1,00		
72	Pret de piata п. K=1,00	Elemente din metal	kg	53,30		
Capitolul 2.7. Echipament de iluminare						
73	08-03-594-7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminare montat aparte pe suspensii (bare) cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: 2	100 buc	0,08		
74	08-03-595-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminare pe consoale pe: perete, coloane si ferme, inclusiv montarea APR	100 buc	0,04		
75	08-03-594-6 п.	Corp de iluminare montat aparte pe suspensii (bare) cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: 1	100 buc	0,01		

	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
76	08-03-595-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corp de iluminare pe consoale pe: suspensii tubulare, inclusiv montarea APR, lungimea suspensiei pina 2500 mm	100 buc	0,06		
77	Pret de piata п. K=1,00	Corp de iluminare JИП 2x36	buc	7,00		
78	Pret de piata п. K=1,00	Corp de iluminare JПO 2x18	buc	1,00		
79	Pret de piata п. K=1,00	Corp de iluminare OPL/S-4x18HF	buc	6,00		
80	Pret de piata п. K=1,00	Corp de iluminare JПO 1x18	buc	1,00		
81	Pret de piata п. K=1,00	Corp de iluminare C360/118HF	buc	6,00		
82	Pret de piata п. K=1,00	lampa liuminescenta L36W/830	buc	14,00		
83	Pret de piata п. K=1,00	lampa liuminescenta L18W/865	buc	33,00		
84	08-03-573-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc rezerva de alimentare cu energie electrica - Conversion KIT TM K 303	buc	1,00		
Total			lei			
Cheltuieli de transport (ПЗ) * %						
Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * %						
Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %						
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %						

Total П3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu de viz (П3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 7%						
Total П3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi					100,00	
					+	
Capitolul 3. Utilaj						
Capitolul 3.1. Dulap ПЦБ						
85	Preturi de piata п. K=1,00	Dulap de energie electrica ПЦБ -18-1-36YXJ3	buc	1,00		
86	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=100A	buc	1,00		
87	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=50A	buc	1,00		
88	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=10A C	buc	1,00		
89	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=10A B	buc	1,00		
Capitolul 3.2. Dulap ПЦ						
90	Preturi de piata п. K=1,00	Dulap de energie electrica ПЦБ -36-1-36YXJ3	buc	1,00		
91	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=100A	buc	1,00		
92	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=10A B	buc	1,00		
93	Pret de piata п. K=1,00	Automat intrerupator АВТД32 C10A 30Ma	buc	4,00		
94	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=40A	buc	1,00		
95	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=16A C	buc	3,00		

96	Pret de piata п. K=1,00	Automat intrerupator АВТД32 C10A 30Ma	buc	1,00		
Capitolul 3.3. Dulap ИО						
97	Preturi de piata п. K=1,00	Dulap de energie electrica ИПВ -12-1-36УХЛ3	buc	1,00		
98	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=40A	buc	1,00		
99	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat unupolar BA 47-29, I=6A tip B	buc	4,00		
100	Pret de piata п. K=1,00	Bloc rezerva de alimentare cu energie electrica - Conversion KIT TM K 303	buc	1,00		
Capitolul 3.4. Dulap existent						
101	Pret de piata п. K=1,00	Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=63A	buc	1,00		
Total			lei			
Cheltuieli depozitare (ИЗ) * %						

Total:

Total deviz:

Intocmit (T. Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-2

Deviz-oferta № 2-2

Rețele exterioare de canalizare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Desfaceri drum asfalt				
1	DC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,00		
2	DI109 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,67		
3	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, a deseurilor descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,01		
4	TsI50A4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materiale demolate cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	1,07		
5	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	0,01		
6	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,01		
		Capitolul 1.2. Desfaceri drum piatra sparta				
7	TsC03D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,03		
		Capitolul 1.3. Restabilirea drum din asfalt				

8	TsC54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din nisip	m3	0,96		
9	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta, fara costul pietrii sparte (din demolari)	m3	0,96		
10	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,96		
11	DB19C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	9,60		
		Capitolul 1.4. Restabilirea drum piatra sparta				
12	TsC54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din nisip	m3	1,52		
13	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta, fara costul pietrii sparte (din demolari)	m3	1,52		
14	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,52		
		Capitolul 1.5. Transeea, sapaturi				
15	TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II cu taluz vertical cu adincimea pina la 2,0m	100 m3	0,99		
16	TsA04E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	3,24		
17	TsF02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	38,34		

18	TsD05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv - a transeiei	100 m3	0,17		
19	AcF03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, pat din nisip sub tevi	m3	5,68		
20	TsD01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	26,13		
21	TsD02B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,57		
22	TsD05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,94		
23	TsC03A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - amint surplus	100 m3	0,08		
24	TsI51A4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	12,00		
25	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	0,08		
26	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08		
Capitolul 1.6. Tevi canalizare						
27	AcA08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm - tevi canalizare PVC, SDR41, d=160mm	m	7,00		
28	AcA08B п.	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu	m	64,00		

	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm - tevi canalizare PVC d=200mm, SDR41				
		Capitolul 1.7. Sapaturi camine				
29	TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,23		
30	TsA03E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 2,0 m adincime teren mijlociu f	m3	1,42		
31	TsD02B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,19		
32	TsD01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,42		
33	TsD05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,20		
34	TsC03A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus	100 m3	0,04		
35	TsI51A4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	6,00		
36	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	0,04		
37	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04		
		Capitolul 1.8. Instalare camine				
38	TsC53B п. K=3=1,00;	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2	0,04		

	M=1,00; III=1,00					
39	CA03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,23		
40	TsC54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din nisip	m3	0,05		
41	AcE13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana fara beton - fara suporturi beton	m3	2,81		
42	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Element prefabricat KИД-10	buc	3,00		
43	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Element prefabricat KИ-10-3	buc	1,00		
44	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Element prefabricat KИ-10-6	buc	4,00		
45	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Element prefabricat KИ-10-9	buc	2,00		
46	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Element prefabricat KИП-1-10	buc	3,00		
47	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Element prefabricat KИО-1	buc	3,00		
48	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si	m	5,15		

	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton				
49	CL18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - consolidare camine	kg	26,00		
50	CD63C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce	m3	0,02		
51	AcE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc	3,00		
52	CA03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - rigole din beton	m3	1,08		
53	IzF04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - hidroizolare interna	m2	21,63		
54	DA06A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - pereu la camine	m3	0,70		
55	CA02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pereu la camine t=5cm	m3	0,35		

Total:

Total	lei
Cheltuieli de transport (II3) * %	
Cheltuieli de depozitare (II3+Cheltu) * %	
Asigurarea sociala si medicala (II3+Cheltu+Cheltu) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura	
Cheltuieli de regie (II3+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %	
Total II3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	

Beneficiu de deviz (Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) *%	
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 7

Deviz-oferta № 7

Statia de epurare. Amenajarea terenului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18B1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapatari strat fertil	100 m3	0,105		
2	TsC02D1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,105		
3	TsI51A1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15,750		
4	TsC50B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	0,105		
5	TsC51B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,105		
6	TsC18B1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapatari pentru platforma interioara (SE)	100 m3	0,040		
7	TsC18B1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - sapatari pentru acoperiri cu pietris a drumului de acces	100 m3	0,065		
		Capitolul 1.2. Platforme interioare (SE)				
8	TsD09A1 п.	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a	100 m3	0,040		

	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv				
9	DA06B2 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,600		
10	DA06B1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	2,400		
11	DB16C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	16,000		
Capitolul 1.3. Drumul de acces						
12	TsD09A1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,065		
13	DA06B2 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,600		
14	DA06B1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	3,900		
15	DE10A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Borduri prefabricate din beton БР 100x18x10 cm	m	24,000		
16	DB16C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	26,000		
Capitolul 1.4. Imprejmuiri						
17	TsH108A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Saparea gropilor pentru instalarea stlpilor mecanizat	buc	15,000		
18	CA03A п. K=3=1,000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	0,510		

	; M=1,000; III=1,000	clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
19	CA03D п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,080		
20	CO07A1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	313,620		
21	CK14A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta si portita .)	m2	6,980		
22	IzD07C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Grunduirea si vopsirea manuala cu vopsele gata preparate imprejmui, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	53,600		
		Capitolul 1.5. Astragul din beton asfaltic				
23	DA06B1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu piatra sparta	m3	2,620		
24	DB19A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	17,500		
		Capitolul 1.6. Spatii verzi				
25	TsH108A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	3,000		
26	TsH110A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Plantarea arborilor in gropi gata sapate:- tufari	buc	3,000		
27	TsH09C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100 m2	0,400		
28	TsH12B п. K=3=1,000 ; M=1,000;	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 m2	0,400		

	III=1,000				
--	-----------	--	--	--	--

Total:

Total	lei
Cheltuieli de transport (Π3) * %	
Cheltuieli de depozitare (Π3+Cheltu) * %	
Asigurarea sociala si medicala (Π3+Cheltu+Cheltu) * %	
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur	
Cheltuieli de regie (Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %	
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu	
Beneficiu de deviz (Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %	
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit (T. Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)