

1	2	3	4	5	6	7
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,21	88,00	18,67
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,086	450,00	39,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,259	177,00	46,30
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,09	16,00	1,45
	266410210 1126	Var	kg	0,147	2,00	0,30
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,004	3 200,00	12,91
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,68	210,00	352,80
8	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJO1	buc			5 733,00
	266112643 30911	Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)	buc	1,00	88,00	88,00
	266112643 32022	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
	266112643 32021	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
	266112643 32012	Placi prefabricate pt. camine KIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	900,00	900,00
	266112643 32010	Placi prefabricate pt. camine KI-20 (0,59 m3)	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
	287527420 0001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	890,00	890,00
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,00	9,00	0,00
9	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI-20-1	buc			5 733,00
	266112643 30911	Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)	buc	1,00	88,00	88,00
	266112643 32022	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
	266112643 32021	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
	266112643	Placi prefabricate pt. camine KIPI-20-	buc	1,00	900,00	900,00