

**DETS sec.Riscani Lucrari de  
reparatie a acoperisurii la LT  
"A.Russo"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la LT "A.Russo"  
str.A.Russo 10**

**Valoarea de deviz 238 640,48 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,750	50,00	37,50
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	740,580	50,00	37 029,00
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	99,298	50,00	4 964,90
4.	7422010060100	Timplar	h-om	30,420	50,00	1 521,00
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,330	47,00	156,51
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	210,410	47,00	9 889,27
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,000	47,00	141,00
		<b>Total manopera</b>				<b>53 739,18</b>

**Materiale:**

1.	1120206201035	Gaz GRL in butelii	kg	408,918	14,56	5 953,85
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	280,00	18,76
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	137,280	0,50	68,64
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,165	23,10	3,81
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	54,384	18,00	978,91
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	137,402	15,83	2 175,08
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer	kg	193,800	39,58	7 670,60
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,229	24,48	30,09
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	18,427	69,44	1 279,57
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,460	2,20	412,41
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,721	0,80	0,58
12.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,030	41,67	42,92
13.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	785,579	62,50	49 098,69
14.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	785,579	59,50	46 741,95
15.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	68,640	15,00	1 029,60
16.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	219,648	18,00	3 953,66
17.	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	122,850	10,00	1 228,50
18.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,615	15,00	84,22
19.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	7,725	25,00	193,12
20.	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	74,984	59,50	4 461,55
21.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,432	30,00	102,96

22.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	702,000	0,80	561,60
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,646	0,00	0,00
24.	4100126202818	Apa	m3	0,161	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>126 091,07</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	12,920	5,00	64,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	64,835	10,00	648,35
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,326	10,00	43,26
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,035	10,00	10,35
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,774	250,00	193,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>960,06</b>

Cheltuieli directe	lei	180 790,31
CNAS	24,00 %	12 897,40
Total	100,00 +	193 687,71
Transport	1,00 %	1 260,91
Total	100,00 +	194 948,62
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 949,48
Total	100,00 +	196 898,10
Beneficiu	1,00 %	1 968,97
Total	100,00 +	198 867,07
TVA	20,00 %	39 773,41

**Total deviz:**

**238 640,4  
8**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)