

**Lucrari de reparatii a edificiul din
str.Ion Voda cel Cumplit 79,
or.Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 154 374,021 lei

Intocmit in prețuri curente 17.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari, Демонтажные работы				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	510,000	17,02 15,57	8 679,282 7 939,782
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонки и т.д.)	m2	138,000	14,40 12,69	1 986,538 1 750,558
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - деревянных перекрытий, включая настил, накат между балками, заполнение из строительного мусора или шлака и удаление полученных материалов)	m2	36,000	22,96 21,91	826,589 788,789
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	36,000	24,22 24,22	871,820 871,820
5	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire	m2	7,000	1,15	8,072



1	2	3	4	5	6	7
		centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта)			1,15	8,072
6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	7,000	6,92	48,434
					6,92	48,434
7	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	75,000	3,46	259,470
					3,46	259,470
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	2,000	54,78	109,554
					54,78	109,554
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	13,000	12,69	164,908
					12,69	164,908
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	15,000	3,46	51,894
					3,46	51,894
11	RpCH19F	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi faltuite si geluite pe o parte, inclusiv un strat de carton bitumat (Ремонт деревянной обшивки, из хвойных досок толщиной 24 мм, включая разборку старой обшивки и замену досок на новые, фальцованные и строганные с одной стороны, включая слой битумного картона)	m2	2,000	152,05	304,091
					26,52	53,048
12	TRI1AA04C 1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de		80,000	31,71	2 537,040
					31,71	2 537,040



1	2	3	4	5	6	7
		pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 1 категории)				
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,000	<u>17,49</u> 0,00	<u>1 399,200</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			17 246,892
		Total Capitolul 1.Demolari, Демонтажные работы Inklusiv salariu				17 246,892 14 583,369
		2. Capitolul 2 Podea monolitica deasupra subsolului..Перекрытие монолитное над подвалом				
14	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	16,000	<u>68,04</u> 68,04	<u>1 088,621</u> 1 088,621
15	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размеру)	kg	345,000	<u>25,03</u> 4,61	<u>8 634,226</u> 1 591,416
16	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	16,000	<u>47,94</u> 46,13	<u>766,966</u> 738,048
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки для монолитного перекрытия)	kg	1 192,000	<u>14,84</u> 1,73	<u>17 689,002</u> 2 061,922
18	CB03E	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плиты монолитного перекрытия)	m2	129,000	<u>105,06</u> 57,66	<u>13 552,901</u> 7 438,140
19	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la	m3	8,640	<u>1 738,94</u> 311,36	<u>15 024,474</u> 2 690,185



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство монолитной ж/б плиты перекрытия, бетон класса. B20..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
20	CB09A	Sustineri din elemente de schele metalice tubulare pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из трубчатых металлических лесов для опалубки перекрытий)	m2	72,000	76,99 49,01	5 543,575 3 528,792
		<i>Total</i>				lei 62 299,765
		Total Capitolul 2 Podea monolitica deasupra subsolului..Перекрытие монолитное над подвалом Inklusiv salariu				62 299,765 19 137,124
		3. Pardoseli. Полы				
21	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	4,080	637,22 98,02	2 599,866 399,930
22	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетонная подготовка толщ, 120мм) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	12,240	1 625,52 288,30	19 896,305 3 528,792
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	174,000	77,93 40,36	13 560,168 7 022,988
24	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из древесно-волокнистых плит (ДВП), мягких пористых битумизированных и		130,000	157,02 31,71	20 412,600 4 122,690



1	2	3	4	5	6	7
		антисептированных, приклеенных битумом на выравнивающий слой из цементного раствора)				
25	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом)	m2	14,000	29,41 2,31	411,676 32,290
26	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	14,000	257,94 68,04	3 611,220 952,543
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	130,000	268,41 74,96	34 893,690 9 744,540
		<i>Total</i>	lei			95 385,525
		Total Pardoseli. Полы Inclusiv salariu				95 385,525 25 803,773
		4. Tavan suspendata. Подвешной потолок				
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	138,000	214,44 126,85	29 592,781 17 505,576
29	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2	138,000	49,96 34,60	6 894,325 4 774,248



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			36 487,106
		Total Tavan suspendata. Подвешной потолок				36 487,106
		Inclusiv salariu				22 279,824
		5. Tencuieli. Отделочные работы				
30	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с криволинейной поверхностью, намет из товарного раствора М100-Т без цемента)	m2	483,570	144,57 117,63	69 911,172 56 880,552
31	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	483,570	56,52 29,98	27 333,242 14 498,952
32	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Внутренняя штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей)	m2	36,000	62,33 49,01	2 243,782 1 764,396
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	483,570	98,59 70,35	47 674,263 34 016,805
34	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime	m2	483,570	19,50	9 429,832



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50)			13,84	6 691,847
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	36,000	116,55 88,22	4 195,811 3 175,913
36	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	36,000	23,44 17,87	843,898 643,486
37	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Внутренняя штукатурка стен или столбов, по кирпичу или мелким блокам, известково-песчаным раствором толщиной 2 см, приготовленным в построечных условиях)	m2	5,500	114,80 70,40	631,404 387,187
38	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	30,370	150,17 85,68	4 560,639 2 602,196
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	483,570	5,88 1,73	2 843,274 836,474
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	483,570	50,74 31,71	24 534,188 15 335,484



1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,000	<u>34,64</u> 4,04	<u>34,636</u> 4,036
42	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности приклеенные облицовочным клеем)	m2	20,000	<u>329,56</u> 141,27	<u>6 591,100</u> 2 825,340
43	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	483,570	<u>73,12</u> 49,01	<u>35 359,998</u> 23 700,220
		<i>Total</i>	lei			236 187,239
		Total Tencuieli. Отделочные работы Inclusiv salariu				236 187,239 163 362,888
		6. Usi. Двери				
44	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка неармированных перегородок, толщиной 1/2 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	0,055	<u>32 610,62</u> 8 301,98	<u>1 793,584</u> 456,609
45	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	64,540	<u>129,12</u> 5,77	<u>8 333,133</u> 372,138
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-	m2	37,000	<u>1 499,38</u> 46,70	<u>47 980,148</u> 1 494,548



1	2	3	4	5	6	7
		un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
47	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно,)	m2	4,000	1 088,48 253,70	4 353,905 1 014,817
		<i>Total</i>	lei			62 460,770
		Total Usi. Двери Inclusiv salariu				62 460,770 3 338,112
		7. Incalzire. Lucrari sanitare. Отопление и сантехнические работы				
48	RpSA16B	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, со спаяными стыками, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,050	m	20,000	64,24 33,44	1 284,786 668,856
49	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m	45,000	51,20 12,69	2 303,999 570,834
50	RpSA17H	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, со спаяными стыками, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм) Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,025	m	10,000	109,09 66,31	1 090,861 663,090
51	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)		4,000	1 250,09 37,48	5 000,364 149,916



1	2	3	4	5	6	7
52	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 2000 мм)	buc	7,000	2 473,93 57,66	17 317,496 403,620
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")	buc	18,000	109,82 13,26	1 976,792 238,712
54	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	1,000	2 495,27 242,17	2 495,272 242,172
55	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя на 1 креплении) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	2 471,06 23,06	2 471,064 23,064
56	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 288,06 106,67	1 288,059 106,671
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	605,14 95,14	605,139 95,139
58	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren	m3	8,000	155,11 155,11	1 240,843 1 240,843



1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в, твердый грунт)				
59	RpAcA17A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диам. 25-90 мм) Materiale marunte(dicloretan, apa) din val. materialelor=1,020	m	6,000	<u>64,64</u> 20,18	<u>387,849</u> 121,086
60	RpAcA17B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диам. 110-160 мм) Materiale marunte(dicloretan, apa) din val. materialelor=1,020	m	6,000	<u>79,23</u> 26,52	<u>475,408</u> 159,142
61	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см)	buc	2,000	<u>18,45</u> 18,45	<u>36,903</u> 36,903
62	RpAcH20A	Refacerea etansarilor la trecerea prin pereti a conductelor de alimentare cu apa potabila, fara presetupa, fara izolatie hidrofuga, conductele avind diametrul de 50-200 mm (Восстановление изоляции при проходе сквозь стены трубопроводов, диаметр труб 50-200 мм) Mat. marunte (apa, ciment)=1,030	buc	2,000	<u>90,09</u> 74,96	<u>180,176</u> 149,916
63	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт)	m3	8,000	<u>24,79</u> 24,79	<u>198,350</u> 198,350
64	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint	m3	8,000	<u>40,83</u> 38,63	<u>326,658</u> 309,058



1	2	3	4	5	6	7
		COEZIV (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)				
		<i>Total</i>	lei			38 680,019
		Total Incalzire. Lucrari sanitare. Отопление и сантехнические работы Inclusiv salariu				38 680,019 5 377,372
		8. Lucrari electrice. Электромонтажные работы				
65	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) LED60x60	buc	26,000	510,56 54,20	13 274,570 1 409,210
66	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А,)	buc	6,000	89,46 15,57	536,784 93,409
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции,)	buc	35,000	86,02 17,87	3 010,628 625,611
68	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения ВВГ-3x25 мм2) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	185,000	60,13 20,18	11 124,046 3 733,485
		<i>Total</i>	lei			27 946,028



1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice. Электромонтажные работы Inclusiv salariu				27 946,028 5 861,715
		9. Alte lucrari. Прочие работы				
69	RpCP12D	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, forjate sau ornamentale (Изготовление, монтаж и ремонт узорчатых или кованых оконных решеток) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,030	kg	1 350,000	69,36 19,60	93 633,405 26 465,940
70	прим,Р17-1	Устройство козырьков на кронштейнах с покрытием поликарбонатом	m2	13,000	526,79 216,80	6 848,311 2 818,421
71	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах, включая поручни)	kg	300,000	40,74 19,03	12 223,140 5 708,340
		<i>Total</i>	lei			112 704,856
		Total Alte lucrari. Прочие работы Inclusiv salariu				112 704,856 34 992,701

		Total	lei	689 398,200
		Социальное и медицинское страхование	22,5 %	66 315,798
		Транспортировка материалов	10 %	36 885,779
		Накладные расходы	14,5 %	114 926,968
		Итого		907 526,745
		Сметная прибыль	6 %	54 451,605
		Итого		961 978,350
		НДС	20 %	192 395,671
		Total de viz:		1 154 374,021
		Inclusiv salariu		294 736,878

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari, Демонтажные работы				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,02 <hr/> 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			14,40 <hr/> 12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - деревянных перекрытий, включая настил, накат между балками, заполнение из строительного мусора или шлака и удаление полученных материалов)	m2			22,96 <hr/> 21,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 <hr/> 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
5	RplF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта)	m2			1,15 <hr/> 1,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,15
6	RplB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc			6,92 <hr/> 6,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,66	6,92
7	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m			3,46 <hr/> 3,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			54,78 <hr/> 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,69 <hr/> 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69



1	2	3	4	5	6	7
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			3,46 3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
11	RpCH19F	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi faltuite si geluite pe o parte, inclusiv un strat de carton bitumat (Ремонт деревянной обшивки, из хвойных досок толщиной 24 мм, включая разборку старой обшивки и замену досок на новые, фальцованные и строганные с одной стороны, включая слой битумного картона)	m2			152,05 26,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2010102903799	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=18mm, L=4,50 m; S 942	m3	0,0270	3 400,25	91,81
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	1,0000	16,00	16,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1200	12,00	13,44
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0900	17,50	1,57
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,70
12	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t			31,71 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
13	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,00	17,49
		2. Capitolul 2 Podea monolitica deasupra subsolului..Перекрытие монолитное над подвалом				
14	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc			68,04 68,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,43
15	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемышки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размеру)	kg			25,03 4,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	17,80	18,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0880	1,58	0,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	23,65	0,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	18,55	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
16	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			47,94 46,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0040	1,58	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	190,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	35,00	0,53
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg			14,84



1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки для монолитного перекрытия)				1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,50	12,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
18	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плиты монолитного перекрытия)	m2			105,06 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,15	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,50	0,53
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	264,00	34,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 400,25	3,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 400,25	3,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
19	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство монолитной ж/б плиты перекрытия, бетон класса.В20..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 738,94 311,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100001	Beton clasa.В20..(pt.informatie)	m3	1,0250	1 295,00	1 367,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	22,00	7,71
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	29221400070001	Pompa	h-ut	0,2800	125,00	35,00
20	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из трубчатых металлических лесов для опалубки перекрытий с общей нагрузкой более 1000 кг/м2, в зданиях высотой до 20 м включительно, для опалубки установленной на первом этаже высотой креплений до 3 м включительно)	m2			76,99 49,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 400,25	3,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 400,25	1,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	3 400,25	0,66
	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,0050	3 400,25	17,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0100	17,50	0,17
	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	0,0500	0,75	0,04
	2874115840479	Piulita M12	buc	0,0500	0,15	0,01
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,0020	0,15	0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5,0000	1,00	5,00
		3. Pardoseli. Полы				
21	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попеременно с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)				637,22 98,02



1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	190,00	47,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	445,00	489,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
22	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетонная подготовка толщ,120мм) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 625,52 288,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	57,66	250,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000001	Beton B-15	m3	1,0250	1 245,00	1 288,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	29221400070001	Pompa	h-ut	0,2900	125,00	36,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	18,00	9,90
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			77,93 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
24	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из древесно-волоконистых плит (ДВП),)	m2			157,02 31,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26701122043001	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	91,58	96,16
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	4,00	6,40
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	13,50	5,40
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	10,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	36,00	0,65
25	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом)	m2			29,41 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	24,00	25,92
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatiei tip H 80/90 S 7064	kg	0,0800	10,00	0,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00003	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,0500	4,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	36,00	0,14
26	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			257,94 68,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	145,00	150,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	26,00	12,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	36,00	0,45
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2			268,41



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,010				74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		4. Tavan suspendata. Подвешной потолок				
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			214,44 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	28752763051051	Podves S-3	buc	1,2000	3,00	3,60
	2875276305105	Conector l=3m	buc	0,3313	10,75	3,56
	2840136312703	Profile tabla zincata L=3,7 m	buc	0,8400	24,75	20,79
	28401363127031	Profile poperecinii l=0.6m	buc	0,8400	4,50	3,78
	2840136312702	Profile tabla zincata L=1.2 m	buc	1,6800	7,50	12,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	37,84	39,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
29	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2			49,96 34,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 400,25	1,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 400,25	0,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 400,25	1,70
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 400,25	1,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	17,50	0,26
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	1,00	10,00
		5. Tencuieli. Отделочные работы				
30	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с криволинейной поверхностью, намет из товарного раствора M100-T без цемента)	m2			144,57 117,63
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6900	57,66	97,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pl.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0070	36,00	0,25
31	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) Козэффициент к трудозатратам=4,000 Козэффициент к материалам=4,000 Козэффициент к машинам=4,000				56,52 29,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0000	57,66	6,92



1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,14
32	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Внутренняя штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или BCA, вручную, ровных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			62,33 49,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0120	1 100,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	22,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			98,59 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
34	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			19,50 13,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,08
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			116,55 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
36	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			23,44 17,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	5,00



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
37	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier (Внутренняя штукатурка стен или столбов, по кирпичу или мелким блокам, известково-песчаным раствором толщиной 2 см, приготовленным в построчных условиях)	m2			114,80 70,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0210	57,66	58,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,8500	8,00	38,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	190,00	5,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0074	36,00	0,27
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			150,17 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmittel)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,88 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,74 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,17	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			34,64 4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	30,00	30,60
42	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			329,56 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,5000	150,00	157,50



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,58	0,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,60	18,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
43	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2			73,12 49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 400,25	6,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 400,25	11,90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,15	0,05
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,50	1,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,50	2,62
		6. Usi. Двери				
44	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка неармированных перегородок, толщиной 1/2 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2			32 610,62 8 301,98
	7122050013400	Zidar	h-om	119,5100	57,66	6 890,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4800	57,66	1 411,09
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,20	21 168,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	960,00	2 216,73
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	33,47
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 400,25	61,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,80
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	200,00	821,82
45	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			129,12 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 499,38 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
47	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях	m2			1 088,48 253,70



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		вЫСОТой до 35 м включИтельно)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,60	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	36,00	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,58	2,21
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	190,00	0,95
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	28,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		7. Incalzire. Lucrari sanitare. Отопление и сантехнические работы				
48	RpSA16B	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, со спаяными стыками, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,050	m			64,24 <hr/> 33,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	24,00	25,70
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800	5,00	0,42
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100	5,00	3,73
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0700	5,00	0,37
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1100	5,00	0,58
49	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m			51,20 <hr/> 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	28,00	28,56
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	5,00	0,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,00	3,55
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	5,00	3,90
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100	5,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	65,00	0,95
50	RpSA17H	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, со спаяными стыками, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм) Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,025	m			109,09 <hr/> 66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	38,00	39,73
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	8,50	0,52
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	8,50	1,31
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	8,50	0,78
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,50	0,44
51	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)	buc			1 250,09 <hr/> 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	30,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	24,00	0,19
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50



1	2	3	4	5	6	7
52	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 2000 мм)	buc			2 473,93 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	24,00	0,29
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	30,00	9,00
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")	buc			109,82 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	95,00	95,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,00	0,96
54	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			2 495,27 242,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 800,00	1 872,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	206,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,65
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,65
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	25,00	25,75
55	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			2 471,06 23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	2 400,00	2 448,00
56	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 288,06 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	900,00	927,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	100,00	102,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	24,00	14,69
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	40,80
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			605,14 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14



1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,00
58	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт)	m3			155,11 155,11
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
59	RpAcA17A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диам. 25-90 мм) Materiale marunte(dicloretan, apa) din val. materialelor=1,020	m			64,64 20,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	38,00	40,70
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	14,50	3,70
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	65,00	0,07
60	RpAcA17B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диам. 110-160 мм) Materiale marunte(dicloretan, apa) din val. materialelor=1,020	m			79,23 26,52
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4600	57,66	26,52
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	46,00	49,27
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,1700	19,50	3,38
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	65,00	0,07
61	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см)	buc			18,45 18,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
62	RpAcH20A	Refacerea etansarilor la trecerea prin pereti a conductelor de alimentare cu apa potabila, fara presetupa, fara izolatie hidrofuga, conductele avind diametrul de 50-200 mm (Восстановление изоляции при проходе сквозь стены трубопроводов питьевой воды, без сальникового кольца, без гидроизоляции, диаметр труб 50-200 мм) Mat. marunte (apa, ciment)=1,030	buc			90,09 74,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2664102101207	Mortar M100-T	t	0,0080	1 100,00	8,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	36,00	1,08
63	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт)	m3			24,79 24,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	24,79
64	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate	m3			40,83




1	2	3	4	5	6	7
		la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)				38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	57,66	38,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
		8. Lucrari electrice. Электромонтажные работы				
65	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) LED60x60	buc			510,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	57,66	54,20
	28752744005021	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
66	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А.)	buc			89,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	65,00	65,65
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,17	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток)	buc			86,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,17	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
68	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mm ² (Прокладка медных электрокабелей, , площадью сечения ВВГ-3x25 мм ²) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			60,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0200	19,00	20,35
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	18,75	15,75
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		9. Alte lucrari. Прочие работы				
69	RpCP12D	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, forjate sau ornamentale (Изготовление, монтаж и ремонт узорчатых или кованых оконных решеток) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,030				69,36
						19,60



1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1700	57,66	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0300	12,50	13,26
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	36,00	0,19
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	26,00	0,21
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6000	28,00	17,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0100	1,58	0,02
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,5000	12,50	6,44
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1300	65,00	8,45
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	30,00	2,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
70	прим, P17-1	Устройство козырьков на кронштейнах с покрытием поликарбонатом	m2			526,79 216,80
	1	Рабочий	h-om.	3,7600	57,66	216,80
	2097	Бруски 2с.50-60мм	m3	0,0030	3 400,25	10,20
	2195	Гвозди	kg	0,1300	17,50	2,27
	2293	Доски строганные в четверть 2с.25-32мм	m3	0,0230	3 400,25	78,21
	30831	Поликарбонат	m2	1,0500	197,00	206,85
	5102	Мелкие металлоконструкции	t	0,0070	1 780,00	12,46
71	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах, включая поручни)	kg			40,74 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	21,60	21,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	36,00	0,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	1,60	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	0,00	0,00

APROBAT:



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatii a edificiului din
str.Ion Voda cel Cumplit 79,
or.Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 154 374,021 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Рабочий	h-om.	48,880	57,66	2 818,421
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 141,429	57,66	65 814,796
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	772,252	57,66	44 528,051
4.	7123010010200	Betonist	h-om	96,012	57,66	5 536,052
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,800	57,66	1 718,268
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	589,729	57,66	34 003,774
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,080	57,66	62,273
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	23,360	57,66	1 346,938
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	45,000	57,66	2 594,700
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	120,920	57,66	6 972,247
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	229,680	57,66	13 243,349
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,560	57,66	32,290
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	47,500	57,66	2 738,850
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,740	57,66	792,248
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,980	57,66	56,506
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,860	57,66	280,228
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	105,420	57,66	6 078,517
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	280,471	57,66	16 171,958
19.	7212030022700	Sudor	h-om	14,110	57,66	813,583
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,160	57,66	816,466
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	229,500	57,66	13 232,970
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,000	57,66	5 189,400
23.	7422010060100	Timplar	h-om	296,269	57,66	17 082,871
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,200	57,66	3 182,832
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	550,647	57,66	31 750,308
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	238,360	57,66	13 743,838
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,476	57,66	2 679,806
28.	9312040019600	Sapator	h-om	25,240	57,66	1 455,338
Total manopera						294 736,878

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	695,250	12,50	8 690,625
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,000	0,00	0,000
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	65,00	393,900
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	137,865	10,00	1 378,650
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,488	445,00	1 997,160
6.	1412122100880	Filer de calcar	kg	52,000	13,50	702,000
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,020	190,00	3,800
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,164	190,00	31,160



9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,020	190,00	193,800
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	30,00	30,600
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,383	4,17	101,677
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,418	30,00	12,540
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,050	3 400,25	3 570,263
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,234	3 400,25	795,658
15.	2010102903799	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=18mm, L=4,50 m; S 942	m3	0,054	3 400,25	183,613
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,907	3 400,25	6 484,277
17.	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,360	3 400,25	1 224,090
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 400,25	3,400
19.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,055	3 400,25	187,014
20.	2010232958990	Lemn de foc	kg	208,000	4,00	832,000
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	400,000	0,10	40,000
				282,800	0,15	42,420
22.	2010237318750	Distantieri	buc	357,600	0,50	178,800
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	32,000	1 400,00	44 800,000
24.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	2,000	16,00	32,000
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	16,770	264,00	4 427,280
26.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	118,170	25,00	2 954,250
27.	2051142950700	Dibluri	buc	122,000	1,50	183,000
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,700	4,00	2,800
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	0,00	0,000
30.	2097	Бруски 2с.50-60мм	m3	0,039	3 400,25	132,610
31.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,900	30,00	27,000
32.	2195	Гвозди	kg	1,690	17,50	29,575
33.	2293	Доски строганные в четверть 2с.25-32мм	m3	0,299	3 400,25	1 016,675
34.	2320187315789	Decofrol	kg	15,480	8,00	123,840
35.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,120	10,00	11,200
36.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	208,000	10,00	2 080,000
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,450	23,65	81,593
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,760	18,55	51,198
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,000	75,00	1 200,000
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	72,535	26,00	1 885,910
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	834,300	28,00	23 360,400
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	193,428	40,00	7 737,120
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,836	24,00	20,064
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,000	0,00	0,000
45.	24302261000001	Fuga	kg	13,104	26,00	340,704
46.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,800	28,00	78,400
47.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,111	32,00	291,552
48.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,600	45,00	252,000
49.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	80,000	4,60	368,000
50.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	5,200	10,00	52,000
51.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030	35,00	36,050
52.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	30,00	60,000
53.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	6,426	38,00	244,188
				6,426	46,00	295,596
54.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	21,420	24,00	514,080
				10,455	38,00	397,290
55.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	24,00	14,688



				45,900	28,00	1 285,200
56.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	1,680 0,615	5,00 8,50	8,400 5,228
57.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	1,470 0,922	5,00 8,50	7,350 7,837
58.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	2,310 0,512	5,00 8,50	11,550 4,352
59.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	14,910 1,537	5,00 8,50	74,550 13,064
60.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	35,100	5,00	175,500
61.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,600	5,00	18,000
62.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	31,950	5,00	159,750
63.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	4,950	5,00	24,750
64.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	900,00	927,000
65.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040	1 800,00	1 872,000
66.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,030	200,00	206,000
67.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,127	960,00	121,920
68.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	277,200	4,20	1 164,240
69.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,905	1,58	21,970
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,040	1,58	79,063
71.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,675	8,00	213,400
72.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,569	4,50	142,060
73.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 452,715	3,50	15 584,502
74.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	443,706	3,50	1 552,971
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,564	145,00	2 111,780
76.	26631021000001	Beton B-15	m3	12,671	1 245,00	15 775,395
77.	2663102100001	Beton clasa.B20..(pt.informatie)	m3	9,122	1 295,00	11 812,990
78.	2664102100000	Mortar	m3	11,606	1 100,00	12 766,600
79.	2664102101207	Mortar M100-T	t	0,016	1 100,00	17,600
80.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,432	1 100,00	475,200
81.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17,348	1 100,00	19 082,800
82.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	66,458	4,60	305,707
83.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	21,000	150,00	3 150,000
84.	2670112204051	Placi din laminat	m2	137,865	150,00	20 679,750
85.	26701122043001	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	136,500	91,58	12 500,670
86.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,200	5,00	96,000
87.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	243,785	5,00	1 218,925
88.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,240	12,00	26,880
89.	2682132601626	Carton bitumat	m2	15,120	24,00	362,880
90.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,960	12,00	71,520
91.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1 432,215	12,50	17 902,688
92.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	362,250	17,80	6 448,050
93.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	144,900	37,84	5 483,016
94.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	48,357	15,50	749,534
95.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,920	15,50	184,760
96.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	64,540	120,00	7 744,800
97.	2746167335100	Priza	buc	35,700	55,00	1 963,500
98.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	300,000	21,60	6 480,000
99.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	55,400	18,75	2 913,750



100.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	41,000	8,00	328,000
101.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	48,562	8,00	388,496
102.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,550	16,00	8,800
103.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	4,000	800,00	3 200,000
104.	2822115700000	Radiator	buc	4,000 7,000	1 200,00 2 400,00	4 800,000 16 800,000
105.	2840136312702	Profile tabla zincata L=1.2 m	buc	231,840	7,50	1 738,800
106.	2840136312703	Profile tabla zincata L=3,7 m	buc	115,920	24,75	2 869,020
107.	28401363127031	Profile poperecinii l=0.6m	buc	115,920	4,50	521,640
108.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,127	14,50	1,841
109.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 203,920	12,50	15 049,000
110.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	79,195	17,50	1 385,912
111.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,560	36,00	20,160
112.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	6,953	36,00	250,308
113.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,900	36,00	32,400
114.	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	3,600	0,75	2,700
115.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	183,771	0,50	91,885
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	515,240	0,50	257,620
117.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	52,000	0,50	26,000
118.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	70,000	0,50	35,000
119.	2874115840479	Piulita M12	buc	3,600	0,15	0,540
120.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	183,771	0,15	27,566
121.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	145,716	0,15	21,858
122.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,144	0,15	0,022
123.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	11,124	26,00	289,224
124.	2874136313300	Diblu din metal	buc	552,000	0,75	414,000
125.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,180	17,50	3,150
126.	2875114201170	Portprosop	buc	1,020	2 400,00	2 448,000
127.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	95,00	96,900
128.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	100,00	102,000
129.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	20,00	40,800
130.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030	25,00	25,750
131.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,530 1,040	14,50 19,50	22,185 20,280
132.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	18,000	95,00	1 710,000
133.	28752744005021	Corp de iluminat LED	buc	26,000	450,00	11 700,000
134.	2875276305105	Conector l=3m	buc	45,719	10,75	491,479
135.	28752763051051	Podves S-3	buc	165,600	3,00	496,800
136.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	28,048	20,00	560,960
137.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	58,000	1,00	58,000
138.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	450,00	450,000
139.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030	55,00	56,650
140.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030	55,00	56,650
141.	30831	Поликарбонат	m2	13,650	197,00	2 689,050
142.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	198,135	19,00	3 764,565
143.	3220137315778	Decapant	kg	0,315	0,00	0,000
144.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,620	1,60	55,392
145.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,800	22,00	17,600
146.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	39,270	22,00	863,940
147.	4100126202818	Apa	m3	4,546	22,00	100,012
148.	5102	Мелкие металлоконструкции	buc	0,091	1 780,00	161,980
149.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,178	5,00	120,890



Total materiale de construcții					368 857,787	
Utilaje de construcții:						
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,080	200,00	16,000
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 740,000	1,00	1 740,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,060	35,00	352,100
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,354	35,00	187,390
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,941	200,00	188,200
6.	29221400070001	Pompa	h-ut	5,969	125,00	746,125
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,060	25,00	1,500
8.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,100	25,00	2,500
9.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	94,500	25,00	2 362,500
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	176,161	65,00	11 450,465
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,736	35,00	2 475,760
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,706	25,00	267,650
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,882	25,00	22,050
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,732	18,00	121,176
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,184	18,00	93,312
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,012	65,00	0,780
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,492	120,00	59,040
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,605	36,00	129,780
19.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,041	36,00	1,476
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,175	36,00	6,300
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,396	36,00	86,256
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	9,550	35,00	334,250
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,899	25,00	22,475
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	97,600	30,00	2 928,000
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,450	85,00	293,250
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,580	200,00	516,000
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,480	165,00	1 399,200
Total utilaje de construcții					25 803,535	

Total	lei	689 398,200
Социальное и медицинское страхование	22,5 %	66 315,798
Транспортировка материалов	10 %	36 885,779
Накладные расходы	14,5 %	114 926,968
Итого		907 526,745
Сметная прибыль	6 %	54 451,605
Итого		961 978,350
НДС		192 395,671

Total deviz:

1 154 374,021

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

