

Nr.	Denumirea, caracteristica tehnică	Unit. măs.	Cant.
1	Строительная длина ЛЭП	км	4,216
	Затягивание кабеля марки АВВГ 3х4мм длиной 1,5м в кронштейн КРСТ (КР-4)	м	174
	Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2х25	км	4,216
	Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 2х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	9
	Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 3х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	1,5
	Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29	шт	5
	Монтаж цифрового таймера АСН-15	шт	1
	Монтаж магнитного пускателя типа КМИ-23210	шт	1
	Монтаж ограничителя перенапряжения типа ОПС-1В	шт	1
	Монтаж кронштейна типа КРСТ (КР-4)	шт	116
	Монтаж светильников LED-30W	шт	116
	Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ (забивка вертикальных заземлителей диаметром 18мм, L-3м)	шт	232

**Заказчик:** Primaria com. Bulăiești.

**Название объекта:**

Reconstructia rețelelor de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Bulăiești, 748

**Номер объекта:** 711. 03 / 2020 - АЕЕ/ІЕЕ

Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data	711.03 / 2020 - АЕЕ/ІЕЕ. ВР.		
					Faza	Coala	Coli
ISP		Rotari V.			„RONI-PLUS” SRL Chișinău		
Elaborat		Rotari V.					

Ведомость объемов  
строительных и монтажных  
работ