

**Lucrari de reparatie a
pardoselilor la sala festiva,
reparatia incapere auxiliara,
scara exterioara la LT Boris
Dinga, or.Criuleni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | |
| | | 1.1. Pardoseli - 198 m2 | | |
| 1 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Corub Carcas din Scindura gr.32 mm | m3 | 0,32 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 6,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,40 |
| | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0032 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,2976 |
| | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,0384 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 1,088 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 0,9632 |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 0,8256 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 0,96 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,464 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,048 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,1056 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0736 |
| 2 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud dulapi si grinzi, consum grinzi 60x30 1,06m3/m3) Carcasa 40x40 cm | m3 | 1,94 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 39,285 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------|---|------|----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,365 |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 14,55 |
| | 2010102906961 1. | Grinzi 50x30 mm | m3 | 2,0564 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 6,596 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 5,8394 |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 5,0052 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 5,82 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,813 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,291 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,6402 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,4462 |
| 3 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB 20mm , poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Se exclud lemn de foc, lemn, bitum, topitor, se includ suruburi - 12 buc/m2) | m2 | 198,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 99,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,90 |
| | 2670112204300 | Placi OSB 20mm | m2 | 207,90 |
| | 242454414111 | Surub | buc | 2 376,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,96 |
| 4 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Laminat 12mm cla33 plinta pvc 10cm | m2 | 198,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 227,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,70 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 209,979 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 209,979 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 179,982 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,94 |
| 5 | CK18C | Montarea Coltari din aluminiu 16x30 | m | 32,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,398 |
| | 2743123549025 | Coltari din aluminiu 16x30 | m | 33,915 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 193,80 |
| Total Pardoseli - 198 m2 | | | | |
| 1.2. Pereti - incapere auxiliara | | | | |
| 6 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple | m2 | 5,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|--|------|----------|
| | | plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - Corub chips-carton 900x860, h- 3,0 m | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21,0221 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 5,8883 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 11,6364 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 23,5532 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 23,5532 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 25,1234 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 4,6546 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 10,0942 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,4907 |
| | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 25,4038 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 299,7423 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0346 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,7684 |
| 7 | CK18C | Montarea Coltar din aluminiu | m | 14,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,796 |
| | 2743122354902 5 | Coltar din aluminiu | m | 15,33 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 87,60 |
| 8 | RpCR29A | Curatarea vopselei - slefuire, se exclude - decapant | m2 | 45,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,35 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 18,00 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 45,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,30 |
| | 2430226101010 1 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 18,675 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,25 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61,87 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,374 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 68,057 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 9,2805 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0186 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,87 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 75,4814 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 441,7518 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2475 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---------------|--|------|---------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,8877 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,9899 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,87 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 27,8415 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,187 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 65,2667 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0619 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0619 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 61,87 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8561 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,2805 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,0935 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri - vopsea alba | m2 | 15,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 6,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,90 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Pereti - vopsea colorata | m2 | 46,87 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,7785 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 18,748 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,8122 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 23,435 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,3435 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0937 |
| 16 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,54 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0378 |
| | 1421302200465 | Colorant | kg | 0,5508 |
| Total Pereti - incapere auxiliara | | | | |
| 1.3. Pardoseli - incapere auxiliara | | | | |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Corub Carcas din Scindura gr.32 mm | m3 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|---|------|--------|
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 0,6075 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0675 |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 0,225 |
| | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0003 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0279 |
| | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,0036 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,102 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 0,0903 |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 0,0774 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 0,09 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,0435 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0045 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,0099 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0069 |
| 18 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud dulapi si grinzi, consum grinzi 60x30 1,06m3/m3) Carcasa 40x40 cm | m3 | 0,18 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 3,645 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,405 |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,35 |
| | 2010102906961 1 | Grinzi 50x30 mm | m3 | 0,1908 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,612 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 0,5418 |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 0,4644 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 0,54 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,261 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,027 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,0594 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0414 |
| 19 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB 20mm , poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Se exclud lemn de foc, lemn, bitum, topitor, se includ suruburi - 12 buc/m2) | m2 | 18,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|--|------|--------|
| | 2670112204300 | Placi OSB 20mm | m2 | 18,90 |
| | 242454414111 | Surub | buc | 216,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,36 |
| 20 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Laminat 12mm cla33 plinta pvc 10cm | m2 | 18,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 20,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 19,089 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 19,089 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 16,362 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,54 |
| Total Pardoseli - incapere auxiliara | | | | |
| | | 1.4. Tavan | | |
| 21 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 18,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,46 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,46 |
| 22 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. | m3 | 0,18 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0792 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton exclusiv cost metal | kg | 13,46 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,5574 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1346 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1346 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1346 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0673 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1077 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2019 |
| 24 | | Cornier 40x40x3 (lungimea 10 cm), cu gauri | buc | 20,00 |
| | 25541141 | Cornier 40x40x3 (lungimea 10 cm), cu gauri | buc | 20,00 |
| 25 | | Cornier 50x50x4 (lungimea 10 cm), cu gauri | buc | 32,00 |
| | 2554111 | Cornier 50x50x4 (lungimea 10 cm), cu gauri | buc | 32,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|------------------|--|------|--------|
| 26 | | Surub cu autofiletare d 10 mm | buc | 40,00 |
| | 250054441 | Surub cu autofiletare d 10 mm | buc | 40,00 |
| 27 | RCsB21A k=0,5 | Forarea mecanica a gaurilor - aplicativ - Gauri d 12 in confectia metalica | buc | 460,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 362,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 72,45 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 13,80 |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 36,90 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 72,00 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 18,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |
| 29 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,014 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1019 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,168 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,084 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,0118 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,042 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,021 |
| Total Tavan | | | | |
| | | 1.5. Scari | | |
| 30 | RpCH32E apl | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor - Desfacerea scarilor din lemn | m3 | 3,19 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4036 |
| 31 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud dulapi si grinzi, consum brus 50x50 - 1,06m3/m3) | m3 | 1,50 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 30,375 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,375 |
| | 2874115825455 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 11,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------|---|------|---------|
| | 0 | | | |
| | 2010102906961 1.1 | Brus 50x50 | m3 | 1,59 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 5,10 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 4,515 |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 3,87 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 4,50 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,175 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,225 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,495 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,345 |
| 32 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Corub Carcas din Scindura gr.32 mm | m3 | 1,69 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 34,2225 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8025 |
| | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 12,675 |
| | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0169 |
| | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,5717 |
| | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,2028 |
| | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 5,746 |
| | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 5,0869 |
| | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 4,3602 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 5,07 |
| | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,4505 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,2535 |
| | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,5577 |
| | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,3887 |
| 33 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 2,90 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,002 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,493 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 3,0755 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 3,0755 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 2,929 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,087 |
| 34 | CG36B k=1,5 man | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe | m2 | 2,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|--------------------|---|------|--------|
| | | suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Placarea trepte si contratrepte la scari - 6 m.l. | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,589 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6885 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 2,8634 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 2,8634 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 2,727 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,081 |
| 35 | CK18C | Montarea Coltar metalic la trepte/contratrepte | m | 25,30 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,578 |
| | 2743123544902 5 | Coltar metalic la trepte/contratrepte | m | 26,565 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 151,80 |
| Total Scari | | | | |
| | | 1.6. Scara exterioara | | |
| | | 1.6.1. Demolare/demontare | | |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 40,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,40 |
| 37 | RpCP45D | Demontarea balustradelor - demontarea balustrade metalica=29,10 m.l | kg | 652,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 13,04 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,04 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5216 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,652 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,956 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,26 |
| 38 | RpCS19G apl. | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton - demontarea elemente din beton gata fabricate 0.15 x0.30 x1.2 | m | 4,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,248 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,248 |
| 39 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,50 |
| | 7123019010200 | Betonist | h-om | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,075 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4.0 - 5.9 mc min | h-ut | 0,525 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|---------------------|--|------|--------|
| | 292214006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,30 |
| Total Demolare/demontare | | | | |
| 1.6.2. Lucrari | | | | |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare | m2 | 40,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,60 |
| | 2430226101010 1 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 16,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,00 |
| 41 | CK18C | Montarea Coltar din plastic cu plasa | m | 71,70 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,642 |
| | 2743122354902 51 | Coltar din plastic cu plasa | m | 75,285 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 430,20 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 44,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,012 |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 48,80 |
| | 2653102100803 1 | Amestec uscat de ciment | kg | 285,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,16 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,64 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 40,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
| | 2653102100813 3 | Chit pe baza de ciment | kg | 42,196 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 45 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori | m2 | 40,00 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|---|------|---------|
| | 2430225101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 16,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,00 |
| 46 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 40,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,20 |
| | 2430116104842 1 | Vopsea decorativa | kg | 44,40 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,00 |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa sudata 50x50 | kg | 10,19 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2547 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0509 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 10,2919 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0509 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1019 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,057 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0061 |
| 48 | CH03A | Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate | m | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,36 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27,36 |
| | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,072 |
| | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,096 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,024 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0048 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,24 |
| 49 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 6,96 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,72 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,20 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,576 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0096 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0096 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,096 |
| 50 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|---|------|---------|
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,535 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,405 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 314,253 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6906 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6257 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3152 |
| | 2952270003700 2 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,2925 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,54 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,252 |
| 51 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (7 cm) | m2 | 8,06 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,657 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,806 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 193,44 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5239 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,4836 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0161 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,806 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0484 |
| 52 | CG22A4 k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | -8,06 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | -0,806 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | -19,344 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | -0,0524 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | -0,0484 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | -0,0266 |
| | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | -0,0242 |
| 53 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - din demontare - 29,1 m.l. | kg | 652,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 123,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,52 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,52 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,26 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,216 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 6,52 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 13,04 |
| 54 | RpCR23B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta | m2 | 26,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------|---------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,8568 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,6548 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,5714 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,3928 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,5238 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,619 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2619 |
| Total Lucrari | | | | |
| Total Scara exterioara | | | | |
| 1.7. Evacuare gunoi | | | | |
| 55 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 14,23 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 3,5575 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,23 |
| 56 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 14,23 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,7953 |
| 57 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 14,23 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,545 |
| Total Evacuare gunoi | | | | |
| Total | | | | |
| Contributii asigurari sociale | | | | |
| Cheltuieli de transport | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total Lucrari de reparatie | | | | |
| 2. Lucrari de montare | | | | |
| 58 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,76 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite | t | 0,0004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|---------|--------|
| | | destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | | |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,192 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,68 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,68 |
| | 1139042 | Clei "EMK-5k" | kg | 0,04 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,20 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,34 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,60 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,36 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,022 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,16 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,54 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,968 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,022 |
| 59 | | Gofra d16 | m | 20,00 |
| | 55222 | Gofra d16 | m | 20,00 |
| 60 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 0,10 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,674 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0001 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,002 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,031 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,08 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,22 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,005 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 61 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² | 100 m | 0,15 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,179 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0002 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,003 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0465 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,12 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,83 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0075 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,003 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de | kg | 0,048 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|---------------------|---|------|---------|
| | | la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
| 62 | | Cablu electric 3x1,5 VVgng | m | 10,00 |
| | 1111000110003 3. | Cablu electric 3x1,5 VVgng | m | 10,815 |
| 63 | | Cablu electric 3x2,5 VVgng | m | 15,00 |
| | 111100010400 | Cablu electric 3x2,5 VVgng | m | 16,2225 |
| 64 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - Intrerupator cu o clapa | buc | 1,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
| | 1111000100024 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,01 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 65 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Priza dubla | buc | 2,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,62 |
| | 2746167335100 | Priza Dubla | buc | 2,04 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,00 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,00 |
| 66 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp iluminat 600x600 | buc | 2,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,56 |
| | 2875274400501 1 | Corp iluminat 600x600 | buc | 2,08 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 2,08 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 2,08 |
| Total | | | | |
| Contributii asigurari sociale | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---------------------------------|---|---|
| | | Cheltuieli de transport | | |
| | | Total | | |
| | | Cheltuieli de regie | | |
| | | Total | | |
| | | Beneficiu de deviz | | |
| | | Total Lucrari de montare | | |
| | | Total | | |
| | | TVA | | |

**Total deviz:
Inclusiv salariu**