



**Lucrari de reparatie la Scoala
primara-Gradinita Dereneu
r-n.Calarasi**

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini desfasurat
Lucrari de reparatie**
(denumirea lucrări)

No ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Perete despartitor		
1	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7.5-10.0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	10.050
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,533
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,503
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	10.050
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,101
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,206
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,518
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,050
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.960
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,161
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,237
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,840
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,480
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,518
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,776
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,059

1	2	3	4	5
Total Perete despartitor				
		2. Lucrari sanitare		
3	RpSC24A 1	Reparatia vasului pentru closet, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	7.000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35.700
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6.000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6.000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6.000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6.000
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3.000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.850
5	RpSC17A	Demontarea unui dus cu tragator	buc	1.000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.250
6	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3.000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6.900
	2622102438000	Lavoar	buc	3.060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3.060
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3.060
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.918
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6.120
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3.060
Total Lucrari sanitare				
		3. Incalzire		
7	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	200.000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4.000
8	IzH11A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe o fata sau SPS 2, cusute cu sirma imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100; mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv	m2	13.200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6.864
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	13.847
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.132
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.541

1	2	3	4	5
9	IzJ02C	Ecranarea conductelor tehnologice prevazute cu conducte insotitoare cu tabla zincata de 0,4 mm grosime	m2	13.200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5.808
	2732103641691	Tabla zincata S 2028 0,40 x 650 x 1000 OL 32-1N cal.1	kg	43.732
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,752
10	RpID01A	Montarea mufei de reglare cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	1.000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,290
	2874177330500	Mufa de reglare	buc	1,030
11	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16.000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,560
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,240
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,128
	2320116200573	Benzina auto	l	0,800
12	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	16.000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,600
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	16,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,480
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,224
	2320116200573	Benzina auto	l	0,800
13	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc	16.000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,880
	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil	buc	16,480
14	IE01B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpi de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2	200.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	100,000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	30,000

Marian A.