

Centrul pentru tineret in s. Porumbrei, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Electricitate - Etapa I

Valoarea de deviz 111 377,25 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare echipament de forta				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - ІІІPH- 24з-1 74	buc	1,000	473,60 116,00	473,60 116,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcina BA47-20(3C)-20 A)	buc	1,000	58,30 56,00	58,30 56,00
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcina BA47-29(3C)-40 C)	buc	2,000	58,30 56,00	116,60 112,00
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcina BA47-20(1C)-6A)	buc	1,000	58,30 56,00	58,30 56,00
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupartor automat BA47-29(1C)-16C)	buc	4,000	58,30 56,00	233,20 224,00
6	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600 - Dulap contor	buc	1,000	341,25 118,50	341,25 118,50

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	24,00 17,00	24,00 17,00
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Intrerupator 100A)	buc	1,000	110,12 56,50	110,12 56,50
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcina BA47-29-3C-63)	buc	1,000	58,30 56,00	58,30 56,00
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - ИЦРН- 24з-1 74	buc	1,000	473,60 116,00	473,60 116,00
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-20(1B)-10A)	buc	1,000	58,30 56,00	58,30 56,00
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-20(1C)-16A)	buc	1,000	58,30 56,00	58,30 56,00
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	3,120	1 277,92 620,00	3 987,10 1 934,40
14		"Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГНГ-LSLTx 3*1.5 mm2"	m	68,000	14,59 0,00	992,12 0,00
15		"Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГНГ-LSLTx 3*2.5 mm2"	m	240,000	22,50 0,00	5 400,00 0,00
16		"Cablu cu conductoare din cupru cu izolatiePVC, BBГНГ-LSLTx 5*2,5 mm2"	m	2,000	2,00 0,00	4,00 0,00
17		"Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГНГ-LSLTx 5*4 mm2"	m	2,000	58,35 0,00	116,70 0,00
18	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	2,800	3 160,97	8 850,72

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			1 190,00	3 332,00
19		Tub PVC D25	m	280,000	27,50	7 700,00
					0,00	0,00
20	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat LED 4000K 18W 1900 lm)	100 buc	0,300	32 454,67	9 736,40
					8 450,00	2 535,00
21	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat LED echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm)	100 buc	0,040	58 770,75	2 350,83
					8 450,00	338,00
22	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	3 032,50	60,65
					1 975,00	39,50
23	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	3 200,00	224,00
					1 640,00	114,80
24	pret piata	Intrerupator cu 1 clapa	buc	2,000	50,00	100,00
					0,00	0,00
25	pret piata	Intrerupator cu 2 clape	buc	7,000	65,00	455,00
					0,00	0,00
26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	4 130,52	1 032,63
					1 905,00	476,25
27	pret piata	Priza 16A	buc	25,000	125,00	3 125,00
					0,00	0,00
		<i>Cheltuieli direct</i>	lei			46 199,02
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 354,39
		<i>Transportul materialelor</i>	1,00 %			334,50
		<i>Total</i>	100,00 +			48 887,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			98,10
		<i>Total</i>	100,00 +			48 986,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 939,16
		<i>Total</i>	100,00 +			51 925,17
		Total Lucrari de montare echipament de forta Inklusiv salariu				103 850,34
		2. Utilaj				19 619,90

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. ЩРН-243-1 74				
28	pret piata	Panou de distributie curent alternativ 440 (h)x310x136 - ЩРН-243-1 74	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
29	pret piata	Intrerupator automat BA47-20(3C)-20 A	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
30	pret piata	Intrerupator automat BA47-29(3C)-40C	buc	2,000	94,20 0,00	188,40 0,00
31	pret piata	Intrerupator automat BA47-20(1C)-6A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
32	pret piata	Intrerupator automat BA47-29(1C)-16C	buc	4,000	28,35 0,00	113,40 0,00
33		Sina de izolare	buc	2,000	20,84 0,00	41,68 0,00
34		Sina de conexiune	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
35		Sina DIN	buc	2,000	33,50 0,00	67,00 0,00
		Total ЩРН-243-1 74 Inclusiv salariu				2 540,48
		2.2. Panou contor				
36	pret de piata	Dulap metalic 900x600x250	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
37	pret de piata	Contor 3MP - 110 ACe	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
38	pret de piata	Intrerupator 100A	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
39	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29-3C-63	buc	1,000	108,50 0,00	108,50 0,00
		Total Panou contor Inclusiv salariu				2 658,50
		2.3. ЩРН-243-1 74				
40	pret piata	Panou de distributie curent alternativ 440 (h)x310x136 - ЩРН-243-1 74	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
41	pret piata	Intrerupator automat BA47-20(3C)-20 A	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
42	pret piata	Intrerupator automat BA47-20(1C)-6A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
43		Sina de izolare	buc	2,000	20,84 0,00	41,68 0,00
44		Sina de conexiune	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
45		Sina DIN	buc	2,000	33,50 0,00	67,00 0,00
		Total ІІІРН-243-1 74 Inclusiv salariu				2 238,68
		<i>Cheltuieli direct</i>	lei			7 437,66
		<i>Cheltuieli de achizitionare si depozitar</i>	1,20 %			89,25
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 526,91

		Ставка НДС	20,00 %	22 275,45
		Стоимость	lei	133 652,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		133 652,70 19 619,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Electricitate - Etapa I**

Valoarea de deviz 111 377,25 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	196,199	50,00	9 809,95
		Total manopera				19 619,90

Material:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	45 000,00	0,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	45 000,00	45,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	60 000,00	360,00
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	55 000,00	110,00
5.	1011477	Suruburi cu cap semirodunt 2,5x20 mm	t	0,000	45 000,00	0,00
6.	1011481	Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm	t	0,000	45 000,00	0,00
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,002	16 600,00	33,20
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	16 600,00	0,00
9.	1011755-1	Intrerupator automat BA47-29-3C-63	buc	1,000	108,50	108,50
10.	1011786	Lac de bitum	t	0,000	7 500,00	0,00
11.	101192-12	Intrerupator 100A	buc	1,000	300,00	300,00
12.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,138	65,00	203,97
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,175	45,00	52,88
14.	1011977-2	Dulap metalic 900x600x250	buc	1,000	750,00	750,00
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37,520	5,00	187,60
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020	500,00	10,00
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,520	50,00	1 876,00
18.	1019852	Vopsea	kg	0,110	65,00	7,15
19.	1019852-14	Contor 3MP - 110 ACe	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
20.	1112	"Cablul cu conductoare din cupru cu izolatiePVC, ВВГнг-LSLTx 3*1.5 mm2"	m	68,000	14,59	992,12
21.	1113	Cablul ВВГнг-LSLTx 3*2.5	m	240,000	22,50	5 400,00
22.	1114-114	Cablul sectiunea 5x4	m	2,000	58,35	116,70
23.	1114-115	Cablul ВВГнг-LSLTx 5*2,5	m	2,000	2,00	4,00
24.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,560	75,00	42,00
25.	123-1	"Panou de distributie curent alternativ 440 (h)x310x136 -ЩПН-24з-1 74"	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
26.	123111	Tub pvc d25	m	280,000	27,50	7 700,00
27.	14032015-12	Sina DIN	buc	4,000	33,50	134,00
28.	14032015-13	Sina de izolare	buc	4,000	20,84	83,36
29.	14032015-14	Sina de conexiune	buc	4,000	250,00	1 000,00
30.	14032015-15	Intrerupator automat BA47-20(1C)-6A	buc	2,000	30,00	60,00
31.	14032015-16	Intrerupator automat BA47-29(3C)-40C	buc	2,000	94,20	188,40

32.	14032015-17	Intrerupator automat BA47-20(3C)-20 A	buc	2,000	100,00	200,00
33.	14032015-19	Intrerupator automat BA47-29(1C)-16C	buc	4,000	28,35	113,40
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	16 600,00	498,00
35.	211014576-10	Corp de iluminat LED 4000K 18W 1900 lm	buc	61,200	117,67	7 201,40
36.	211014576-12	Corp de iluminat LED echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm	buc	8,160	246,67	2 012,83
37.	3215215215	Intrerupator cu 1 clapa	buc	2,000	50,00	100,00
38.	3215215215-1	Intrerupator cu 2 clapе	buc	7,000	65,00	455,00
39.	32152152889952	Priza 16A	buc	25,000	125,00	3 125,00
40.	5009030	Flanse	10 buc	2,800	50,00	140,00
41.	5009031	Scoabe	10 buc	18,760	25,00	469,00
42.	5009061	Fisa de izolatie	buc	83,040	15,00	1 245,60
43.	5009070	Racordari	10 buc	5,040	65,00	327,60
44.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,026	8 500,00	221,00
45.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021	250,00	5,25
46.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,013	100,00	1,30
47.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,030	350,00	10,50
48.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	1,560	250,00	390,00
49.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,107	1 000,00	107,00
Total materiale de constructii						74 337,86

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,031	350,00	710,85
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,360	25,00	234,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,365	25,00	234,12
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	44,240	10,00	442,40
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,890	25,00	247,25
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,350	25,00	8,75
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,350	25,00	8,75
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,128	25,00	3,20
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,552	25,00	338,80
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,031	350,00	710,85
Total utilaje de constructii						5 877,94

Ставка НДС	20,00 %	22 275,45
Стоимость	lei	133 652,70

Total deviz:

133 652,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Central pentru tineret in s. Porumbrei, r- Investitor
nul Cimisia**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare echipament de forta				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - IIIPH- 243-1 74	buc			473,60 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 600,00	249,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcina BA47-20(3C)-20 A)	buc			58,30 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcina BA47-29(3C)-40 C)	buc			58,30 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcina BA47-20(1C)-6A)	buc			58,30 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-29(1C)-16C)	buc			58,30 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
6	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm,	buc			341,25

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 700x600 - Dulap contor				118,50
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	16 600,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	65,00	3,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	25,00	19,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			24,00 ----- 17,00
	1	Muncitor	h-om	0,3400	50,00	17,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	45 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Intrerupator 100A)	buc			110,12 ----- 56,50
	1	Muncitor	h-om	1,1300	50,00	56,50
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	16 600,00	33,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	45,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcina BA47-29-3C-63)	buc			58,30 ----- 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - ИПР- 243-1 74	buc			473,60 ----- 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,00	9,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 600,00	249,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-20(1B)-10A)	buc			58,30 ----- 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat BA47-	buc			58,30

1	2	3	4	5	6	7
		20(1C)-16A)				56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 277,92 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	60 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	55 000,00	35,26
	1011786	Lac de bitum	t	0,00006	7 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	8 500,00	70,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,42
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	350,00	3,37
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	250,00	125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,52
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	350,00	136,52
14		"Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHR-LSLTx 3*1.5 mm2"	m			14,59 0,00
	1112	"Cablu cu conductoare din cupru cu izolatiePVC, BBΓHR-LSLTx 3*1.5 mm2"	m	1,0000	14,59	14,59
15		"Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHR-LSLTx 3*2.5 mm2"	m			22,50 0,00
	1113	Cablu BBΓHR-LSLTx 3*2.5	m	1,0000	22,50	22,50
16		"Cablu cu conductoare din cupru cu izolatiePVC, BBΓHR-LSLTx 5*2,5 mm2"	m			2,00 0,00
	1114-115	Cablu BBΓHR-LSLTx 5*2,5	m	1,0000	2,00	2,00
17		"Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHR-LSLTx 5*4 mm2"	m			58,35 0,00
	1114-114	Cablu sectiunea 5x4	m	1,0000	58,35	58,35
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 160,97 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	60 000,00	128,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	75,00	15,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	65,00	117,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	350,00	38,50
19		Tub PVC D25	m			27,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	123111	Tub pvc d25	m	1,0000	27,50	27,50
20	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat LED 4000K 18W 1900 lm)	100 buc			32 454,67 8 450,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	50,00	8 450,00
	211014576-10	Corp de iluminat LED 4000K 18W 1900 lm	buc	204,0000	117,67	24 004,67
21	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat LED echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm)	100 buc			58 770,75 8 450,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	50,00	8 450,00
	211014576-12	Corp de iluminat LED echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP54 900 lm	buc	204,0000	246,67	50 320,75
22	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 032,50 1 975,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1 975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	45 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	45 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	500,00	500,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	250,00	262,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	1 000,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	350,00	17,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	350,00	17,50
23	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 200,00 1 640,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	45 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	15,00	1 530,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	350,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	15,00
24	pret piata	Intreruptor cu 1 clapa	buc			50,00 0,00
	3215215215	Intreruptor cu 1 clapa	buc	1,0000	50,00	50,00
25	pret piata	Intreruptor cu 2 clape	buc			65,00 0,00
	3215215215-1	Intreruptor cu 2 clape	buc	1,0000	65,00	65,00
26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 130,52 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	45 000,00	180,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	15,00	1 530,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	1 000,00	420,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
27	pret piata	Priza 16A	buc			125,00 0,00
	32152152889952	Priza 16A	buc	1,0000	125,00	125,00
		2. Utilaj				
		2.1. ИҚРН-243-1 74				
28	pret piata	Panou de distributie curent alternativ 440	buc			1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		(h)x310x136 - ЩРН-24з-1 74				0,00
	123-1	"Panou de distributie curent alternativ 440 (h)x310x136 -ЩРН-24з-1 74"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
29	pret piata	Intrerupartor automat BA47-20(3C)-20 A	buc			100,00
						0,00
	14032015-17	Intrerupartor automat BA47-20(3C)-20 A	buc	1,0000	100,00	100,00
30	pret piata	Intrerupartor automat BA47-29(3C)-40C	buc			94,20
						0,00
	14032015-16	Intrerupartor automat BA47-29(3C)-40C	buc	1,0000	94,20	94,20
31	pret piata	Intrerupartor automat BA47-20(1C)-6A	buc			30,00
						0,00
	14032015-15	Intrerupartor automat BA47-20(1C)-6A	buc	1,0000	30,00	30,00
32	pret piata	Intrerupartor automat BA47-29(1C)-16C	buc			28,35
						0,00
	14032015-19	Intrerupartor automat BA47-29(1C)-16C	buc	1,0000	28,35	28,35
33		Sina de izolare	buc			20,84
						0,00
	14032015-13	Sina de izolare	buc	1,0000	20,84	20,84
34		Sina de conexiune	buc			250,00
						0,00
	14032015-14	Sina de conexiune	buc	1,0000	250,00	250,00
35		Sina DIN	buc			33,50
						0,00
	14032015-12	Sina DIN	buc	1,0000	33,50	33,50
		2.2. Panou contor				
36	pret de piata	Dulap metalic 900x600x250	buc			750,00
						0,00
	1011977-2	Dulap metalic 900x600x250	buc	1,0000	750,00	750,00
37	pret de piata	Contor 3MP - 110 ACe	buc			1 500,00
						0,00
	1019852-14	Contor 3MP - 110 ACe	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
38	pret de piata	Intrerupator 100A	buc			300,00
						0,00
	101192-12	Intrerupator 100A	buc	1,0000	300,00	300,00
39	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29-3C-63	buc			108,50
						0,00
	1011755-1	Intrerupator automat BA47-29-3C-63	buc	1,0000	108,50	108,50
		2.3. ЩРН-24з-1 74				
40	pret piata	Panou de distributie curent alternativ 440 (h)x310x136 - ЩРН-24з-1 74	buc			1 500,00
						0,00
	123-1	"Panou de distributie curent alternativ 440 (h)x310x136 -ЩРН-24з-1 74"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
41	pret piata	Intrerupartor automat BA47-20(3C)-20 A	buc			100,00
						0,00
	14032015-17	Intrerupartor automat BA47-20(3C)-20 A	buc	1,0000	100,00	100,00
42	pret piata	Intrerupartor automat BA47-20(1C)-6A	buc			30,00
						0,00
	14032015-15	Intrerupartor automat BA47-20(1C)-6A	buc	1,0000	30,00	30,00
43		Sina de izolare	buc			20,84
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	14032015-13	Sina de izolare	buc	1,0000	20,84	20,84
44		Sina de conexiune	buc			250,00
						0,00
	14032015-14	Sina de conexiune	buc	1,0000	250,00	250,00
45		Sina DIN	buc			33,50
						0,00
	14032015-12	Sina DIN	buc	1,0000	33,50	33,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.