

**Lucrari de reparatie a fatadei  
Blocului B la IP Gimnaziul s.  
Sarateni, r-ul Leova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari**

Valoarea de deviz 268 979,28 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blucul B</b>				
		<b>1.1. Lucrari de Demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	247,00	18,50 17,55	4 569,50 4 334,85
<b>Total Lucrari de Demolare</b>						<b>4 569,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 334,85</b>
		<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>				
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,00	4,95 1,95	1 450,35 571,35
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	293,00	146,84 110,50	43 025,58 32 376,50
4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,00	4,95 1,95	1 450,35 571,35
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	277,00	109,82 79,30	30 420,14 21 966,10
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	277,00	28,10 13,00	7 784,95 3 601,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	277,00	4,95 1,95	1 371,15 540,15
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "COROED" la pereti	m2	353,00	166,88 79,30	58 908,64 27 992,90
9	CF13C2	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, in calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil cu mortar alcatuit din var, nisip, pietris margaritar, cu adaos de 200 kg ciment la metru cub de mortar, in grosime de 1,0 cm Pentru executarea grundului cu mortar marfa fara ciment LA Soclu	m2	15,00	274,49 182,00	4 117,27 2 730,00
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime Deschisuri la Ferestre	m	76,00	51,96 42,90	3 949,15 3 260,40
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,00	172,91 19,50	2 074,88 234,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	163,56 22,75	981,33 136,50
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	353,00	61,15 48,75	21 584,70 17 208,75
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>177 118,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>111 189,00</b>
<b>Total Blucul B</b>						<b>181 687,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>115 523,85</b>
Cheltuieli directe			lei		181 687,99	
Asigurari sociale			24,00 %		27 725,72	
Transport			3,00 %		1 868,59	

<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>	<i>211 282,31</i>
<i>Cheltuieli de regie</i>	<i>3,00 %</i>	<i>6 338,47</i>
<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>	<i>217 620,78</i>
<i>Beneficiu de deviz</i>	<i>3,00 %</i>	<i>6 528,62</i>
<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>	<i>224 149,40</i>
<i>TVA</i>	<i>20,00 %</i>	<i>44 829,88</i>
<b><i>Total deviz:</i></b>		<b><i>268 979,28</i></b>

*Intocmit* \_\_\_\_\_ *(director, Terzi A)*  
*(funcția, semnătura)*

*Verificat* \_\_\_\_\_  
*(funcția, semnătura)*

**Lucrari de reparatie a fatadei  
Blocului B la IP Gimnaziul s.  
Sarateni, r-ul Leova**

WinCmemo2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari**

Valoarea de deviz 268 979,28 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	533,49	65,00	34 676,85
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	802,04	65,00	52 132,60
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	264,75	65,00	17 208,75
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,89	65,00	1 682,85
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,70	65,00	370,50
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	145,42	65,00	9 452,30
		<b>Total manopera</b>				<b>115 523,85</b>

**Materiale:**

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0353	4 050,00	142,97
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1059	4 050,00	428,89
3.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1059	4 050,00	428,89
4.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0424	4 050,00	171,72
5.	2413217300010	Cleme	buc	3,06	40,00	122,40
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	129,45	15,00	1 941,75
7.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	41,55	20,00	831,00
8.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	304,70	11,00	3 351,70
9.	2652102100713	Var pasta	m3	0,076	1 500,00	114,00
10.	2652102100737	Var hidratat	kg	40,4325	22,00	889,51
11.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 977,78	4,00	7 911,12
12.	26531021008311	COROED	kg	811,90	38,00	30 852,20
13.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,38	1 500,00	570,00
14.	2664102101203	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 25-T	m3	0,33	1 500,00	495,00
15.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,032	1 500,00	10 548,00
16.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,472	5,00	12,36
17.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,426	105,00	674,73
18.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	12,978	75,00	973,35
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,059	25,00	26,48
20.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,53	5,00	7,65
21.	2874115837745	Suruburi	buc	123,60	0,75	92,70
22.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,766	5,00	13,83
23.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,472	5,00	12,36

24.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,06	5,00	15,30
25.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,53	5,00	7,65
26.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,53	5,00	7,65
27.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,472	5,00	12,36
28.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,304	42,00	726,77
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,7061	15,00	235,59
30.	4100126202818	Apa	m3	1,412	15,00	21,18
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,15	15,00	647,25
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>62 286,36</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 588,50	2,00	3 177,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,076	20,00	1,52
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,47	20,00	49,40
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,4375	20,00	468,75
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,432	20,00	88,64
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,5055	20,00	50,11
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,118	20,00	42,36
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 877,78</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	181 687,99
Asigurari sociale	24,00 %	27 725,72
Transport	3,00 %	1 868,59
<b>Total</b>	<b>100,00 %</b>	<b>211 282,31</b>
Cheltuieli de regie	3,00 %	6 338,47
<b>Total</b>	<b>100,00 %</b>	<b>217 620,78</b>
Beneficiu de deviz	3,00 %	6 528,62
<b>Total</b>	<b>100,00 %</b>	<b>224 149,40</b>
TVA	20,00 %	44 829,88

**Total deviz:**

**268 979,28**

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie a fatadei Blocului B la IP  
Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blucul B</b>				
		<b>1.1. Lurari de Demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,50 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			146,84 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 500,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,82 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,10 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,95 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "COROED" la pereti	m2			166,88 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311	COROED	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
9	CF13C2	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, in calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil cu mortar alcatuit din var, nisip, pietris margaritar, cu adaos de 200 kg ciment la metru cub de mortar, in grosime de 1,0 cm Pentru executarea grundului cu mortar marfa fara ciment LA Soclu	m2			274,49 182,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	2,5500	65,00	165,75
	2664102101203	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 25-T	m3	0,0220	1 500,00	33,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,6955	22,00	59,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0057	20,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035	20,00	0,07
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime Deschisuri la Ferestre	m			51,96 42,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 500,00	1,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			172,91 19,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	5,00	1,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	5,00	0,52
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	5,00	1,03
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	5,00	1,03
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,75	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			163,56 22,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	105,00	112,45
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	5,00	2,55
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	40,00	20,40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	5,00	1,27
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	5,00	1,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			61,15 48,75



1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 050,00	1,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 050,00	0,41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 050,00	1,22
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 050,00	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00

*Intocmit*

*(director, Terzi A)*

\_\_\_\_\_

*(funcția, semnătura)*

*Verificat*

\_\_\_\_\_

*(funcția, semnătura)*