

| |
|---|
| CONTRACT AGREEMENT / ACORD CONTRACTUAL |
|---|

THIS CONTRACT AGREEMENT is **made on the 21 day of October, 2021.**

BETWEEN

- (1) **MUNICIPALITY OF UNGHENI**, an administrative territorial unit (village) in the Republic of Moldova, incorporated under the laws of Republic of Moldova, having its seat at 7, Nationala street, Ungheni City, Republic of Moldova (hereinafter called "the Employer"),

and

- (2) **S.C. NETSISTEM LLC in association with ECOCITY LLC**, a limited liability company incorporated under the laws of Republic of Moldova and having its principal place of business at 2V/1, 31 august street, Balti City, Republic of Moldova, identification nr. 1006602010736 (hereinafter called "the Contractor").

WHEREAS the Employer invited tenders for Plant & Equipment and Related Services, described as follows:

supply and installation of all required electrical and technical equipment for the reconstruction of the street lighting system in Ungheni City – a total of 2680 new LED fixtures, and other equipment (as per Technical Documents)

and has accepted a Tender by the Contractor for the supply of these Plant & Equipment and Related Services, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price of **6,912,419.02 MDL (six million nine hundred twelve thousand four hundred nineteen, 02 Moldovan lei)** or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

ACEST ACORD CONTRACTUAL este **semnat în ziua 21 din octombrie, 2021 .**

ÎNTRE

- (1) **MUNICIPIUL UNGHENI**, autoritate teritorial administrativă (municipiu) în Republica Moldova, încorporată în conformitate cu legile din Republica Moldova și având sediul principal la str. Naționala 7, orașul Ungheni, Republica Moldova (denumită în continuare „Angajator”),

și

- (2) **S.C. NETSISTEM SRL în colaborare cu ECOCITY SRL**, o societate cu răspundere limitată constituită în conformitate cu legile din Republica Moldova, cu sediul principal la str. 31 august 2V/1, or. Bălți, Republica Moldova, cod fiscal 1006602010736 (denumită în continuare „Prestator”).

ÎNTRUCÂT Angajatorul a solicitat oferte pentru instalații și echipamente și servicii conexe, descrise ca:

furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor electrice și tehnice necesare pentru reconstrucția sistemului de iluminat stradal din orașul Ungheni – în număr total de 2680 de corpuri de iluminat LED noi și alt echipament (conform Proiectului Tehnic)

și a acceptat oferta din partea Prestatorului pentru furnizarea acestor instalații și echipamente și servicii conexe și Angajatorul este de acord să plătească Prestatorului prețul contractului de **6,912,419.02 MDL (șase milioane nouă sute doisprezece mii patru sute nouăsprezece. 02 Lei Moldovenești)** sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile contractului la momentele și în modul prescrise de contract.

Angajatorul și Prestatorul sunt de acord cu următoarele:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
 2. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
 - (a) the Contract Agreement
 - (b) the Letter of Acceptance,
 - (c) the Letter of Tender,
 - (d) the Particular Conditions
 - (e) the General Conditions
 - (f) the Specification – Employer's Requirements,
 - (g) the Price Schedules,
 - (h) technical Drawings,
 - (i) the Delivery and Completion Schedule.
 3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to supply of the Plant & Equipment and Related Services and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
 4. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the supply of the Plant & Equipment and Related Services and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
 5. Payment of the amounts due to the Contractor under the Contract may only be made to the following bank account(s):

S.C. "NetSistem" SRL
2V/1, 31 August street, Balti City,
MD-3100, Republic of Moldova
i/n: 1006602010736
b/c: AGRNMD2X887
IBAN: MD51AG000000022514496907
BC 'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A.
branch nr. 4, Chisinau, Republic of Moldova
1. În prezentul Acord, cuvintele și expresiile au aceleași semnificații care le sunt atribuite în documentele menționate în Contract.
 2. Următoarele documente sunt parte ale prezentului Acord. Prezentul Acord prevalează asupra tuturor celorlalte documente Contractuale.
 - (a) Acordul Contractual
 - (b) Declarația de Acceptare
 - (c) Scrisoarea de Ofertă
 - (d) Condițiile Particulare aferente Contractului
 - (e) Condițiile Generale aferente Contractului
 - (f) Specificația tehnică – Cerințele Angajatorului,
 - (g) Devizele de cheltuieli,
 - (h) Desenele tehnice,
 - (i) Programul de implementare.
 3. Ținând cont de plățile care vor fi efectuate de către Angajator către Prestator, după cum este indicat în prezentul Acord, Prestatorul se angajează față de Angajator, în furnizarea Instalațiilor, Echipamentelor și Serviciilor Conexe cât și în remedierea defectelor apărute în conformitate cu toate aspectele și prevederile acestui Contract.
 4. Angajatorul preia angajamentul de a plăti Prestatorului costul de furnizare al Instalațiilor, Echipamentelor și Serviciilor Conexe cât și remedierea defectelor apărute, Prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului și în modul prevăzut de Contract.
 5. Plata sumelor datorate Prestatorului în temeiul Contractului poate fi efectuată numai în următoarele conturi bancare:

S.C. "NetSistem" SRL
str. 31 August 2V/1, mun. Bălți, MD-3100,
Republica Moldova
c/f: 1006602010736
c/b: AGRNMD2X887
IBAN: MD51AG000000022514496907
BC 'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A.
sucursala nr.4, Chișinău, Republica Moldova

Agreement to be executed in accordance with the laws of Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Acordul urmează să fie executat în conformitate cu legile din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Signed for and on behalf of the Employer:
/ Semnat pentru și în numele Angajatorului:

Name:

Dionisie Ternovschi, *Deputy Mayor / Vice Primar*

Date:

21 October / Octombrie 2021

Signed for and on behalf the Contractor:
/ Semnat pentru și în numele Prestatorului:

Name:

Manoil Eduard, *Administrator/Director*

S.C. NetSistem LLC / S.C. NetSistem SRL

Date:

21 October / Octombrie 2021




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA009738472



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| Data eliberării / data livrării 21.04.2022 / 21.04.2022 Дата выписки / дата поставки | | număr: номер | | data: дата | | | | | | | |
| 9. Transportator Перевозчик | | c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС | | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик S.C. NETSISTEM S.R.L., MUN.BALTI 31 August nr.2V bl.1 Cont MD51AG00000022514496907, BC'MAIB'S.A. sucursala Dacia, AGRNMD2X887 | | c.f./ nr.TVA 1006602010736 / ф.к./ код НДС 1202032 | | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA UNGHENI, OR.UNGHENI Nationala nr.7 | | c.f./ nr.TVA 1007601001787 / ф.к./ код НДС | | | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____ | | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы Contract ID: UNG-1/SL din 21.10.2021 Proces-Verbal nr.1 intermediar | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | 7. Redirișări Переадресовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| Furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor electrice și tehnice necesare pentru reconstrucția sistemului de iluminat stradal din orașul Ungheni (conform Proiectului Tehnic) | lucr. | 1 | 1767160.92 | 1767160.92 | 0 | 0,00 | 1767160,92 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 1767160,92 | X | 0,00 | 1767160,92 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director EDUARD MANOIL
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 21.04.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil EDUARD MANOIL
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 21.04.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director Alexandru Ambros
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 21.04.2022



Antreprenor «NetSistem» SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Ungheni
 (denumirea)

Obiect **Modernizare iluminat public
 mun.Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **1 767 160,92 lei**

Proces - verbal *№. 1*
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *aprilie* an 20*22*

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Lucrari de electromontaj pupitre de distributie | | | | | | |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 18,0000 | 1 174,05 136,65 | 21 132,98 2 459,78 |
| 2 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 9,0000 | 550,80 19,60 | 4 957,24 176,44 |
| 3 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 9,0000 | 363,08 182,78 | 3 267,70 1 645,04 |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 45,0000 | 219,13 133,77 | 9 860,90 6 019,70 |
| 5 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,0000 | 4 930,95 2 000,80 | 4 930,95 2 000,80 |
| 6 | RpEG06D | Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din rama cu usa metalica de pina la 14 kg/buc, pentru inchiderea nisei de protectie a tabloului electric | buc | 9,0000 | 485,61 83,61 | 4 370,46 752,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-------------|---|---------|---------|-----------------------|--------------------------------|--|
| 7 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 2,7000 | 1 783,74 478,00 | 4 816,10 1 290,60 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 53 336,33 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 3 442,76 | |
| | | <i>Chelt. de transport</i> | 10 % | | | 3 704,72 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 60 483,81 | |
| | | <i>Chelt. de regie</i> | 37,5 % | | | 5 379,31 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 65 863,12 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 2 634,52 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 68 497,64 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 68 497,64 14 344,82 | |
| | | 2. Lucrari de electromontaj str. Decebal | | | | | |
| 8 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 1,5400 | 17 145,02 1 378,07 | 26 403,33 2 122,23 | |
| 9 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 36,0000 | 448,62 196,62 | 16 150,34 7 078,34 | |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,1000 | 1 140,78 714,98 | 1 254,86 786,48 | |
| 11 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 2,8800 | 2 734,22 2 710,02 | 7 874,56 7 804,86 | |
| 12 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 0,0000 | 1 728,00 0,00 | 1 728,00 0,00 | |
| 13 | RpEN08A | Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale (Копание ям для опор специальными механизмами) | m3 | 75,0000 | 86,49 86,49 | 6 486,75 6 486,75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 14 | RpEN05A | Montarea stalpi CB-9,5 cu consola K1-1500/1000 | buc | 47,0000 | 2 163,36 129,16 | 101 678,02 6 070,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 161 575,86 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 7 283,78 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 12 287,52 |
| | | <i>Total</i> | | | | 181 147,16 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 11 380,91 |
| | | <i>Total</i> | | | | 192 528,07 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 7 701,12 |
| | | <i>Total</i> | | | | 200 229,19 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 200 229,19 30 349,10 |
| | | 3. Lucrari de constructie str. Decebal | | | | |
| 15 | 33-04-042-4 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior | buc | 4,0000 | 440,30 71,50 | 1 761,19 285,99 |
| 16 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 14,0000 | 93,77 25,37 | 1 312,79 355,19 |
| 17 | 33-01-007-3 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 1 | buc | 4,0000 | 332,55 45,55 | 1 330,21 182,21 |
| 18 | 33-01-008-2 | Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 3 m3 | m3 | 12,4000 | 1 805,85 384,02 | 22 392,59 4 761,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 796,78 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 1 340,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|---------|--------|-----------------------|--------------------------------|
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 1 456,80 |
| | | <i>Total</i> | | | | 29 594,02 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 4 291,13 |
| | | <i>Total</i> | | | | 33 885,15 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 1 355,41 |
| | | <i>Total</i> | | | | 35 240,56 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 35 240,56 5 585,18 |
| | | 4. Lucrari de electromontaj str.Stefan Cel Mare | | | | |
| 19 | 08-02-367- 2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 3,5000 | 15 666,91 1 378,07 | 54 834,17 4 823,26 |
| 20 | 08-01-082- 1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 3,0400 | 2 734,22 2 710,02 | 8 312,03 8 238,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 63 146,20 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 3 134,81 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 4 332,24 |
| | | <i>Total</i> | | | | 70 613,25 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 4 898,15 |
| | | <i>Total</i> | | | | 75 511,40 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 3 020,46 |
| | | <i>Total</i> | | | | 78 531,86 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 78 531,86 13 061,72 |
| | | 5. Lucrari de constructie str. Stefan Cel Mare | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 0,00 |
| | | 6. Lucrari de electromontaj str.Romana | | | | |
| 21 | 08-02-367- 2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 2,5100 | 14 749,44 1 378,08 | 37 021,09 3 458,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-------------|--|---------|---------|----------------------|-------------------------------|--|
| 22 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc | 8,0000 | 88,22 88,22 | 705,76 705,76 | |
| 23 | RpEN08A | Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale | m3 | 7,0000 | 86,49 86,49 | 605,43 605,43 | |
| 24 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,2500 | 2 734,22 2 710,02 | 3 417,77 3 387,52 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 41 750,05 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 1 957,84 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 2 876,55 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 46 584,44 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 3 059,13 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 49 643,57 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 1 985,74 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 51 629,31 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 51 629,31 8 157,68 | |
| | | 7. Lucrari de constructie str. Romăna | | | | | |
| 25 | 33-04-042-4 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior | buc | 12,0000 | 440,30 71,50 | 5 283,58 857,98 | |
| 26 | RpEN01A | Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m | buc | 12,0000 | 85,91 85,91 | 1 030,96 1 030,96 | |
| 27 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 12,0000 | 93,77 25,37 | 1 125,24 304,44 | |
| 28 | 33-01-007-3 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 1 | buc | 12,0000 | 332,55 45,55 | 3 990,62 546,62 | |
| 29 | 33-01-008- | Montarea stilpilor din | m3 | 12,0000 | 2 188,98 | 26 267,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|---------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| | 2 | beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 3 m3 | | | 384,02 | 4 608,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 698,19 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 1 763,57 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 2 046,68 |
| | | <i>Total</i> | | | | 41 508,44 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 6 018,73 |
| | | <i>Total</i> | | | | 47 527,17 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 1 901,09 |
| | | <i>Total</i> | | | | 49 428,26 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 49 428,26 7 348,19 |
| | | 8. Lucrari de electromontaj str. Creanga | | | | |
| 30 | 08-02-367- 2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,1100 | 24 575,73 1 378,09 | 2 703,33 151,59 |
| 31 | 08-02-148- 1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0200 | 1 094,00 715,00 | 21,88 14,30 |
| 32 | 08-01-082- 1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,2400 | 2 784,08 2 710,00 | 668,18 650,40 |
| 33 | 08-02-369- 2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 80W) | buc | 1,0000 | 1 079,82 134,92 | 1 079,82 134,92 |
| 34 | RpEN05A | Montarea pilonilor SV-9,5 M | buc | 1,0000 | 1 809,16 129,16 | 1 809,16 129,16 |
| 35 | 33-04-016- 2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un | buc | 2,0000 | 93,77 25,37 | 187,54 50,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|---------|----------------------|------------------------------|
| | | singur picior | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 469,91 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 271,47 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 484,70 |
| | | <i>Total</i> | | | | 7 226,08 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 424,17 |
| | | <i>Total</i> | | | | 7 650,25 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 306,02 |
| | | <i>Total</i> | | | | 7 956,27 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 7 956,27 1 131,11 |
| | | 9. Lucrari de electromontaj str. Eminescu | | | | |
| 36 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,0000 | 432,00 0,00 | 432,00 0,00 |
| 37 | 08-02-363-1 | Console metalice, K1-1500/1000 speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 18,0000 | 663,86 196,62 | 11 949,49 3 539,17 |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2700 | 1 562,00 715,00 | 421,74 193,05 |
| 39 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,3600 | 2 734,22 2 710,03 | 984,32 975,61 |
| 40 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W) | buc | 18,0000 | 1 060,06 134,92 | 19 081,16 2 428,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 868,71 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 1 712,75 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 1 939,14 |
| | | <i>Total</i> | | | | 36 520,60 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 2 676,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------------|---|---------|----------|-----------------------|-------------------------------|--|
| | | <i>Total</i> | | | | 39 196,78 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 1 567,88 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 40 764,66 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 40 764,66 7 136,47 | |
| | | 10. Lucrari de constructie str. Eminescu | | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 0,00 | |
| | | 11. Lucrari de electromontaj str.Nationala | | | | | |
| 41 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,2200 | 67 299,95 1 378,09 | 14 805,99 303,18 | |
| 42 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,6300 | 1 608,78 714,98 | 1 013,53 450,44 | |
| 43 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,2000 | 2 743,52 2 710,02 | 3 292,22 3 252,02 | |
| 44 | 08-02-149-1D | Demontare cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,3000 | 3 152,99 985,99 | 13 557,84 4 239,74 | |
| 45 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,3100 | 47 807,10 789,94 | 14 820,20 244,88 | |
| 46 | RpEM01A | Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu (Визуальный осмотр электрической кабельной линии) | 1 km | 4,2000 | 490,11 490,11 | 2 058,46 2 058,46 | |
| 47 | RpEM03A | Executarea mansonului terminal de tip "AABIU", "AASvU" (Устройство концевой муфты марки "ААБЛУ", "ААШВУ") | buc | 8,0000 | 754,43 334,43 | 6 035,42 2 675,42 | |
| 48 | RpEM06A | Conectarea cablului in cutia cu cleme | buc | 101,0000 | 80,16 57,66 | 8 096,16 5 823,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|---------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 63 679,82 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 4 571,47 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 3 480,89 |
| | | <i>Total</i> | | | | 71 732,18 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 7 142,93 |
| | | <i>Total</i> | | | | 78 875,11 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 3 155,01 |
| | | <i>Total</i> | | | | 82 030,12 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 82 030,12 19 047,80 |
| | | 12. Lucrari de constructie str.Nationala | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 0,00 |
| | | 13. Lucrari de electromontaj sector Centru (Apa- Canal- Ungureanu) | | | | |
| 49 | 08-02-363- 1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 88,0000 | <u>581,77</u> 196,62 | <u>51 195,55</u> 17 302,61 |
| 50 | 08-02-369- 2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W) | buc | 114,0000 | <u>1 050,32</u> 134,92 | <u>119 736,98</u> 15 381,38 |
| 51 | 08-02-367- 2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 2,3780 | <u>13 789,07</u> 1 378,07 | <u>32 790,42</u> 3 277,06 |
| 52 | 08-02-367- 2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,3150 | <u>7 285,05</u> 1 378,06 | <u>2 294,79</u> 434,09 |
| 53 | 08-01-082- 1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,9050 | <u>18 528,24</u> 2 710,02 | <u>16 768,06</u> 2 452,57 |
| 54 | 08-02-148- 1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,0900 | <u>1 289,98</u> 714,98 | <u>5 276,03</u> 2 924,28 |
| 55 | RpEN05A | Montarea pilonilor SV-9,5 M | buc | 44,0000 | <u>1 809,16</u> 129,16 | <u>79 602,97</u> 5 682,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 307 664,80 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 11 389,19 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 22 142,93 |
| | | <i>Total</i> | | | | 341 196,92 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 17 795,61 |
| | | <i>Total</i> | | | | 358 992,53 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 14 359,70 |
| | | <i>Total</i> | | | | 373 352,23 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 373 352,23 47 454,96 |
| | | 14. Lucrari de electromontaj sector Ungheni-Deal | | | | |
| 56 | RpEN05A | Montarea pilonilor SV-9,5 M | buc | 11,0000 | 1 809,16 129,16 | 19 900,74 1 420,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 900,74 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 340,98 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 1 848,00 |
| | | <i>Total</i> | | | | 22 089,72 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 532,78 |
| | | <i>Total</i> | | | | 22 622,50 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 904,90 |
| | | <i>Total</i> | | | | 23 527,40 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 23 527,40 1 420,74 |
| | | 15. Lucrari de electromontaj sector Beresti-Vasilica | | | | |
| 57 | 08-02-363- 1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 9,0000 | 589,80 196,62 | 5 308,19 1 769,59 |
| 58 | 08-02-369- 2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W) | buc | 9,0000 | 1 050,32 134,92 | 9 452,92 1 214,32 |
| 59 | 08-02-367- | Conductor LA IMPULS pe | 1 km | 0,7150 | 7 285,06 | 5 208,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------------------|-------------------------------|--|
| | 2 | placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | | | 1 378,07 | 985,32 | |
| 60 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,0500 | 4 753,29 2 710,02 | 4 990,95 2 845,52 | |
| 61 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1400 | 1 290,00 715,00 | 180,60 100,10 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 141,48 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 1 659,56 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 1 506,73 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 28 307,77 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 2 593,07 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 30 900,84 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 1 236,03 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 32 136,87 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 32 136,87 6 914,85 | |
| | | 16. Lucrari de electromontaj sector Danutani de la str. Cocostarcilor stanga-dreapta | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 0,00 | |
| | | 17. Lucrari de electromontaj sector Danutani (Curculeovca) | | | | | |
| 62 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,3000 | 13 789,07 1 378,07 | 4 136,72 413,42 | |
| 63 | 08-02-367-2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,2660 | 17 412,78 1 378,08 | 4 631,80 366,57 | |
| 64 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,6800 | 2 863,76 2 710,01 | 1 947,36 1 842,81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-------------|--|---------|----------|-----------------------|-------------------------------|--|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 715,88 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 629,47 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 700,40 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 12 045,75 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 983,55 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 13 029,30 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 521,18 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 13 550,48 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 13 550,48 2 622,80 | |
| | | 18. Lucrari de electromontaj curti si parcare auto publice | | | | | |
| 65 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale; sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 93,0000 | 540,77 196,62 | 50 291,68 18 285,72 | |
| 66 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 375,0000 | 1 050,32 134,92 | 393 871,65 50 596,65 | |
| 67 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 2,4700 | 11 754,72 1 378,07 | 29 034,16 3 403,84 | |
| 68 | 08-02-367-2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,2400 | 7 285,08 1 378,08 | 1 748,42 330,74 | |
| 69 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,8200 | 19 156,49 2 710,02 | 15 708,32 2 222,22 | |
| 70 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,8000 | 1 289,98 714,98 | 2 321,97 1 286,97 | |
| 71 | RpEN05A | Montarea pilonilor SV-9,5 M | buc | 53,0000 | 1 809,16 129,16 | 95 885,40 6 845,40 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 588 861,60 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 19 913,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|---------------------------------|
| | | Cheltuieli de transport | 10 % | | | 43 078,28 |
| | | Total | | | | 651 853,05 |
| | | Cheltuieli de regie | 37,5 % | | | 31 114,33 |
| | | Total | | | | 682 967,38 |
| | | Beneficiu de deviz | 4 % | | | 27 318,69 |
| | | Total | | | | 710 286,07 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 710 286,07 82 971,54 |

| | | | | |
|--|--|--|-----|---------------------|
| | | Total | lei | 1 767 160,92 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 1 767 160,92 |
| | | | | 247 546,96 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

NetSistem SRL
(denumirea)

(denumirea)

Manoel Eduard
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Responsabil tehnic

Ciobanu Valentin



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000451268



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Data eliberării /data livrării 20.10.2022 / 20.10.2022 Дата выписки /дата поставки | | număr: номер | | data: дата | |
| 1. Furnizor: Поставщик S.C. NETSISTEM S.R.L., MUN.BALTI 31 August nr.2V bl.1 Cont MD51AG00000022514496907, BC'MAIB'S.A. sucursala Dacia, AGRNMD2X887 | | 9. Transportator Перевозчик | | c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA UNGHENI, OR.UNGHENI Nationala nr.7 Покупатель/получатель | | | | c.f./ nr.TVA 1006602010736 / ф.к./ код НДС 1202032 | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____ | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | Contract ID: UNG-1/SL din 21.10.2021 Proces-Verbal nr.2 intermediar | |

| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | | | | 7. Redirișări Переадресовки | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн |
| Furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor electrice și tehnice necesare pentru reconstrucția sistemului de iluminat stradal din orasul Ungheni (conform Proiectului Tehnic) | lucr. | 1 | 306569.85 | 306569,85 | 0 | 0,00 | 306569,85 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной) | | | | 306569,85 | X | 0,00 | 306569,85 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director EDUARD MANOIL
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director EDUARD MANOIL
Сдал товары/активы (услуги)
L.S.
M.P.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director ALEXANDRU AMBROS
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor SRL NetSistem
 (denumirea)

Investitor Primăria mun. Ungheni
 (denumirea)

Obiect **Modernizare iluminat public
 mun.Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **306 569,85 lei**

P r o c e s - v e r b a l i n e r m e d i a r n r . 2

de receptie a lucrarilor executate

pe octombrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|--------------|--|---------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 1. Lucrari de electromontaj str.Stefan Cel Mare | | | | | |
| 1 | 08-02-363-1 | Console metalice, KP-1500/1000speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 54,0000 | 683,14 196,62 | 36 889,59 10 617,51 | |
| 2 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 3,0200 | 2 734,22 2 710,02 | 8 257,34 8 184,26 | |
| 3 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 50W) | buc | 162,0000 | 1 157,90 134,92 | 187 580,51 21 857,75 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 232 727,44 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 9 758,28 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 15 829,88 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 258 315,60 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 30 901,24 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 289 216,84 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 17 353,01 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 306 569,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|---------------------------------|
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 306 569,85 40 659,52 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|---------------------------------|
| | | Total | lei | | | 306 569,85 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 306 569,85 40 659,52 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000580947



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| Data eliberării /data livrării 28.10.2022 / 28.10.2022 Дата выписки /дата поставки | | număr: номер | | data: дата | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик S.C. NETSISTEM S.R.L., MUN.BALTI 31 August nr.2V bl.1 Cont MD51AG000000022514496907, BC'MAIB'S.A. sucursala Dacia, AGRNMD2X887 | | 9. Transportator Перевозчик | | c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA UNGHENI, OR.UNGHENI Nationala nr.7 | | | | c.f./ nr.TVA 1006602010736 / ф.к./ код НДС 1202032 | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____ | | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы Contract ID: UNG-1/SL din 21.10.2021 Proces-Verbal nr.3 | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | 7. Redirijări Переадресовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| Furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor electrice și tehnice necesare pentru reconstrucția sistemului de iluminat strădal din orasul Ungheni (conform Proiectului Tehnic) | lucr. | 1 | 4838687.89 | 4838687.89 | 0 | 0,00 | 4838687,89 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной) | | | | 4838687,89 | X | 0,00 | 4838687,89 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director EDUARD MANOIL
Отпуск разрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.10.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director EDUARD MANOIL
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.10.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director ALEXANDRU AMBROS

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 31.10.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor S.C."NetSistem" S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Primaria Ungheni
 (denumirea)

Obiect **Modernizare iluminat public
 mun.Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **4 838 687,89 lei**

P r o c e s - v e r b a l N r . 3

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de electromontaj pupitre de distributie | | | | | | |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 25,0000 | 1 149,45 136,65 | 28 736,36 3 416,36 |
| 2 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 11,0000 | 550,80 19,60 | 6 058,85 215,65 |
| 3 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 14,0000 | 363,08 182,78 | 5 083,08 2 558,95 |
| 5 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 90,0000 | 212,75 133,77 | 19 147,81 12 039,41 |
| 6 | RpEG06D | Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din rama cu usa metalica de pina la 14 kg/buc, pentru inchiderea nisei de protectie a tabloului | buc | 11,0000 | 485,61 83,61 | 5 341,68 919,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------------|--|--------|----------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | electric | | | | | |
| 7 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 3,3000 | 1 783,74 478,00 | 5 886,34 1 577,40 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70 254,12 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 4 974,59 | |
| | | <i>Chelt. de transport</i> | 10 % | | | 4 771,74 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 80 000,45 | |
| | | <i>Chelt. de regie</i> | 37,5 % | | | 7 772,79 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 87 773,24 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 3 510,92 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 91 284,16 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 91 284,16 20 727,45 | |
| | | 2. Lucrari de electromontaj str. Decebal | | | | | |
| 8 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm ² | 1 km | 0,5800 | 16 824,31 1 378,07 | 9 758,10 799,28 | |
| 9 | 08-02-367-2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm ² | 1 km | 0,0900 | 7 285,11 1 378,11 | 655,66 124,03 | |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 38,0000 | 1 375,51 196,62 | 52 269,44 7 471,58 | |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,7200 | 1 140,78 714,98 | 1 962,15 1 229,77 | |
| 12 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 104,0000 | 2 093,07 134,92 | 217 679,70 14 032,14 | |
| 13 | 08-02-369-2D | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 57,0000 | 274,80 134,92 | 15 663,85 7 690,69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-------------|---|--------|--------|--------------------|---------------------------------|--|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 297 988,90 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 7 523,40 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 24 321,16 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 329 833,46 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 11 755,31 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 341 588,77 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 13 663,56 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 355 252,33 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 355 252,33 31 347,49 | |
| | | 3. Lucrari de constructie str. Decebal | | | | | |
| 14 | 33-04-042-4 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior | buc | 1,0000 | 440,30 71,50 | 440,30 71,50 | |
| 15 | 33-01-007-3 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 1 | buc | 1,0000 | 332,55 45,55 | 332,55 45,55 | |
| 16 | 33-01-008-2 | Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 3 m3 | m3 | 3,1000 | 1 119,26 384,02 | 3 469,70 1 190,45 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 242,55 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 313,80 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 151,36 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 4 707,71 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 682,62 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 5 390,33 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 215,60 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 5 605,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------------|--|--------|---------|----------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | 5 605,93 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 1 307,50 | |
| | | 4. Lucrari de electromontaj str.Stefan Cel Mare | | | | | |
| 17 | 08-02-367-2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm ² | 1 km | 0,8900 | 7 285,08 1 378,08 | 6 483,72 1 226,49 | |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,1000 | 1 561,99 714,99 | 3 280,17 1 501,47 | |
| 19 | 08-02-369-2D | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 82,0000 | 271,32 134,92 | 22 248,60 11 063,80 | |
| 20 | RpEO10A | Demontarea suportului cu un brat (corp de iluminat cu bec incandescent) | buc | 43,0000 | 23,06 23,06 | 991,75 991,75 | |
| 21 | RpEN05A | Montarea pilonilor | buc | 5,0000 | 2 211,66 129,16 | 11 058,29 645,79 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 062,53 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 3 703,03 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 1 534,78 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 49 300,34 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 5 785,99 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 55 086,33 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 2 203,45 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 57 289,78 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 57 289,78 | |
| | | 5. Lucrari de constructie str. Stefan Cel Mare | | | | | 15 429,30 |
| 22 | 33-04-042-4 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior | buc | 1,0000 | 440,30 71,50 | 440,30 71,50 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 440,30 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 17,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|------------------|---|---------|----------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| | | <i>Total</i> | | | | 457,46 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 66,33 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 523,79 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 20,95 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 544,74 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 544,74 71,50 | |
| | | 6. Lucrari de electromontaj str.Romana | | | | | |
| 23 | 08-02-367- 2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,4200 | <u>7 285,07</u> 1 378,07 | <u>3 059,73</u> 578,79 | |
| 24 | RpEN05A | Montarea pilonilor din otel rotund L=9 m cu consola CSC1-3-3 | buc | 7,0000 | <u>3 729,16</u> 129,16 | <u>26 104,11</u> 904,11 | |
| 25 | 08-02-363- 1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 30,0000 | <u>495,76</u> 196,62 | <u>14 872,70</u> 5 898,62 | |
| 26 | 08-01-082- 1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,3500 | <u>2 734,22</u> 2 710,02 | <u>3 691,20</u> 3 658,53 | |
| 27 | 08-02-369- 2D | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 59,0000 | <u>274,80</u> 134,92 | <u>16 213,46</u> 7 960,54 | |
| 28 | RpEN10A | Vopsirea pilonilor de metal | buc | 28,0000 | <u>246,09</u> 121,09 | <u>6 890,41</u> 3 390,41 | |
| 29 | 08-02-369- 2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 50W) | buc | 127,0000 | <u>1 181,90</u> 134,92 | <u>150 101,86</u> 17 135,40 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 220 933,47 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 9 486,34 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 15 579,95 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 245 999,76 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 14 822,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | | | | 260 822,16 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 10 432,89 |
| | | <i>Total</i> | | | | 271 255,05 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 271 255,05 39 526,40 |
| | | 7. Lucrari de electromontaj str. Creanga | | | | |
| 30 | 08-02-367-2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,3800 | 7.285,08 1 378,08 | 2 768,33 523,67 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,8200 | 757,38 714,98 | 1 378,44 1 301,27 |
| 32 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,5600 | 2 785,51 2 710,02 | 4 345,39 4 227,63 |
| 33 | 08-02-369-2D | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 12,0000 | 272,40 134,92 | 3 268,85 1 619,09 |
| 34 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 80W) | buc | 41,0000 | 2 605,24 134,92 | 106 815,02 5 531,90 |
| 35 | RpEN05A | Montarea pilonilor SV-9,5 M | buc | 1,0000 | 1 809,16 129,16 | 1 809,16 129,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 120 385,19 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 3 199,85 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 9 970,00 |
| | | <i>Total</i> | | | | 133 555,04 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 4 999,77 |
| | | <i>Total</i> | | | | 138 554,81 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 5 542,19 |
| | | <i>Total</i> | | | | 144 097,00 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 144 097,00 13 332,72 |
| | | 8. Lucrari de electromontaj str. Eminescu | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 36 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,6900 | 20 979,16 1 378,07 | 14 475,62 950,87 |
| 37 | 08-02-367-2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,3600 | 7 285,08 1 378,08 | 2 622,63 496,11 |
| 38 | 08-02-363-1 | Console metalice, K1-1500/1000 speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 32,0000 | 663,86 196,62 | 21 243,54 6 291,86 |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,8300 | 1 561,99 714,99 | 1 296,45 593,44 |
| 40 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 3,0200 | 2 734,22 2 710,02 | 8 257,34 8 184,26 |
| 41 | 08-02-369-2D | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 43,0000 | 271,32 134,92 | 11 666,95 5 801,75 |
| 42 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W) | buc | 32,0000 | 1 053,40 134,92 | 33 708,94 4 317,58 |
| 43 | RpEN01A | Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m | buc | 7,0000 | 85,91 85,91 | 601,39 601,39 |
| 44 | RpEN02A | Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol inghetat), 3,5 m3 | buc | 7,0000 | 1 124,37 1 124,37 | 7 870,59 7 870,59 |
| 45 | RpEN05A | Montarea pilonilor | buc | 7,0000 | 2 096,66 129,16 | 14 676,61 904,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 116 420,06 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 8 642,87 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 5 986,54 |
| | | <i>Total</i> | | | | 131 049,47 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 13 504,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|--------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | | | | 144 553,96 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 5 782,15 |
| | | <i>Total</i> | | | | 150 336,11 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 150 336,11 36 011,96 |
| | | 9. Lucrari de constructie str. Eminescu | | | | |
| 46 | 33-04-042-4 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior | buc | 1,0000 | 440,30 71,50 | 440,30 71,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 440,30 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 17,16 |
| | | <i>Total</i> | | | | 457,46 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 66,33 |
| | | <i>Total</i> | | | | 523,79 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 20,95 |
| | | <i>Total</i> | | | | 544,74 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 544,74 71,50 |
| | | 10. Lucrari de electromontaj str.Nationala | | | | |
| 47 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,3700 | 16 824,35 1 378,08 | 6 225,01 509,89 |
| 48 | 08-02-367-2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 1,0200 | 7 285,08 1 378,08 | 7 430,78 1 405,64 |
| 49 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,0000 | 998,62 196,62 | 998,62 196,62 |
| 50 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,8900 | 1 608,78 714,98 | 6 258,17 2 781,29 |
| 51 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 50W) | buc | 44,0000 | 1 179,72 134,92 | 51 907,79 5 936,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-------------|--|--------|---------|--------------------|---------------------------------|--|
| 52 | RpEN01A | Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m | buc | 5,0000 | 85,91 85,91 | 429,57 429,57 | |
| 53 | RpEN08A | Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale | m3 | 9,4000 | 86,49 86,49 | 813,01 813,01 | |
| 54 | RpEN05A | Montarea pilonilor | buc | 6,0000 | 2 144,58 129,16 | 12 867,45 774,95 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 86 930,40 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 3 083,43 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 6 501,87 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 96 515,70 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 4 817,87 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 101 333,57 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 4 053,34 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 105 386,91 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 105 386,91 12 847,64 | |
| | | 11. Lucrari de constructie str.Nationala | | | | | |
| 55 | 33-04-042-4 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior | buc | 1,0000 | 440,30 71,50 | 440,30 71,50 | |
| 56 | RpEN01A | Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m | buc | 5,0000 | 85,91 85,91 | 429,57 429,57 | |
| 57 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,0000 | 68,62 68,62 | 686,15 686,15 | |
| 58 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o | m3 | 10,0000 | 17,88 17,88 | 178,75 178,75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------------|--|--------|----------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 734,77 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 327,83 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 2 062,60 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 299,08 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 2 361,68 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 94,46 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 2 456,14 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 2 456,14 1 365,97 | |
| | | 12. Lucrari de electromontaj sector Centru (Apa-Canal- Ungureanu) | | | | | |
| 59 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 189,0000 | 527,86 196,62 | 99 765,65 37 161,29 | |
| 60 | 08-02-369-2D | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 167,0000 | 274,80 134,92 | 45 892,33 22 532,37 | |
| 61 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W) | buc | 264,0000 | 1 050,32 134,92 | 277 285,64 35 620,04 | |
| 62 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm ² | 1 km | 3,5820 | 13 789,07 1 378,07 | 49 392,46 4 936,26 | |
| 63 | 08-02-367-2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm ² | 1 km | 0,2550 | 7 285,06 1 378,08 | 1 857,69 351,41 | |
| 64 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,6700 | 1 289,98 714,98 | 2 154,27 1 194,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 476 348,04 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 24 430,89 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 26 844,73 |
| | | <i>Total</i> | | | | 527 623,66 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 38 173,27 |
| | | <i>Total</i> | | | | 565 796,93 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 22 631,88 |
| | | <i>Total</i> | | | | 588 428,81 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 588 428,81 101 795,39 |
| | | 13. Lucrari de electromontaj sector Ungheni-Deal | | | | |
| 65 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 181,0000 | 527,86 196,62 | 95 542,77 35 588,33 |
| 66 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc | 5,0000 | 88,22 88,22 | 441,10 441,10 |
| 67 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W) | buc | 181,0000 | 1 050,32 134,92 | 190 108,72 24 421,32 |
| 68 | 08-02-369-2D | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 84,0000 | 274,80 134,92 | 23 083,57 11 333,65 |
| 69 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,5100 | 13 789,08 1 378,08 | 7 032,43 702,82 |
| 70 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 11,3600 | 3 470,68 2 710,02 | 39 426,89 30 785,83 |
| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,6200 | 1 289,98 714,98 | 4 669,74 2 588,24 |
| 72 | RpEN05A | Montarea pilonilor SV-9,5 M | buc | 1,0000 | 1 809,16 129,16 | 1 809,16 129,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 362 114,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------------|--|---------|----------|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 25 437,71 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 18 016,00 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 405 568,09 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 39 746,42 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 445 314,51 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 17 812,59 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 463 127,10 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 463 127,10 105 990,45 | |
| | | 14. Lucrari de electromontaj sector Beresti-Vasilica | | | | | |
| 73 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 379,0000 | 527,86 196,62 | 200 059,17 74 519,21 | |
| 74 | 08-02-369-2D | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 107,0000 | 274,80 134,92 | 29 404,07 14 436,91 | |
| 75 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W) | buc | 428,0000 | 1 050,32 134,92 | 449 538,84 57 747,64 | |
| 76 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,0700 | 13 789,14 1 378,14 | 965,24 96,47 | |
| 77 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 10,3100 | 3 902,45 2 710,02 | 40 234,26 27 940,31 | |
| 78 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,6200 | 1 289,98 714,98 | 9 829,68 5 448,18 | |
| 79 | RpEN05A | Montarea pilonilor SV-9,5 M | buc | 4,0000 | 1 809,16 129,16 | 7 236,63 516,63 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 737 267,89 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 43 369,28 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 40 253,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | | | | 820 890,31 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 67 764,51 |
| | | <i>Total</i> | | | | 888 654,82 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 35 546,20 |
| | | <i>Total</i> | | | | 924 201,02 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 924 201,02 180 705,35 |
| | | 15. Lucrari de electromontaj sector Danutani de la str. Cocostarcilor stanga-dreapta | | | | |
| 80 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 468,0000 | 527,86 196,62 | 247 038,76 92 018,44 |
| 81 | 08-02-369-2D | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 117,0000 | 274,80 134,92 | 32 152,11 15 786,15 |
| 82 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W) | buc | 468,0000 | 1 050,32 134,92 | 491 551,82 63 144,62 |
| 83 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,0700 | 13 789,14 1 378,14 | 965,24 96,47 |
| 84 | 08-02-367-2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 1,1600 | 7 285,08 1 378,08 | 8 450,69 1 598,57 |
| 85 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,1700 | 16 193,66 2 710,02 | 18 946,58 3 170,72 |
| 86 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,7600 | 1 658,76 714,98 | 14 530,70 6 263,26 |
| 87 | RpEN05A | Montarea pilonilor SV-9,5 M | buc | 4,0000 | 1 809,16 129,16 | 7 236,63 516,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 820 872,53 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 43 822,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------------|--|---------|----------|-----------------------|------------------------------------|--|
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 45 811,61 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 910 506,91 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 68 473,07 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 978 979,98 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 39 159,19 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 1 018 139,17 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 1 018 139,17 182 594,86 | |
| | | 16. Lucrari de electromontaj sector Danutani (Curculeovca) | | | | | |
| 88 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 160,0000 | 527,86 196,62 | 84 457,70 31 459,30 | |
| 89 | 08-02-369-2D | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 47,0000 | 274,80 134,92 | 12 915,81 6 341,45 | |
| 90 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (LED 30W) | buc | 160,0000 | 1 050,32 134,92 | 168 051,90 21 587,90 | |
| 91 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,3200 | 13 789,06 1 378,06 | 4 412,50 440,98 | |
| 92 | 08-02-367-2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,1540 | 7 285,06 1 378,05 | 1 121,90 212,22 | |
| 93 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 4,9800 | 4 417,84 2 710,02 | 22 000,84 13 495,90 | |
| 94 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,4000 | 1 289,98 714,98 | 3 095,96 1 715,96 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 296 056,61 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 18 060,89 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|--------------|--|--------|----------|-----------------------|---------------------------------|--|
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 15 773,99 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 329 891,49 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 37,5 % | | | 28 220,14 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 358 111,63 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4 % | | | 14 324,47 | |
| | | <i>Total</i> | | | | 372 436,10 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 372 436,10 75 253,71 | |
| | | 17. Lucrari de electromontaj curti si parcari auto publice | | | | | |
| 95 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 47,0000 | 527,86 196,62 | 24 809,45 9 241,17 | |
| 96 | 08-02-369-2D | Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 112,0000 | 274,80 134,92 | 30 778,09 15 111,53 | |
| 97 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 152,0000 | 1 050,32 134,92 | 159 649,31 20 508,51 | |
| 98 | 08-02-367-2 | Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,6900 | 13 789,07 1 378,07 | 9 514,46 950,87 | |
| 99 | 08-02-367-2 | Conductor LA IMPULS pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2 | 1 km | 0,0100 | 7 285,00 1 378,00 | 72,85 13,78 | |
| 100 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,0300 | 1 289,98 714,98 | 6 488,62 3 596,37 | |
| 101 | RpEN05A | Montarea pilonilor SV-9,5 M | buc | 1,0000 | 1 809,16 129,16 | 1 809,16 129,16 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 233 121,94 | |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 11 892,33 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 13 618,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|---------------------------------|
| | | Total | | | | 258 632,46 |
| | | Cheltuieli de regie | 37,5 % | | | 18 581,77 |
| | | Total | | | | 277 214,23 |
| | | Beneficiu de deviz | 4 % | | | 11 088,57 |
| | | Total | | | | 288 302,80 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 288 302,80 49 551,39 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|--|---------------------|
| | | Total | lei | | 4 838 687,89 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | 4 838 687,89 |
| | | | | | 867 930,58 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.C. "NetSistem" S.R.L.

Investitor
Primaria Ungheni

(denumirea)

(denumirea)

Director E. Manoil
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

