

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Centrul de Sănătate Comrat
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Centrul de Sănătate Comrat
3. Obiectul achizițiilor *Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a spațiilor IMSP Centrului de Sănătate.*

Ремонтные работы 2 этажа здания ОСВ Конгазчик с. Конгазчик
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Общестроительные работы 1.1. Процедурный кабинет 1.1.1. Полы		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) линолеум	m2	17,430
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,009
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,009
	2320166200729	Parchetin	l	0,523
	4100126202818	Apa	m3	0,523
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,523
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	17,430
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,917
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,917
	4100126202818	Apa	m3	0,523
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,523
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д3 100*100	kg	20,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2873122004100 1003	сетка д3 100*100	kg	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,200

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,012
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2	17,430
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,458
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,743
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	226,590
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,732
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,174
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,523
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,209
5	CG01A1 K=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 7 CM) Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2	17,430
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	524,643
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,732
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,366
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних полов) бетоноконтакт	m2	17,430
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,523
	2416586105303 6	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	2,615
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,872
7	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	17,430
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,173
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,132
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	112,668
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,218

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	352,086
	4100126202818	Apa	m3	0,053
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,293
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,098
Total Полю				
		1.1.2. Стены		
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	41,070
	9310060019930	Muncitor	h-om	75,363
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	43,339
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37,932
	2710703520285	Profil de suport	m	90,806
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	96,997
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	31,266
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,186
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,612
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	68,104
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	668,248
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,189
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,951
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	41,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,232
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,160
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,054
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	41,070
	9310060019930	Muncitor	h-om	67,766
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	42,310
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	153,479
	2430226100000 1	Fuga	kg	19,496
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	829,614
	4100126202818	Apa	m3	0,083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,493
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,411

1	2	3	4	5
Total Стены				
		1.1.3. Проемы		
11	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери)	m2	1,730
	7422010060100	Timplar	h-om	0,363
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,363
12	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,730
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,173
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,730
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,920
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,952
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,334
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,038
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,730
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
13	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	2,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,418
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,638
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,213
	2710703520285	Profil de suport	m	10,553
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	10,553
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	11,256
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	2,085
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,522
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,220
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,382
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	134,293
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,344
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) откосы Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	2,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,125
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,575
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	9,343
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,187
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	50,500
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,025
15	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники 30 см) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160
	2521106718392 30	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 30 см	m	2,040
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
Total Проемы				
		1.1.4. Потолок		
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	17,330
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,100
	2662102701000 12.5	Placi ghips-carton rezistente la umiditate gr 12.5mm	m2	18,287
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	16,006
	2710703520285	Profil de suport	m	38,317
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	40,929
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	13,193
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,720
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,524
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	28,737
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	281,976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,111
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,823
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	17,330

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,520
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,599
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,866
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	17,330
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,733
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,281
	4100126202818	Apa	m3	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	17,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,520
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,599
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,866
20	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, масляной краской в 2 слоя по штукатурке заглаженной гипсом)	m2	17,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,264
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,194
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,750
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,733
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,866
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,665
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,866
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,213
Total Потолок				
		1.1.5. Сантехнические работы		
21	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора) с тумбой 60*90 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	2622102438000	Lavoar cu tumba	buc	1,020
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020

1	2	3	4	5
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
22	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")смеситель с водонагревателем	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
	2913124201370 B	Baterie amestecatoare pt. lavoar смеситель с водонагревателем	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
23	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности) снятие радиатора 1500*500	buc	1,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм) без стоимости радиатора	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
25	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100
	2521216720160	Teava din material plastic труба канализ 70	m	7,210
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,028
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,084
26	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод д50	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,780
	2523156721037 50	Cot, отвод д50	buc	3,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036
27	RpSA27A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune,	m	8,000

1	2	3	4	5
		in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных электроплавлением, в распределительные трубопроводы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)д 20 ППР		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120
	2521216717050 20	Teava din material plastic	m	8,160
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,480
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,200
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,920
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,048
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,065
28	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на герметичность, давлением, систем холодной или горячей воды, из оцинкованных труб, продольносварных, диаметром 3/8"-2")	m	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) тройник, отвод,муфта	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2875274110102 20	Piesa de racordare (fiting) ппр д20 мм	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
	3220137315778	Decapant	kg	0,036
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,090
30	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной	m	8,000

1	2	3	4	5
		от D=12x4 до D=35x4 мм) изофлекс д 20мм Materiale marunte=1,0500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,800
	3320517352232 0	Termoizolatie conducte изофлекс 20	m	8,652
Total Сантехнические работы				
		1.1.6. Транспортировка мусора		
31	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 10 м)	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
32	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,175
33	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	0,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,017
Total Транспортировка мусора				
Total Процедурный кабинет				
		1.2. Кабинет семейного врача		
		1.2.1. Полы		
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) линолеум	m2	21,690
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,989
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,989
	2320166200729	Parchetin	l	0,651
	4100126202818	Apa	m3	0,651
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,651

1	2	3	4	5
35	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	21,690
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,386
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,386
	4100126202818	Apa	m3	0,651
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,651
36	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp д3 100*100	kg	22,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110
	2873122004100 1003	сетка д3 100*100	kg	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,220
	2010237318750	Distantieri	buc	6,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,013
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2	21,690
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,169
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,970
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,911
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,217
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,651
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,260
38	CG01A1 K=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 7 CM) Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2	21,690
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,366
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,073
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	652,869
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,126
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,607
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,911
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,455

1	2	3	4	5
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних полов) бетоноконтакт	m2	21,690
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,651
	2416586105303 6	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	3,254
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,085
40	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	21,690
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,859
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	22,564
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	140,204
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,982
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	438,138
	4100126202818	Apa	m3	0,066
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,364
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,366
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) плинтус Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	19,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900
	2874116312500 к	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta кабанчик	m	20,349
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,982
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	119,700
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,995
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019
Total Полы				
		1.2.2. Стены		
42	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	47,620

1	2	3	4	5
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050		
	9310060019930	Muncitor	h-om	87,383
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	50,251
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	43,982
	2710703520285	Profil de suport	m	105,288
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	112,467
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	36,253
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,970
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,188
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	78,966
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	774,823
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,219
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,262
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	46,180
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,618
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,715
	4100126202818	Apa	m3	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	46,180
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,385
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,309
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	46,180
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,399
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,472
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,090
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,309
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,092
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	1,440

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,376
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,483
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	5,381
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,684
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	29,088
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,014
Total Стены				
		1.2.3. Проемы		
47	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери)	m2	1,710
	7422010060100	Timplar	h-om	0,359
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,359
48	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,710
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,171
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,710
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,840
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,941
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,330
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,026
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,710
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034
49	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	4,660
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,556
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,917

1	2	3	4	5
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,718
	2710703520285	Profil de suport	m	19,670
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	19,670
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	20,981
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	3,887
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,430
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,410
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	21,215
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	250,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,642
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	4,660
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,097
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,466
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,916
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	4,660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,233
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,530
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,840
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники 35см) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	4,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2521106718392 35	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 35 см	m	4,080
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040

1	2	3	4	5
Total Проемы				
		1.2.4. Потолок		
54	CK53D	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью до 5 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.	m2	21,690
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,972
	2523156720053	Pelicula PVC	m2	21,256
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	6,000
	2874115829128	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	buc	1,735
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	378,057
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,670
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	11,734
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,583
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,334
Total Потолок				
		1.2.5. Сантехнические работы		
55	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности) снятие радиатора 800*500	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240
56	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv radiator без стоимости	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000
	2822115700000105	Radiator T22 1000*500	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950

1	2	3	4	5
58	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора) без ст-ти Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
59	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2") смеситель	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600
60	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") без стоимости	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
61	RpSA27A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных электроплавлением, в распределительные трубопроводы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)д 20 ППР	m	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280
	2521216717050 20	Teava din material plastic	m	2,040
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,120
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,300
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,480
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,012
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,016
62	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece	m	2,000

1	2	3	4	5
		executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на герметичность, давлением, систем холодной или горячей воды, из оцинкованных труб, продольносварных, диаметром 3/8"-2")		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300
63	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) тройник, отвод, муфта	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600
	2875274110102 20	Piesa de racordare (fiting) ппр д20 мм	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,024
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,060
64	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300
	2521216720160	Teava din material plastic труба канализ 70	m	1,030
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
65	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод д50	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520
	2523156721037 50	Cot, отвод д50	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
Total Сантехнические работы				
		1.2.6. Транспортировка мусора		
66	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (Транспортировка неудобных материалов путем	t	0,500

1	2	3	4	5
		переноса, весом более 25 кг, на расстояние 10 м)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
67	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,175
68	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	0,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,017
Total Транспртировка мусора				
Total Кабинет семейного врача				
		1.3. Техническое помещение		
		1.3.1. Полы		
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) линолеум	m2	15,070
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,466
	2320166200729	Parchetin	l	0,452
	4100126202818	Apa	m3	0,452
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,452
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	15,070
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,658
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,658
	4100126202818	Apa	m3	0,452
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,452
71	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д3 100*100	kg	16,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2873122004100 1003	сетка д3 100*100	kg	16,160
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,080

1	2	3	4	5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,160
	2010237318750	Distantieri	buc	4,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2	15,070
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,042
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,507
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	195,910
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,633
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,151
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,452
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,181
73	CG01A1 K=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 7 CM) Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2	15,070
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,220
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	453,607
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,477
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,422
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,633
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,316
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних полов) бетоноконтакт	m2	15,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,452
	2416586105303 6	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	2,260
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,754
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	15,070
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,577
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,677
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	97,412

1	2	3	4	5
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,240
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	304,414
	4100126202818	Apa	m3	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,253
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,949
76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) ПЛИНТУС Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	15,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,540
	2874116312500 к	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta кабанчик	m	16,493
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,660
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	97,020
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,617
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,620
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,770
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,015
Total Полы				
		1.3.2. Стены		
77	RpCM33 D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile (Разборка облицовки из Мarmoroc или текстильных обоев)	m2	41,350
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,308
	4100126202818	Apa	m3	0,083
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,620
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	41,350
	7122050013400	Zidar	h-om	8,270
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	45,485
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	41,350

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,135
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,620
	4100126202818	Apa	m3	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	41,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,240
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,202
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,068
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,743
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,540
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,675
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,083
82	CN06A прим к=0,5 зпл	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) окраска лаком в 1 слой 0,1 л/м2 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	41,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,371
	2430116103800 лак	Лак	kg	4,135
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,068
Total Стены				
		1.3.3. Проемы		
83	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери и окна)	m2	5,140
	7422010060100	Timplar	h-om	1,079
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,079
84	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de	m2	2,020

1	2	3	4	5
		orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,202
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,020
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,080
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,111
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,390
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,212
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
85	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,120
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,591
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,156
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,120
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,515
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,384
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,248
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,184
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,062
86	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) уголок 25*25 -14,26 м	m2	4,040
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,004
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,212
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	57,691
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	14,257
	4100126202818	Apa	m3	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011

1	2	3	4	5
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,120
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	4,040
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,404
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,262
	4100126202818	Apa	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	4,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,121
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,606
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,202
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,222
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,616
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
90	CN06A прим к=0,5 зпл	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) окраска лаком в 1 слой 0,1 л/м2 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	4,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,111
	2430116103800 лак	Лак	kg	0,404
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,202
91	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники 30 см) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	1,900

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,152
	2521106718392 30	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 30 cm	m	1,938
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,752
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
Total Проемы				
		1.3.4. Потолок		
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	15,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,260
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,754
93	CN06A прим к=0,5 зпл	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) окраска лаком в 1 слой 0,1 л/м2 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	15,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,144
	2430116103800 лак	Лак	kg	1,507
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,754
Total Потолок				
		1.3.5. Сантехнические работы		
94	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности) снятие радиатора 800*500	buc	1,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120
95	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv radiator без стоимости	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500
	2822115700000 105	Radiator T22 1000*500	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового	buc	1,000

1	2	3	4	5
		умывальника, включая принадлежности)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
97	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора) без ст-ти Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
98	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2") смеситель без ст-ти	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600
99	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") без стоимости	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
Total Сантехнические работы				
		1.3.6. Транспортировка мусора		
100	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 10 м)	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
101	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,175
102	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	0,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,017
Total Транспртировка мусора				
Total Техническое помещение				
		1.4. Смотровой кабинет		
		1.4.1. Полы		
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) линолеум	m2	10,150
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,335
	2320166200729	Parchetin	l	0,304
	4100126202818	Apa	m3	0,304
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,304
104	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	10,150
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,117
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,117
	4100126202818	Apa	m3	0,304
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,304
105	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д3 100*100	kg	11,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,055
	2873122004100 1003	сетка д3 100*100	kg	11,110
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,110
	2010237318750	Distantieri	buc	3,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,007
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2	10,150

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,015
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	131,950
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,426
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,102
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,304
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,122
107	CG01A1 K=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 7 CM) Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2	10,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,842
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	305,515
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,995
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,284
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,426
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,213
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних полов) бетоноконтакт	m2	10,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,304
	2416586105303 6	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	1,522
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,508
109	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	10,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,165
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,559
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	65,610
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,203
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	205,030
	4100126202818	Apa	m3	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,171
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,639
Total Пoлы				
		1.4.2. Стены		

1	2	3	4	5
110	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	35,030
	9310060019930	Muncitor	h-om	64,280
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	36,965
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	32,354
	2710703520285	Profil de suport	m	77,451
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	82,732
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	26,668
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,541
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,080
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	58,088
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	569,971
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,664
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	35,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,051
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,255
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,752
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	35,030
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,800
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,088
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	130,907
	2430226100000 1	Fuga	kg	16,629
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	707,606
	4100126202818	Apa	m3	0,071
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,350
Total Стены				
		1.4.3. Проемы		
113	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери)	m2	1,750

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,367
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,367
114	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,750
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,417
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,175
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,750
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,963
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,338
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,050
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
115	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	2,780
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,473
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,934
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,797
	2710703520285	Profil de suport	m	11,734
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	11,734
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	12,517
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	2,319
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,029
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,244
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,656
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	149,334
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,383
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,780
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,083
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,417

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,139
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) откосы Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	2,780
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,587
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,864
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	10,389
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,320
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56,156
	4100126202818	Apa	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,033
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,028
118	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники 30 см) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160
	2521106718392 30	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 30 см	m	2,040
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
Total Проемы				
		1.4.4. Потолок		
119	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	10,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,387
	2662102701000 12.5	Placi ghips-carton rezistente la umiditate gr 12.5mm	m2	10,711
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,374
	2710703520285	Profil de suport	m	22,442
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	23,972
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	7,727
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,764
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,893
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,831
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	165,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,482
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	10,150

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,304
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,522
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,508
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	10,150
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,567
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,015
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,707
	4100126202818	Apa	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
122	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, масляной краской в 2 слоя по штукатурке заглаженной гипсом)	m2	10,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,598
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,456
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,025
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,015
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,508
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,075
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,508
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,711
Total Потолок				
		1.4.5. Сантехнические работы		
123	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности) снятие радиатора 800*500	buc	1,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120
124	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv radiator без стоимости	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000
	2822115700000 105	Radiator T22 1000*500	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового	buc	1,000

1	2	3	4	5
		умывальника, включая принадлежности)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
126	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора) без ст-ти Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
127	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2") смеситель	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600
128	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") без стоимости	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
129	RpSA27A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных электроплавлением, в распределительные трубопроводы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)д 20 ППР	m	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140
	2521216717050 20	Teava din material plastic	m	1,020
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,060
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,150
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020

1	2	3	4	5
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,008
130	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на герметичность, давлением, систем холодной или горячей воды, из оцинкованных труб, продольносварных, диаметром 3/8"-2")	m	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150
131	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) тройник, отвод, муфта	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600
	2875274110102 20	Piesa de racordare (fiting) ппр д20 мм	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,024
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,060
132	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150
	2521216720160	Teava din material plastic труба канализ 70	m	0,515
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,002
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,006
133	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод д50	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260
	2523156721037 50	Cot, отвод д50	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
Total Сантехнические работы				
		1.4.6. Транспортировка мусора		

1	2	3	4	5
134	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 10 м)	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
135	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,175
136	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	0,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,017
Total Транспортировка мусора				
Total Смотровой кабинет				
		1.5. Коридор		
		1.5.1. Полы		
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) линолеум	m2	45,860
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,548
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,548
	2320166200729	Parchetin	l	1,376
	4100126202818	Apa	m3	1,376
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,376
138	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	45,860
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,045
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,045
	4100126202818	Apa	m3	1,376
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,376
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д3 100*100	kg	46,000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230
	2873122004100 1003	сетка д3 100*100	kg	46,460
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,230
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,460
	2010237318750	Distantieri	buc	13,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,028
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2	45,860
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,586
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	596,180
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,926
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,459
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,376
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,550
141	CG01A1 K=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 7 CM) Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2	45,860
	7132030012600	Mozaicar	h-om	64,204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,841
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 380,386
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,494
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,284
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,926
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,963
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних полов) бетоноконтакт	m2	45,860
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,376
	2416586105303 6	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	6,879
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,293
143	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	45,860

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,446
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	47,708
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	296,439
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,991
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	926,372
	4100126202818	Apa	m3	0,139
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,083
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,770
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,889
144	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) плинтус Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	30,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,050
	2874116312500 к	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta кабанчик	m	32,666
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,209
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	192,150
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,203
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,150
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,525
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,030
Total Полы				
		1.5.2. Стены		
145	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	86,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	158,654
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	91,237
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79,854
	2710703520285	Profil de suport	m	191,163
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	204,197
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	65,821
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,548
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,603
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	143,372
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 406,786
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,398
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,107
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	86,460

1	2	3	4	5
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,907
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,646
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	91,207
	4100126202818	Apa	m3	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,086
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	86,460
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,594
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,969
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,323
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	86,460
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,553
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,584
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,230
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,323
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,173
Total Стены				
		1.5.3. Проемы		
149	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	5,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,721
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,804
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,470
	2710703520285	Profil de suport	m	23,215
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	23,215
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	24,763
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	4,588
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,949
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,484
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	25,040

1	2	3	4	5
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	295,445
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,757
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	5,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,550
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,802
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	5,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,165
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,825
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,275
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	5,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,025
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,200
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011
153	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники 35см) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	2,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2521106718392 35	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 35 см	m	2,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025
Total Проемы				
		1.5.4. Потолок		
154	CK53D	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. Nota: resursul cu	m2	45,860

1	2	3	4	5
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью до 5 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.		
	9310060019930	Muncitor	h-om	90,858
	2523156720053	Película PVC	m2	44,943
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	6,000
	2874115829128	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	buc	3,669
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	799,340
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,531
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	24,810
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	3,348
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,706
Total Потолок				
		1.5.5. Транспортировка мусора		
155	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 10 м)	t	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,200
156	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,350
157	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	1,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,035
Total Транспортировка мусора				
Total Коридор				
		1.6. Смотровая (кабинет врача)		
		1.6.1. Полы		
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании	m2	17,160

1	2	3	4	5
		или без текстильной основы, ковровина и т.д.) линолеум		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,947
	2320166200729	Parchetin	l	0,515
	4100126202818	Apa	m3	0,515
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,515
159	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	17,160
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,888
	4100126202818	Apa	m3	0,515
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,515
160	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д3 100*100	kg	18,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2873122004100 1003	сетка д3 100*100	kg	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,180
	2010237318750	Distantieri	buc	5,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,011
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2	17,160
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,716
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	223,080
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,721
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,515
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,206
162	CG01A1 K=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 7 CM) Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2	17,160

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,805
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	516,516
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,682
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,721
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,360
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних полов) бетоноконтакт	m2	17,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,515
	2416586105303 6	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	2,574
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,858
164	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	17,160
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,876
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,852
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	110,922
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,106
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	346,632
	4100126202818	Apa	m3	0,052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,288
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,081
165	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) ПЛИНТУС Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	16,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,640
	2874116312500 к	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta кабанчик	m	17,564
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,027
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	103,320
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,722
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,920
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,820
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
Total Полы				
		1.6.2. Стены		
166	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка	m2	40,340

1	2	3	4	5
		поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050		
	9310060019930	Muncitor	h-om	74,024
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	42,569
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37,258
	2710703520285	Profil de suport	m	89,192
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	95,273
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	30,710
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,987
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,547
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	66,894
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	656,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,186
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,916
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	40,340
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,153
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,034
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,555
	4100126202818	Apa	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	40,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,210
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,051
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,017
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	40,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,187
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,136
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,170
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
Total Стены				
		1.6.3. Проемы		

1	2	3	4	5
170	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери)	m2	2,030
	7422010060100	Timplar	h-om	0,426
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,426
171	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,030
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,203
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,030
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,120
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,117
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,392
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,218
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041
172	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	4,040
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,220
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,263
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,425
	2710703520285	Profil de suport	m	17,053
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	17,053
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	18,190
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	3,370
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,308
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,355
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,393
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	217,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,556
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	4,040

1	2	3	4	5
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,404
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,262
	4100126202818	Apa	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	4,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,121
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,606
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,202
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,222
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,616
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
176	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники 35см) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	1,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,152
	2521106718392 35	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 35 см	m	1,938
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,752
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
Total Proeme				
		1.6.4. Потолок		
177	CK53D	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м,	m2	16,800

1	2	3	4	5
		площадью до 5 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.		
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,284
	2523156720053	Película PVC	m2	16,464
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	6,000
	2874115829128	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	buc	1,344
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	292,824
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,294
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,089
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,226
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,259
Total Потолок				
		1.6.5. Отопление		
178	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности) снятие радиатора 1500*500	buc	1,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120
179	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор 1500*500 без стоимости	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
Total Отопление				
		1.6.6. Транспортировка мусора		
180	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 10 м)	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
181	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,175
182	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта	t	0,500

1	2	3	4	5
		автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,017
Total Транспортировка мусора				
Total Смотровая (кабинет врача)				
		1.7. Кабинет персонала		
		1.7.1. Полы		
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) линолеум	m2	11,280
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,594
	2320166200729	Parchetin	l	0,338
	4100126202818	Apa	m3	0,338
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,338
184	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	11,280
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,241
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,241
	4100126202818	Apa	m3	0,338
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,338
185	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д3 100*100	kg	12,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	28731220041001003	сетка д3 100*100	kg	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	3,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,007
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2	11,280
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,128
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	146,640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,474
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,113

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,338
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,135
187	CG01A1 K=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 7 CM) Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2	11,280
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,158
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	339,528
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,316
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,474
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,237
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних полов) бетоноконтакт	m2	11,288
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,339
	2416586105303 6	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	1,693
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,564
189	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	11,280
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,408
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,735
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	72,914
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,671
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	227,856
	4100126202818	Apa	m3	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,190
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,711
190	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) плинтус Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	16,500

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650
	2874116312500 к	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta кабанчик	m	17,672
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,064
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	103,950
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,733
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,950
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,825
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,017
Total Полю				
		1.7.2. Стены		
191	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	41,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,743
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	12,306
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	41,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,231
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,153
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,051
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) стеклохолст	m2	41,020
	7122050013400	Zidar	h-om	8,204
	2614122601913 с	Стеклохолст	m2	45,122
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,153
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	41,020

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,459
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,102
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,272
	4100126202818	Apa	m3	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	41,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,231
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,153
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,051
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,561
	2430116103800 к	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici c	kg	16,408
	2681126001472 l	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,510
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,051
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,082
197	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	1,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,376
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,483
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	5,381
	2430226100000 l	Fuga	kg	0,684
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	29,088
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,014
Total Стены				
		1.7.3. Проемы		
198	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия двери)	m2	2,030
	7422010060100	Timplar	h-om	0,426
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,426

1	2	3	4	5
199	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,030
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,203
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,030
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,120
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,117
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,392
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,218
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041
200	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) уголок 25*25 -9,53 м	m2	2,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,953
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,894
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	42,554
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	9,536
	4100126202818	Apa	m3	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,088
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	2,980
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,298
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,144
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003

1	2	3	4	5
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,089
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,447
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,149
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,222
	2430116103800 к	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici c	kg	1,616
	2681126001472 l	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
204	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники 30 см) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	1,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2521106718392 30	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 30 см	m	1,020
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
Total Проемы				
		1.7.4. Потолок		
205	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)демонтаж амстронга	m2	11,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,466
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,354
206	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,692
	7422010060100	Timplar	h-om	23,124
	2874136313300	Diblu din metal	buc	45,120

1	2	3	4	5
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,844
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,169
Total Потолок				
		1.7.5. Сантехнические работы		
207	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности) снятие радиатора 800*500	buc	1,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120
208	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv радиатор без стоимости	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500
	2822115700000105	Radiator T22 1000*500	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200
209	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
210	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора) с тумбой 60*90 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	2622102438000	Lavoar cu tumba	buc	1,020
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
211	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2") смеситель	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600

1	2	3	4	5
212	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
213	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900
	2521216720160	Teava din material plastic труба канализ 70	m	3,090
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,012
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036
214	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод д50	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,780
	2523156721037 50	Cot, отвод д50	buc	3,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036
215	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm труба канализ 70	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,040
	2521216720160	Teava din material plastic труба канализ 70	m	6,180
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,078
216	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm отвод д70 мм	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600
	2523156721037 70	Cot, отвод д70	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,026
217	RpSA27A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых	m	4,000

1	2	3	4	5
		труб, соединенных электроплавлением, в распределительные трубопроводы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)д 20 ППР		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2521216717050 20	Teava din material plastic	m	4,080
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,240
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,600
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,960
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,024
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,032
218	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на герметичность, давлением, систем холодной или горячей воды, из оцинкованных труб, продольносварных, диаметром 3/8"-2")	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600
219	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) тройник, отвод,муфта	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	2875274110102 20	Piesa de racordare (fiting) ппр д20 мм	buc	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,048
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,120
Total Сантехнические работы				
		1.7.6. Транспортировка мусора		
220	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 10 м)	t	0,500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
221	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,175
222	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	0,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,017
Total Транспртировка мусора				
Total Кабинет персонала				
		1.8. Наружные работы		
		1.8.1. Ступени		
223	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	16,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,240
	4100126202818	Apa	m3	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,800
224	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	1,760
	7123010010200	Betonist	h-om	7,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,616
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,616
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,352
225	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с	m3	0,400

1	2	3	4	5
		вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)		
	9312040019600	Sapator	h-om	1,240
226	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,850
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,240
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,270
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,360
227	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) д 8 A3	kg	79,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,241
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,316
	27106024000008	Otel beton д 8 A3	kg	80,975
	2010237318750	Distantieri	buc	11,850
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,790
228	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)С 8/10	m3	3,400

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,360
	2663102100000	Beton C8/10	m3	3,537
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,345
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,850
229	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	18,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	69,390
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	18,360
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	104,400
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,700
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,360
	4100126202818	Apa	m3	0,090
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,174
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,648
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,130
230	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного криволинейного профиля) из нержавеющей стали h=0.9m	m	3,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,420
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	3,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,380
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,228
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,660
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,095
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,610
231	СК26D применит	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) Алюминиевый профиль с резиновой вставкой (противоскользящий, для ступеней)	m	16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160

1	2	3	4	5
	2743123549027 a	Алюминиевый профиль с резиновой вставкой (противоскользящий, для ступеней)	m	16,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	96,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160
Total Ступени				
		1.8.2. Отмостка		
232	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,620
233	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок) брусчатка	m2	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,910
234	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	0,200
	9312040019600	Sapator	h-om	0,620
235	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,119
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,138
	4100126202818	Apa	m3	0,012
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,025
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,050
236	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для	m	6,000

1	2	3	4	5
		обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) 100*20*8		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,720
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,288
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,018
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	6,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
237	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) без стоимости плит	m2	7,000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,087
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,221
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	11,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	110,110
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,035
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,600
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,140
Total Отмостка				
		1.8.3. Ремонт цоколя		
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,520
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,104
239	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной	m2	10,400

1	2	3	4	5
		поверхностью, средней толщ. 2 см) к=2,5 доб 3 см Коэффициент к трудозатратам=2,5000 Коэффициент к материалам=2,5000 Коэффициент к машинам=2,5000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	248,820
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,702
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,182
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,208
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,104
240	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) наружные откосы р-р м100	m	15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,350
	2652102100713	Var pasta	m3	0,021
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,129
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,022
Total Ремонт цоколя				
		1.8.4. Транспортировка мусора		
241	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 10 м)	t	4,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,880
242	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,715
243	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	4,900

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,169
Total Транспортировка мусора				
Total Наружные работы				
Прямые затраты				
Соц страх				
Транспортные расходы				
Заготовительно складские расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Плановая прибыль				
Total Общестроительные работы				
		2. Электромонтажные работы		
244	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	26,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,720
245	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	26,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,280
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	27,040
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	27,040
246	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг- -LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	250,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,500
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг- LS- 3 x1,5	m	283,250

1	2	3	4	5
	2413217300101	Clema de legatura	buc	13,750
247	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг -LS- 3 x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	300,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,000
	2722103107001 2	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг -LS- 3 *2.,5	m	339,900
	2413217300101	Clema de legatura	buc	16,500
248	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг -LS- 3 x4 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	40,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,800
	2722103107001 2	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг -LS- 3 *2.,5	m	45,320
	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,200
249	RpEA01B 1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 25 мм. гофра,скрытый монтаж Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	590,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	354,000
	2521216704235 r25	Tub PVC гофра 25 мм	m	631,890
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	92,925
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	92,925
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	92,925
250	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - Выключатель одинарный	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,640
	1111000100020 1	Intrerupator одинарный	buc	6,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,030

1	2	3	4	5
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200
251	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - Выключатель двойной	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,880
	1111000100020	Intrerupator двойной	buc	2,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400
252	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	50,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,500
	2746167335100	Priza	buc	51,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	50,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250
	2051142950700	Dibluri	buc	100,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	100,000
253	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) Электро щиток на 30 авт Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,430
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,040
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,404
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
254	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)*Автомат вводной	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,720

1	2	3	4	5
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
255	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)*Автомат В10А	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,200
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	20,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	20,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
256	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)*Автомат В 16А	buc	11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,920
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	22,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	22,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,055
Прямые затраты				
Соц страх				
Транспортные раходы				
Заготовительно складские расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Плановая прибыль				
Total Электромонтажные работы				
		3. Оборудование		
257	Pret furnizor	Электро щиток на 30 авт	buc	1,000
	960000-359230	Электро щиток на 30 авт	buc	1,000
258	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -10А	buc	10,000
	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -1А	buc	10,000
259	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -16А	buc	11,000

1	2	3	4	5
	22	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6-16A	buc	11,000
260		Автомат УЗО	buc	1,000
	Автомат УЗО	Автомат УЗО	buc	1,000
Прямые затраты				
Заготовительно складские расходы				
Total Оборудование				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Autoritatea contractantă _____

Data 29.07.2026