

**Lucrari de amenajare a terenului  
sportiv multifunctional din  
str. Victoriei nr. 68 mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de amenajare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de amenajare a terenului universal desport Dimensiuni teren 33x15 1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,75		
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,85		
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,95		
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	32,24		
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	72,75		
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,73		
<b>Total Lucrari de terasament</b>						

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						
		<b>1.2. Teren sportiv</b>				
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	300,00		
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 200,00		
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	30,00		
10	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	300,00		
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	96,00		
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	195,00		
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 260,00		
14	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,00		
15	IzK12A	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei	m2	212,00		
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	148,00		
17	IzK12A	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat	m2	212,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cu vopsea pe baza de ulei				
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	96,00		
<b>Total Teren sportiv</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
		<b>1.3. Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal</b>				
19	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,28		
20	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,24		
21	TsH91A	Instalarea banci pe picioare	buc	4,00		
22	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,04		
23	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00		
<b>Total Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
Total			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Cheltuieli detransport			8,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total			100,00 +			

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli deregie	14,50 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Total	100,00 +			
<b>Total Lucrari d e amenajare a terenului universal desport Dimensiuni teren 33x15</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
		<b>2. Utilaj</b>				
24		Plasa pentru volei	buc	1,00		
25		Plasa pentru joc de fotbal	buc	2,00		
26		Set pentru joc de baschet	buc	2,00		
<b>Total Utilaj</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
		Total	lei			
		TVA	20,00 %			
		TOTAL	100,00 +			

**Total deviz:  
Incluziv salariu**