

Gimnaziul s. Mascauti
(Reparatia capitala a holului de
la etajul 1)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 265 470,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	85,87	57,66	4 951,27
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	90,96	57,66	5 244,75
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	431,69	57,66	24 891,25
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,03	57,66	117,05
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50	57,66	144,15
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,80	57,66	46,13
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	114,71	57,66	6 614,18
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	228,83	57,66	13 194,34
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	24,85	57,66	1 432,85
10.	7422010060100	Timplar	h-om	239,36	57,66	13 801,50
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,45	57,66	1 525,11
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,71	57,66	3 154,58
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,31	57,66	594,47
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,83	57,66	1 258,72
Total manopera						76 970,35

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	3,03	32,92	99,75
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,43	250,00	107,50
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,74	5,00	98,70
4.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,01	322,92	3,23
5.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,78	1 915,00	5 323,70
6.	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,45	1,80
7.	2320166200729	Parchetin	l	0,39	63,10	24,61
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,39	133,33	185,33
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	59,18	29,00	1 716,22
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	157,82	38,10	6 012,94
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,03	215,00	6,45
12.	2430226101010	Grund cu quart	kg	73,66	31,48	2 318,82
13.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,41	31,48	138,83
14.	2430226101234	Grund prenazdez tip M	kg	19,51	35,00	682,85

15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,49	83,33	40,83
16.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	28,68	29,55	847,49
17.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,46	38,50	133,21
18.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,39	55,00	21,45
19.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,20	35,00	7,00
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	26,62	33,17	882,99
21.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	68,47	45,00	3 081,15
22.	2521106718390 1	Profil de parchet laminat	m2	100,37	368,33	36 969,28
23.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	150,67	4,58	690,07
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	195,24	10,83	2 114,45
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,62	2,63	27,92
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	66,85	4,06	271,41
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 502,41	4,06	10 159,78
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	213,23	10,33	2 202,67
29.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	214,62	4,06	871,36
30.	2670112202900	Baghete din lemn	m	205,09	30,00	6 152,70
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	198,95	6,00	1 193,70
32.	2743123549025 1	Coltar din aluminiu	m	98,34	6,94	682,48
33.	2743123549025 2	Profil de ghidaj (maiak)	m	142,80	3,94	562,63
34.	2746167335100	Priza	buc	2,04	50,00	102,00
35.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	21,00	30,00	630,00
36.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,00	5,00	25,00
37.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,50	5,00	52,50
38.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	22,05	10,00	220,50
39.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,25	62,50	15,62
40.	2822115700000	Radiator	buc	5,00	0,00	0,00
41.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 389,08	1,50	2 083,62
42.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,00	0,65	2,60
43.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	17,68	25,00	442,00
44.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	29,40	5,00	147,00
45.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	17,68	398,75	7 049,90
46.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	15,00	1,50	22,50
47.	3130134817405 1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	43,26	13,33	576,66
48.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	17,68	45,00	795,60
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,78	3,42	9,51
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,69	23,33	296,07
51.	4100126202818	Apa	m3	0,36	23,33	8,40
52.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	28,59	6,00	171,54
		Total materiale de constructii				96 284,32

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,02	45,00	90,90
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,21	45,00	1 359,45
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,52	20,00	110,40
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,43	25,00	10,75
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,00	25,00	25,00
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,80	320,00	256,00
		Total utilaje de constructii				1 852,50

Total:

Cheltuieli directe	lei	221 225,22
--------------------	-----	------------

TVA	20,00 %	44 245,04
-----	---------	-----------

Total deviz:

265 470,26

Intocmit


_____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectGimnaziul s. Mascauti
**Gimnaziul s. Mascauti (Reparatia capitala a holului
de la etajul 1)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Tavan				
1	RpCJ35 A Kman=0, 5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,41 7,79
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	3,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	4,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,16
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,46
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			121,24 88,21
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,21
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,65 31,70

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,38 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,49 ----- 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		1.2. Pereti				
6	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			14,42 ----- 14,42
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
7	RpCJ35 A Kman=0, 5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,40 ----- 7,78
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	3,46
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	4,32

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti interiori	m2			21,44 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	243022610 1010	Grund cu cuart	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,30 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
10	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			102,24 69,19
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	69,19
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,06	29,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			158,99 85,69

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,69
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,45
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,06	59,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,73
12	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m			31,58 14,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354 9025 1	Coltar din aluminiu	m	1,0500	6,94	7,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,24
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
13	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (maiak)	m			28,45 14,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354 9025 2	Profil de ghidaj (maiak)	m	1,0500	3,94	4,14
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,26
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,43 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,91
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			42,68

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,38 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,49 ----- 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
18	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de parchet laminat (Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			538,46 ----- 100,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	4,06	1,83
	252110671	Profil de parchet laminat	m2	1,0500	368,33	386,75

1	2	3	4	5	6	7
	8390 1					
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	29,55	8,87
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	35,00	7,00
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0300	38,50	1,16
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	45,00	31,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
19	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m			49,96 ----- 17,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	267011220 2900	Baghete din lemn	m	1,0500	30,00	31,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,26
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	35,00	0,04
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	45,00	0,36
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0030	38,50	0,12
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	35,00	0,07
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	55,00	0,11
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	63,10	0,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
		1.3. Timplarie				
20	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,06 ----- 24,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,03
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,03
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			2 057,02 ----- 46,67
	712920001	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,56
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,69
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,97
		1.4. Retele ingineresti interioare				
22	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 ----- 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc (existente)	buc			43,39 ----- 28,83
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	322,92	0,65
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	215,00	1,29
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	62,50	3,12
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.5. Diverse				
24	TrB05A 2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			239,29 ----- 239,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	57,66	239,29
25	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			78,44 ----- 78,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
26	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t			53,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 9 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1668	320,00	53,33
		2. Electricitate				
27	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69 <hr/> 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
28	RpEA11 A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m			8,07 <hr/> 8,07
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
29	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46 <hr/> 3,46
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
30	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			51,08 <hr/> 19,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,60
	313013481 7405 1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp	m	1,0300	13,33	14,42
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,75
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
31	RpEA02 A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate	m			39,27 <hr/> 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5500	57,66	31,71
	252121670 4234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	4,58	4,93
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000	5,00	1,05
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,57
32	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED)	buc			503,64 16,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	398,75	414,70
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	45,00	46,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
33	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			54,04 15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,92	33,25
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,06	0,20
34	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			76,12 17,88
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	274616733	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00


1	2	3	4	5	6	7
	5100					
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,06	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,65	1,30

Intocmit

_____ ()
(functia, semnatura)

Verificat

_____ ()
(functia, semnatura)



Gimnaziul s. Mascauti

(Reparatia capitala a holului de la etajul 1)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 265 470,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Tavan				
1	RpCJ35A Kman=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,65	9,41 7,79	231,96 192,01
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,65	121,24 88,21	2 988,60 2 174,36
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,65	42,65 31,70	1 051,24 781,29
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	217,06	6,38 1,73	1 384,71 375,37
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	217,06	50,49 31,71	10 959,61 6 883,45
Total Tavan						16 616,12
Incluziv salariu						10 406,48
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	81,05	14,42 14,42	1 168,77 1 168,77
7	RpCJ35A Kman=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	177,49	9,40 7,78	1 668,12 1 381,53
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti interiori	m2	177,49	21,44 8,07	3 804,89 1 432,85
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	162,80	103,30 70,35	16 817,59 11 452,43
10	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	162,80	102,24 69,19	16 643,98 11 264,46
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,69	158,99 85,69	2 335,59 1 258,72
12	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	93,66	31,58 14,99	2 958,09 1 404,02
13	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj (maiak)	m	136,00	28,45 14,99	3 869,43 2 038,86
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,49	28,43 11,53	5 045,54 2 046,93
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,49	42,68 31,71	7 575,16 5 628,77
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,49	6,38 1,73	1 131,95 306,75

1	2	3	4	5	6	7
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	177,49	50,49 31,71	8 962,13 5 628,77
18	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de parchet laminat (Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	95,59	538,46 100,91	51 471,22 9 645,94
19	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	195,32	49,96 17,30	9 758,70 3 378,88
Total Pereti						133 211,16
Incluziv salariu						58 037,68
1.3. Timplarie						
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,78	24,06 24,06	66,88 66,88
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,78	2 057,02 46,67	5 718,51 129,74
Total Timplarie						5 785,39
Incluziv salariu						196,62
1.4. Retele ingineresti interioare						
22	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,00	9,23 9,23	46,13 46,13
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc (existente)	buc	5,00	43,39 28,83	216,95 144,15
Total Retele ingineresti interioare						263,08
Incluziv salariu						190,28
1.5. Diverse						

1	2	3	4	5	6	7
24	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	4,80	239,29 239,29	1 148,59 1 148,59
25	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,80	78,44 78,44	376,52 376,52
26	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	4,80	53,33 0,00	256,00 0,00
Total Diverse						1 781,11
Incluziv salariu						1 525,11
Cheltuieli directe			lei		157 656,86	
Fondul Social			24,00 %		16 885,48	
Transportarea materialelor			5,00 %		4 272,41	
Total			100,00 +		178 814,75	
Cheltuieli de regie			7,50 %		13 411,11	
Total			100,00 +		192 225,86	
Beneficiu de deviz			3,00 %		5 766,78	
Total			100,00 +		197 992,64	
Total Lucrari de reparatie						197 992,64
Incluziv salariu						70 356,17
2. Electricitate						
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	17,00	12,69 12,69	215,65 215,65
28	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	100,00	8,07 8,07	807,24 807,24
29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3,46 3,46	10,38 10,38
30	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de	m	40,00	51,08 19,60	2 043,34 784,18

1	2	3	4	5	6	7
		0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
31	RpEA02A 1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate	m	140,00	39,27 <hr/> 31,71	5 497,39 <hr/> 4 439,82
32	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED)	buc	17,00	503,64 <hr/> 16,14	8 561,96 <hr/> 274,46
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	3,00	54,04 <hr/> 15,57	162,11 <hr/> 46,70
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	76,12 <hr/> 17,88	152,24 <hr/> 35,75
Cheltuieli directe			lei			17 450,31
Fondul Social				24,00 %		1 587,40
Transportarea materialelor				5,00 %		541,81
Total				100,00 +		19 579,52
Cheltuieli de regie				45,00 %		2 976,38
Total				100,00 +		22 555,90
Beneficiu de deviz				3,00 %		676,68
Total				100,00 +		23 232,58
Total Electricitate						23 232,58
Incluziv salariu						6 614,18
Cheltuieli directe			lei			221 225,22

TVA	20,00 %	44 245,04
-----	---------	-----------

Total deviz: 265 470,26
Incluziv salariu 76 970,35

Intocmit _____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()

(funcția, semnătura)

