

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № L439

Etapa III PC 10+00-PC20+00 Reapaatia drumului L439 (M1 acces spre s. Cruglic)

Valoarea de deviz 8 240 916,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari pregatitoare1.1. Taierea arburilor si arbustilor				
1	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha	0,30	3 120,00 0,00	936,00 0,00
2	TR1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,858	52,03 52,03	44,64 44,64
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,858	16,86 0,00	14,46 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,03	247,28 35,95	7,42 1,08
5	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,03	80,33 0,00	2,41 0,00
6	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de	buc	2,00	396,96 387,86	793,92 775,72

1	2	3	4	5	6	7
		31...50 cm				
7	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	2,00	189,39 168,39	378,78 336,78
8	TsC04H1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV	100 m3	0,006	1 383,33 0,00	8,30 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,40	16,91 0,00	6,76 0,00
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,006	244,60 36,27	1,47 0,22
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,006	81,67 0,00	0,49 0,00
Total 1. Lucrari pregatitoare1.1. Taierea arburilor si arbustilor						2 194,65
Incluziv salariu						1 158,43
2. 2.Lucrari de terasament						
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (debleu; Y=1.8t/m3)	100 m3	0,67	1 125,00 0,00	753,75 0,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in terasament)	t	120,60	12,76 0,00	1 538,85 0,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,33	1 125,00 0,00	12 746,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)	t	2 039,40	12,76 0,00	26 022,76 0,00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in rezerva)	100 m3	5,60	975,00 0,00	5 460,00 0,00
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva pentru uplerea acostamentelor)	t	1 008,00	12,76 0,00	12 862,08 0,00
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,94	1 125,00 0,00	6 682,50 0,00
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)	t	1 069,20	12,76 0,00	13 642,97 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	23,54	235,66 34,06	5 547,36 801,68
21	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	23,54	149,60 0,00	3 521,60 0,00
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,22	1 025,00 0,00	225,50 0,00
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,49	476,80 0,00	3 094,44 0,00
24	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	64,90	65,00 0,00	4 218,50 0,00
Total 2.Lucrari de terasament						96 316,55

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						801,68
3. 3. Lucrari de finisare si planificare						
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (acostamente)	100m2	20,00	151,20 <hr/> 0,00	3 024,00 <hr/> 0,00
26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (taluzuri S=4630m2)	100 m3	4,63	1 025,00 <hr/> 0,00	4 745,75 <hr/> 0,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (terasamente)	100m2	100,00	151,20 <hr/> 0,00	15 120,00 <hr/> 0,00
Total 3. Lucrari de finisare si planificare						22 889,75
Incluziv salariu						0,00
4. 4 Lucrari de consolidare4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sprta LA30 fr16-32 h=10cm (cu metoda de imbinare)						
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 000,00	60,80 <hr/> 3,00	121 599,64 <hr/> 5 997,64
Total 4 Lucrari de consolidare4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sprta LA30 fr16-32 h=10cm (cu metoda de imbinare)						121 599,64
Incluziv salariu						5 997,64
5. Sistemul rutier						
29	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (S=5805m2; H=5cm)	100 m3	2,903	1 687,99 <hr/> 0,00	4 900,24 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (Egalizarea profilului)	100m2	104,02	2 608,47 527,87	271 332,82 54 908,83
31	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast drenat din amestec de abregate optimale 0-63 Ga75 H=10cm	m3	1 040,20	475,02 14,19	494 115,79 14 760,44
32	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=15cm fr32-63)	m3	1 207,20	660,43 28,38	797 271,10 34 260,34
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=14cm fr8-16; 32-63)	m3	1 084,44	772,11 56,76	837 306,98 61 552,81
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	5,60	11 965,00 0,00	67 004,00 0,00
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4	m2	7 000,00	259,21 5,68	1 814 442,0 0 39 732,00
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,10	11 965,00 0,00	25 126,50 0,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	7 000,00	194,47 4,73	1 361 290,0 0 33 110,00
Total Sistemul rutier						5 672 789,43
Incluziv salariu						238 324,42
		6. 6. Amenajarea drumurilor6.1. Amenajarea drumurilor laterale				
38	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea din depozit)	100 m3	0,48	877,50 0,00	421,20 0,00
39	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din rezerva)	t	86,40	12,76 0,00	1 102,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,48	235,64 34,06	113,11 16,35
41	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,48	1 613,69 285,69	774,57 137,13
42	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	4,80	65,00 0,00	312,00 0,00
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma drumului)	100m2	1,548	151,21 0,00	234,08 0,00
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,248	2 888,06 0,00	716,24 0,00
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,248	235,68 34,06	58,45 8,45
46	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,248	1 613,77 285,71	400,22 70,86
47	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	2,476	65,00 0,00	160,94 0,00
48	NOTA	Nota	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
49	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din	m3	7,13	475,02	3 386,88

1	2	3	4	5	6	7
		balast drenat din amestec de abregate optimale 0-63 Ga75 H=10cm			14,19	101,17
50	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=14cm)	m3	9,982	660,43 28,38	6 592,37 283,29
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=14cm fr8-16; 32-63)	m3	10,695	772,11 56,76	8 257,71 607,05
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,04	11 965,00 0,00	478,60 0,00
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4	m2	71,30	259,21 5,68	18 481,44 404,70
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,02	11 965,00 0,00	239,30 0,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2	71,30	194,47 4,73	13 865,73 337,25
56	NOTA	NOTA Tip II	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,525	11 304,23 467,32	5 934,72 245,35
Total 6. Amenajarea drumurilor6.1. Amenajarea drumurilor laterale						61 530,03
Incluziv salariu						2 211,59
		7. 6.2 Instalarea indicatoarelor rutiere				
58	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (C12/15)	buc	1,00	828,11 103,11	828,11 103,11
59	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor	buc	1,00	830,51	830,51

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti			26,49	26,49
Total 6.2 Instalarea indicatoarelor rutiere						1 658,62
Incluziv salariu						129,60
		8. 6.3 Executarea marcajului rutier				
60	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	137,90	144,95 44,46	19 988,88 6 131,31
Total 6.3 Executarea marcajului rutier						19 988,88
Incluziv salariu						6 131,31
		9. 6.4. Instalarea stilpilor de semnalizare din plastic				
61	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	7,00	156,41 45,41	1 094,86 317,86
Total 6.4. Instalarea stilpilor de semnalizare din plastic						1 094,86
Incluziv salariu						317,86
Total			lei		6 000 062,41	
Fondul social			24,00 %		61 217,41	
Total			100,00 +		6 061 279,82	
Cheluieli de regie			10,00 %		606 127,98	
Total			100,00 +		6 667 407,80	
Benefiul de deviz			3,00 %		200 022,23	
Total			100,00 +		6 867 430,03	
TVA			20,00 %		1 373 486,01	

Total deviz: 8 240 916,0
Incluziv salariu 4
255 072,52

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor
publice locale de interes raional pentru anul 2026****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № L439
Etapa III PC 10+00-PC20+00 Repaataia drumului L439 (M1 acces spre s. Cruglic)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari pregatitoare1.1. Taierea arburilor si arbustilor				
1	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha			3 120,00 0,00
	295527000 7615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	3,9000	450,00	1 755,00
	295250000 5614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,9000	350,00	1 365,00
2	TR11AA 04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			52,03 52,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	94,60	52,03
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,86 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,86
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			247,28 35,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	141112220	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0050	400,00	1,33

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	500,00	210,00
5	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			80,33 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0140	400,00	5,33
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
6	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			396,96 387,86
	614112010 0300	Stivuitor	h-om	0,7400	94,60	70,00
	814126010 0100	Fasonator	h-om	2,3700	94,60	224,20
	742209010 0200	Corhonitor	h-om	0,9900	94,60	93,65
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1820	50,00	9,10
7	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			189,39 168,39
	814126010 0100	Fasonator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7100	94,60	161,77
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0700	300,00	21,00
8	TsC04H 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV	100 m3			1 383,33 0,00
	295226000 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,9200	500,00	1 383,33
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t			16,91

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,91
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			244,60 ----- 36,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	36,27
	141112220 1752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0050	400,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	500,00	208,33
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			81,67 ----- 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0140	400,00	6,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		2. 2.Lucrari de terasament				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (debleu; Y=1.8t/m3)	100 m3			1 125,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in terasament)	t			12,76 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)	t			12,76 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in rezerva)	100 m3			975,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva pentru uplerea acostamentelor)	t			12,76 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)	t			12,76 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,66 34,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220 1752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040	400,00	1,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
21	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			149,60 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0120	400,00	9,60
	295226000	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	500,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
	3554					
22	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			476,80 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
24	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			65,00 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		3. 3. Lucrari de finisare si planificare				
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (acostamente)	100m2			151,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	800,00	151,20
26	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (taluzuri S=4630m2)	100 m3			1 025,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			151,20

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (terasamente)				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	800,00	151,20
		4. 4 Lucrari de consolidare4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sprta LA30 fr16-32 h=10cm (cu metoda de imbinare)				
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,80 ----- 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,1260	400,00	50,40
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	800,00	2,81
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	350,00	3,85
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		5. Sistemul rutier				
29	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (S=5805m2; H=5cm)	100 m3			1 687,99 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	800,00	1 687,99
30	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (Egalizarea profilului)	100m2			2 608,47 ----- 527,87
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20 (fr 16-32)	m3	1,1500	400,00	460,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	25,00	62,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	400,00	328,80
	341054100	Autocisterna	h-ut	0,3500	400,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
	0002					
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	300,00	21,30
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	800,00	212,00
31	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast drenat din amestec de abregate optimale 0-63 Ga75 H=10cm	m3			475,02 <hr/> 14,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	142110220 0467	Balast 0-63 Ga75	m3	1,2200	350,00	427,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	25,00	1,75
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	800,00	17,28
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400,00	10,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	400,00	3,88
32	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (H=15cm fr32-63)	m3			660,43 <hr/> 28,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220 167263	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,00
33	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire (H=14cm fr8-16; 32-63)	m3			772,11 <hr/> 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,60
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	295222000	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	400,00	6,00
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 965,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD22.4	m2			259,21 5,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,1410	1 650,00	232,65
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 850,00	5,55
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 965,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16	m2			194,47 4,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 850,00	173,90
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 850,00	5,55
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,0053	400,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	5,83
		6. 6. Amenajarea drumurilor6.1. Amenajarea drumurilor laterale				
38	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea din depozit)	100 m3			877,50 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	877,50
39	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din rezerva)	t			12,76 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,64 ----- 34,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220 1752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040	400,00	1,58
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
41	TsD08B 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 613,69 ----- 285,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,69
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	400,00	1 328,00
42	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			65,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	400,00	40,00
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (platforma drumului)	100m2			151,21 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	800,00	151,21
44	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			2 888,06 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	800,00	2 888,06
45	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			235,68 34,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220 1752	Piatră spartă fr.16-32	m3	0,0040	400,00	1,61
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
46	TsD08B 1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pămînt coeziv	100 m3			1 613,77 285,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,71
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	400,00	1 328,06
47	TsD14A 01	Udarea mecanică a straturilor de pămînt cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri	m3			65,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	400,00	40,00
48	NOTA	Nota	m2			0,00 ----- 0,00
49	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast drenat din amestec de abregate optimele 0-63 Ga75 H=10cm	m3			475,02 ----- 14,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	142110220 0467	Balast 0-63 Ga75	m3	1,2200	350,00	427,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	25,00	1,75
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	800,00	17,28
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400,00	10,92
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	400,00	3,88
50	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare (H=14cm)	m3			660,43 ----- 28,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,00
51	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoare (H=14cm fr8-16; 32-63)	m3			772,11 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,60

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	400,00	6,00
52	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			11 965,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică BAD22.4	m2			259,21 5,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,1410	1 650,00	232,65
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 850,00	5,55
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
54	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			11 965,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică BA16	m2			194,47 4,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 850,00	173,90
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 850,00	5,55

1	2	3	4	5	6	7
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	5,83
56	NOTA	NOTA Tip II	m2			0,00 ----- 0,00
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 304,23 ----- 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	400,00	7 560,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	400,00	600,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	400,00	400,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	350,00	350,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,05
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 083,96
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	400,00	165,56
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	450,00	47,66
		7. 6.2 Instalarea indicatoarelor rutiere				
58	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (C12/15)	buc			828,11 ----- 103,11
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266310210 0000	Beton C12/15	m3	0,1000	1 750,00	175,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	550,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
59	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			830,51 26,49
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	94,60	26,49
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	1,00	0,02
		8. 6.3 Executarea marcajului rutier				
60	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			144,95 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	88,00	64,24
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	35,00	12,25
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
		9. 6.4. Instalarea stilpilor de semnalizare din plastic				
61	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			156,41 45,41
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3000	94,60	28,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420 0100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	1,00	1,00
	266112640 1010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	110,00	110,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional pentru
anul 2026**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № L439

Etapa III PC 10+00-PC20+00 Reapaatia drumului L439 (M1 acces spre s. Cruglic)

Valoarea de deviz 8 240 916,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № L439:				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,48	94,60	140,01
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,43	94,60	229,88
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 602,6672	94,60	151 612,32
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	777,843	94,60	73 583,95
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,411	94,60	1 174,08
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,28	94,60	26,49
7.	7422090100200	Corhonor	h-om	1,98	94,60	187,31
8.	8141260100100	Fasonator	h-om	4,88	94,60	461,65
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,2626	94,60	6 552,25
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	223,093	94,60	21 104,60
Total manopera						255 072,52

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	997,0533	1 650,00	1 645 137,95
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	664,7022	1 850,00	1 229 699,07
3.	11202062010361	Savura	m3	0,525	350,00	183,75
4.	1212121212121	apa	m3	260,05	25,00	6 501,25
5.	1411122017521	Piatra sparta 10-20 (fr 16-32)	m3	119,623	400,00	47 849,20
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,525	400,00	210,00
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	222,3124	400,00	88 924,96
8.	14111222016601	Piatra sparta 16-32 mm	m3	252,00	400,00	100 800,00
9.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	9,9225	400,00	3 969,00
10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 347,6467	400,00	539 058,68
11.	141112220167263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1 533,144	400,00	613 257,60
12.	1411122201752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,6627	400,00	265,08
13.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,7875	400,00	315,00
14.	1421102200000	Nisip bitumat	t	42,4278	1 850,00	78 491,43

15.	1421102200467	Balast 0-63 Ga75	m3	1 277,7426	350,00	447 209,91
16.	23203226000401	Bitum	t	7,9928	11 500,00	91 917,20
17.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	100,667	88,00	8 858,70
18.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	48,265	35,00	1 689,28
19.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,00	800,00	800,00
20.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	7,00	110,00	770,00
21.	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,10	1 750,00	175,00
22.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	190,9251	20,00	3 818,50
23.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,00	550,00	550,00
24.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,00	1,00	2,00
25.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,02	1,00	0,02
26.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	1,00	2,00
27.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	7,00	1,00	7,00
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	386,1934	25,00	9 654,83
		Total materiale de constructii				4 920 117,40

Utilaje de constructii:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	6,6192	500,00	3 309,60
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,328	400,00	931,20
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	27,5653	800,00	22 052,24
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	156,7749	800,00	125 419,92
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	85,5044	400,00	34 201,76
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	319,2609	400,00	127 704,40
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	641,2317	400,00	256 492,68
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,4227	400,00	569,08
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,588	350,00	7 905,80
10.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	28,5921	400,00	11 436,84
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,7361	400,00	3 094,44
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	93,3412	1 100,00	102 675,32
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	62,0699	500,00	31 034,95
14.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,0166	500,00	8,30
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1355	500,00	67,75
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	16,3189	500,00	8 159,45
17.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,0556	450,00	25,02
18.	29525000050040	Tractor	h-ut	7,3854	300,00	2 215,62
19.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,17	350,00	409,50
20.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,364	50,00	18,20
21.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,17	450,00	526,50
22.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,14	300,00	42,00
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	100,3461	550,00	55 190,36
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	42,047	400,00	16 818,76
25.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	36,407	400,00	14 562,80
		Total utilaje de constructii				824 872,48

Total:

Total	lei	6 000 062,41
Fondul social	24,00 %	61 217,41
Total	100,00 +	6 061 279,82
Cheluieli de regie	10,00 %	606 127,98
Total	100,00 +	6 667 407,80
Benefiul de deviz	3,00 %	200 022,23
Total	100,00 +	6 867 430,03
TVA	20,00 %	1 373 486,01

Total deviz:**8 240 916,04**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)