

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 21.9

Devizul: casa de cultura lucrari						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	CK32A	Storuri pentru laterale	m2			532,85 22,55
1.1.1	1725137355674	Tesetura pentru storuri laterale	m2	1,100	300,00	330,00
1.1.2	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	1,000	35,00	35,00
1.1.3	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,100	110,00	121,00
1.1.4	2222222222992	Material marunt (ata de cusut, cuie)	%	5,000	0,00	0,00
1.1.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,410	55,00	22,55
1.2	CK32A	Storuri pentru suspendate	m2			286,10 22,55
1.2.1	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	1,100	150,00	165,00
1.2.2	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	1,000	20,00	20,00
1.2.3	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,100	60,00	66,00
1.2.4	2222222222992	Material marunt (ata de cusut, cuie)	%	5,000	0,00	0,00
1.2.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,410	55,00	22,55
1.3	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm.	m2			439,05 68,20
1.3.1	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,025	10 000,00	250,00
1.3.2	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,013	8 200,00	106,60
1.3.3	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,100	13,00	1,30
1.3.4	2666122806588	MOLOZ DIN BETON SI MORTAR	m3	0,075	70,00	5,25
1.3.5	2414147327483	Lignolineum	kg	0,100	28,00	2,80
1.3.6	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,050	15,00	0,75
1.3.7	2310107311410	Creozot de huila	kg	0,100	23,00	2,30
1.3.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	55,00	46,75
1.3.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,290	55,00	15,95
1.3.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.3.11	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,010	5,00	0,05
1.3.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	60,00	1,80
1.4	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2			27,90 5,50
1.4.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,150	100,00	15,00
1.4.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,300	3,00	0,90
1.4.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,100	55,00	5,50
1.4.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw elec	h-ut	0,100	65,00	6,50
1.5	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2			60,53 30,25
1.5.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080	21,00	1,68
1.5.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	120,00	22,80
1.5.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,050	20,00	1,00
1.5.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
1.5.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,200	10,00	2,00
1.5.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	18,00	1,80
1.5.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
1.6	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg.	buc			14,85 14,85
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,270	55,00	14,85
1.7	CK32A	ecran scena montare	m2			22,55 22,55
1.7.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,410	55,00	22,55

Devizul: utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Material	ecran pe scena	m2			300,00 0,00
2.2	Material	Scaune cu 4 locuri	buc			600,00 0,00
2.3	Material	huse pentru scaune	buc			120,00 0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.