

**Construirea unui centru pentru  
productie media, construirea  
unui bloc nou, situat pe str.  
Mateevici, 60, sec. Buiucani, or.  
Chisinau**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Bloc nou. Soluții arhitecturale și rezistență.**

**Valoarea de deviz 7 443 290,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Compartiment CBA</b><br><b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                          | 100 m3 | 29,300                                | 562,50<br>0,00                        | 16 481,25<br>0,00      |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                               | m3     | 146,420                               | 108,29<br>108,29                      | 15 856,43<br>15 856,43 |
| 3      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                 | t      | 4 834,50<br>0                         | 14,28<br>0,00                         | 69 012,50<br>0,00      |
| 4      | TsC50B                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=2, la 1 km )                                                                                   | 100 m3 | 29,300                                | 89,88<br>0,00                         | 2 633,44<br>0,00       |
| 5      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( in cariera pentru executarea pernei ) | 100 m3 | 8,820                                 | 650,00<br>0,00                        | 5 733,00<br>0,00       |

| 1                                  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5             | 6                  | 7                     |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 6                                  | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                  | t      | 1 587,10<br>0 | 19,00<br>0,00      | 30 155,00<br>0,00     |
| 7                                  | TsD32A   | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul                                                                                                                    | 100 m3 | 8,820         | 2 279,73<br>9,99   | 20 107,19<br>88,11    |
| 8                                  | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( in cariera pentru astuparea santurilor ) | 100 m3 | 18,740        | 562,50<br>0,00     | 10 541,25<br>0,00     |
| 9                                  | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                   | t      | 3 092,10<br>0 | 14,28<br>0,00      | 44 139,75<br>0,00     |
| 10                                 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                | m3     | 170,400       | 16,30<br>16,30     | 2 776,96<br>2 776,96  |
| 11                                 | TsD02B1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                         | 100 m3 | 15,340        | 252,01<br>0,00     | 3 865,80<br>0,00      |
| 12                                 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                               | 100 m3 | 17,040        | 931,22<br>463,67   | 15 867,97<br>7 900,90 |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |          |                                                                                                                                                                                                                           |        |               |                    | <b>237 170,54</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>            |          |                                                                                                                                                                                                                           |        |               |                    | <b>26 622,40</b>      |
|                                    |          | <b>1.2. Fundatie ( plansa 9 - 11 )</b><br><b>1.2.1. Fundatie Fm 1 ( 2 buc )</b>                                                                                                                                           |        |               |                    |                       |
| 13                                 | CA02C    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7.5 )                           | m3     | 0,640         | 1 115,86<br>236,56 | 714,15<br>151,40      |

| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                     |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|
| 14                                   | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton C 15 ) | m3 | 4,000   | 1 221,08<br>231,31 | 4 884,32<br>925,23    |
| 15                                   | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                     | m2 | 16,320  | 88,91<br>55,20     | 1 450,98<br>900,84    |
| 16                                   | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 10 AIII )                                                                                     | kg | 71,340  | 16,81<br>3,31      | 1 199,57<br>236,25    |
| 17                                   | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 14 AIII )                                                                                     | kg | 108,760 | 16,82<br>3,31      | 1 828,85<br>360,21    |
| 18                                   | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 16 AIII )                                                                                     | kg | 133,840 | 16,82<br>3,31      | 2 250,57<br>443,27    |
|                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                       |
| <b>Total Fundatie Fm 1 ( 2 buc )</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>12 328,44</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>3 017,20</b>       |
|                                      |        | <b>1.2.2. Fundatie Fm 1.1 ( 10 buc )</b>                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                       |
| 19                                   | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7.5 )                                            | m3 | 3,200   | 1 115,36<br>236,57 | 3 569,14<br>757,01    |
| 20                                   | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton C 15 ) | m3 | 15,630  | 1 221,20<br>231,31 | 19 087,28<br>3 615,34 |
| 21                                   | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                     | m2 | 56,400  | 88,93<br>55,20     | 5 015,38<br>3 113,20  |

| 1                                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                  | 7                    |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------|
|                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                      |
| 22                                      | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste 8<br>mm inclusiv în fundații izolate ( diam.<br>10 AIII )                                                                                           | kg | 210,800 | 16,82<br>3,31      | 3 544,66<br>698,13   |
| 23                                      | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste 8<br>mm inclusiv în fundații izolate ( diam.<br>14 AIII )                                                                                           | kg | 543,800 | 16,82<br>3,31      | 9 144,18<br>1 801,00 |
| 24                                      | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste 8<br>mm inclusiv în fundații izolate ( diam.<br>16 AIII )                                                                                           | kg | 441,900 | 16,82<br>3,31      | 7 430,72<br>1 463,55 |
| <b>Total Fundatie Fm 1.1 ( 10 buc )</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>47 791,36</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>11 448,23</b>     |
|                                         |        | <b>1.2.3. Fundatie Fm 2 ( 1 buc )</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                      |
| 25                                      | CA02C  | Beton simplu turnat în egalizări, pante,<br>sape la înălțimi până la 35 m inclusiv,<br>preparat cu centrală de betoane<br>conform art. CA01 sau beton marfa,<br>turnare cu mijloace clasice ( beton C<br>7.5 )                                                | m3 | 0,396   | 1 115,38<br>236,57 | 441,69<br>93,68      |
| 26                                      | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice,<br>în fundații, socluri, ziduri de sprijin,<br>pereti sub cota zero, preparat cu<br>centrală de betoane sau beton marfa<br>conform. art. CA01, turnare cu<br>mijloace clasice, beton armat clasa... (<br>beton C 15 ) | m3 | 1,883   | 1 221,20<br>231,30 | 2 299,52<br>435,54   |
| 27                                      | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu<br>placaj de 15 mm pentru turnarea<br>betonului în cuzinete, fundații pahar și<br>fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                             | m2 | 6,040   | 88,89<br>55,20     | 536,90<br>333,40     |
| 28                                      | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste 8<br>mm inclusiv în fundații izolate ( diam.<br>10 AIII )                                                                                           | kg | 21,080  | 16,81<br>3,31      | 354,46<br>69,81      |
| 29                                      | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste 8<br>mm inclusiv în fundații izolate ( diam.<br>14 AIII )                                                                                           | kg | 36,250  | 16,82<br>3,31      | 609,56<br>120,07     |

| 1                                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                  | 7                     |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|
|                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                       |
| 30                                       | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste 8<br>mm inclusiv în fundații izolate ( diam.<br>16 AIII )                                                                                           | kg | 91,540  | 16,82<br>3,31      | 1 539,28<br>303,17    |
|                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                       |
| <b>Total Fundatie Fm 2 ( 1<br/>buc )</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>5 781,41</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>1 355,67</b>       |
|                                          |        | <b>1.2.4. Fundatie Fm 3 ( 5 buc )</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                       |
| 31                                       | CA02C  | Beton simplu turnat în egalizări, pante,<br>sape la înălțimi până la 35 m inclusiv,<br>preparat cu centrală de betoane<br>conform art. CA01 sau beton marfa,<br>turnare cu mijloace clasice ( beton C<br>7.5 )                                                | m3 | 2,200   | 1 115,47<br>236,56 | 2 454,03<br>520,44    |
| 32                                       | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice,<br>în fundații, socluri, ziduri de sprijin,<br>pereti sub cota zero, preparat cu<br>centrală de betoane sau beton marfa<br>conform. art. CA01, turnare cu<br>mijloace clasice, beton armat clasa... (<br>beton C 15 ) | m3 | 10,690  | 1 221,22<br>231,31 | 13 054,83<br>2 472,68 |
| 33                                       | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu<br>placaj de 15 mm pentru turnarea<br>betonului în cuzinete, fundații pahar și<br>fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                             | m2 | 32,800  | 88,94<br>55,20     | 2 917,19<br>1 810,51  |
| 34                                       | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste 8<br>mm inclusiv în fundații izolate ( diam.<br>10 AIII )                                                                                           | kg | 121,450 | 16,82<br>3,31      | 2 042,27<br>402,27    |
| 35                                       | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste 8<br>mm inclusiv în fundații izolate ( diam.<br>16 AIII )                                                                                           | kg | 787,600 | 16,82<br>3,31      | 13 243,74<br>2 608,42 |
|                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                       |
| <b>Total Fundatie Fm 3 ( 5<br/>buc )</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>33 712,06</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>7 814,32</b>       |
|                                          |        | <b>1.2.5. Fundatie Fm 4 ( 4 buc )</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                       |
| 36                                       | CA02C  | Beton simplu turnat în egalizări, pante,<br>sape la înălțimi până la 35 m inclusiv,<br>preparat cu centrală de betoane<br>conform art. CA01 sau beton marfa,                                                                                                  | m3 | 1,760   | 1 115,29<br>236,56 | 1 962,91<br>416,35    |

| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                     |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|
|                                      |        | turnare cu mijloace clasice ( beton C 7.5 )                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                       |
| 37                                   | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton C 15 ) | m3 | 1,800   | 1 221,36<br>231,31 | 2 198,45<br>416,35    |
| 38                                   | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                    | m2 | 41,920  | 88,98<br>55,20     | 3 730,08<br>2 313,92  |
| 39                                   | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 10 AIII )                                                                                     | kg | 186,080 | 16,82<br>3,31      | 3 129,00<br>616,28    |
| 40                                   | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 16 AIII )                                                                                     | kg | 822,640 | 16,82<br>3,31      | 13 833,02<br>2 724,55 |
| <b>Total Fundatie Fm 4 ( 4 buc )</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>24 853,46</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>6 487,45</b>       |
|                                      |        | <b>1.2.6. Fundatie Fm 5 ( 2 buc )</b>                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                       |
| 41                                   | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7.5 )                                            | m3 | 0,864   | 1 114,88<br>236,56 | 963,26<br>204,39      |
| 42                                   | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton C 15 ) | m3 | 5,928   | 1 221,14<br>231,31 | 7 238,92<br>1 371,18  |
| 43                                   | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                    | m2 | 19,520  | 88,95<br>55,20     | 1 736,24<br>1 077,47  |
| 44                                   | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si                                                                                                                                                                            | kg | 87,620  | 16,82              | 1 473,35              |

| 1                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                    |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------|
|                                      |        | montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 10 AIII )                                                                                                                                                      |    |         | 3,31               | 290,19               |
| 45                                   | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 16 AIII )                                                                                     | kg | 373,440 | 16,82<br>3,31      | 6 279,54<br>1 236,82 |
|                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                      |
| <b>Total Fundatie Fm 5 ( 2 buc )</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>17 691,31</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>4 180,05</b>      |
|                                      |        | <b>1.2.7. Fundatie Fm 6 ( 2 buc )</b>                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                      |
| 46                                   | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7.5 )                                            | m3 | 0,450   | 1 115,84<br>236,69 | 502,13<br>106,51     |
| 47                                   | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton C 15 ) | m3 | 2,430   | 1 221,19<br>231,31 | 2 967,50<br>562,08   |
| 48                                   | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                    | m2 | 10,320  | 88,88<br>55,20     | 917,24<br>569,65     |
| 49                                   | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 10 AIII )                                                                                     | kg | 42,160  | 16,82<br>3,31      | 708,94<br>139,63     |
| 50                                   | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 16 AIII )                                                                                     | kg | 157,980 | 16,82<br>3,31      | 2 656,50<br>523,23   |
|                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                      |
| <b>Total Fundatie Fm 6 ( 2 buc )</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>7 752,31</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>              |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>1 901,10</b>      |
|                                      |        | <b>1.2.8. Fundatie Fm 7</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                      |
| 51                                   | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante,                                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,230   | 1 115,00           | 1 371,45             |

| 1                          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                    |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------|
|                            |        | sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7.5 )                                                                                     |    |         | 236,57             | 290,98               |
| 52                         | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton C 15 ) | m3 | 3,300   | 1 221,13<br>231,31 | 4 029,73<br>763,32   |
| 53                         | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                    | m2 | 16,480  | 88,97<br>55,20     | 1 466,21<br>909,67   |
| 54                         | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 8 AIII )                                                                                      | kg | 86,300  | 16,82<br>3,31      | 1 451,16<br>285,82   |
| 55                         | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 14 AIII )                                                                                     | kg | 82,170  | 16,82<br>3,31      | 1 381,73<br>272,15   |
| 56                         | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( diam. 18 AIII )                                                                                     | kg | 271,670 | 16,82<br>3,31      | 4 568,28<br>899,79   |
|                            |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                      |
| <b>Total Fundatie Fm 7</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>14 268,56</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>3 421,73</b>      |
|                            |        | <b>1.2.9. Blocuri de ancoraj ( plansa 4 - 7 )</b>                                                                                                                                                                                           |    |         |                    |                      |
| 57                         | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( bloc de ancoraj BA-1 )                                                       | kg | 183,810 | 30,01<br>11,04     | 5 516,81<br>2 029,20 |
| 58                         | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( bloc de ancoraj BA-2 )                                                       | kg | 209,430 | 30,01<br>11,04     | 6 285,75<br>2 312,03 |
| 59                         | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile                                                                                                                                                                                                      | kg | 47,180  | 30,01              | 1 416,06             |

| 1                                                | 2     | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                  | 7                    |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------|
|                                                  |       | lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( bloc de ancoraj BA-3 )                                                     |    |         | 11,04              | 520,86               |
| 60                                               | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( bloc de ancoraj BA-4 )            | kg | 86,540  | 30,01<br>11,04     | 2 597,38<br>955,36   |
| 61                                               | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( bloc de ancoraj BA-5 )            | kg | 95,780  | 30,01<br>11,04     | 2 874,73<br>1 057,39 |
| 62                                               | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( bloc de ancoraj BA-6 )            | kg | 147,900 | 30,01<br>11,04     | 4 439,05<br>1 632,77 |
| 63                                               | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( bloc de ancoraj BA-7 )            | kg | 292,720 | 30,01<br>11,04     | 8 785,62<br>3 231,53 |
| 64                                               | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( bloc de ancoraj BA-8 )            | kg | 144,040 | 30,01<br>11,04     | 4 323,15<br>1 590,14 |
| <b>Total Blocuri de ancoraj ( plansa 4 - 7 )</b> |       |                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>36 238,55</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |       |                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>13 329,28</b>     |
| <b>Total Fundatie ( plansa 9 - 11 )</b>          |       |                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>200 417,46</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |       |                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>52 955,03</b>     |
|                                                  |       | <b>1.3. Pereti monolite ( plansa 14 )</b>                                                                                                                                                        |    |         |                    |                      |
| 65                                               | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 7.5 ) | m3 | 3,450   | 1 115,43<br>236,58 | 3 848,24<br>816,20   |
| 66                                               | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,                                                                                                                 | m3 | 55,100  | 1 221,20           | 67 288,08            |

| 1                                          | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5             | 6                  | 7                       |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------|-------------------------|
|                                            |             | pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton C 15 )                                                                                  |    |               | 231,31             | 12 745,07               |
| 67                                         | CB03B       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                        | m2 | 551,000       | 89,59<br>49,94     | 49 361,79<br>27 517,77  |
| 68                                         | CC02J2      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 AIII )        | kg | 2 851,26<br>0 | 17,17<br>3,31      | 48 948,31<br>9 443,15   |
|                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |                    |                         |
| <b>Total Pereti monolite ( plansa 14 )</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |                    | <b>169 446,42</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |                    | <b>50 522,19</b>        |
|                                            |             | <b>1.4. Placa din beton ( suport pardoselei )</b>                                                                                                                                                                                           |    |               |                    |                         |
| 69                                         | TsC54C      | Strat de fundatie din pietris ( fr. 20 - 40 )                                                                                                                                                                                               | m3 | 127,100       | 435,48<br>52,04    | 55 349,42<br>6 614,83   |
| 70                                         | TsC54C      | Strat de fundatie din pietris ( fr. 5 - 20 )                                                                                                                                                                                                | m3 | 42,370        | 435,47<br>52,04    | 18 451,05<br>2 205,10   |
| 71                                         | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii                                                                                                                                                         | m2 | 847,350       | 23,71<br>7,89      | 20 092,11<br>6 681,81   |
| 72                                         | CA03G       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton C 15 ) | m3 | 127,100       | 1 221,20<br>231,31 | 155 214,03<br>29 399,25 |
| 73                                         | CC02N2      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 AIII )          | kg | 4 455,60<br>0 | 17,04<br>3,21      | 75 915,13<br>14 288,10  |
|                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |                    |                         |
| <b>Total Placa din beton (</b>             |             |                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |                    | <b>325 021,74</b>       |

| 1                             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                     | 7                       |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|-------------------------|
| <b>suport pardoselei )</b>    |          |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                       |                         |
| <b>Incluziv salariu</b>       |          |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                       | <b>59 189,09</b>        |
|                               |          |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                       |                         |
| <b>Total Compartiment CBA</b> |          |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                       | <b>932 056,16</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>       |          |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                       | <b>189 288,71</b>       |
|                               |          | <b>2. Compartiment CM</b>                                                                                                                                                                        |    |        |                       |                         |
|                               |          | <b>2.1. Constructii metalice ( plansa 6 )</b>                                                                                                                                                    |    |        |                       |                         |
| 74                            | CL08A    | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ( placi metalice, plansa 6 )                       | t  | 12,134 | 26 307,90<br>2 102,80 | 319 220,03<br>25 515,38 |
| 75                            | CL08A    | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ( grinzi metalice profil IPE 140 - 500, plansa 6 ) | t  | 18,952 | 26 307,90<br>2 102,80 | 498 587,32<br>39 852,26 |
| 76                            | CL08A    | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ( grinzi metalice profil indoit, plansa 6 )        | t  | 8,848  | 26 307,90<br>2 102,80 | 232 772,28<br>18 605,58 |
| 77                            | CL08A    | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ( stilpi metalice profil HEA 140 - 450, plansa 6 ) | t  | 34,101 | 26 307,90<br>2 102,80 | 897 125,64<br>71 707,58 |
| 78                            | CA07B    | Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 70 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici                      | m2 | 4,200  | 209,01<br>119,86      | 877,83<br>503,41        |
| 79                            | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv                                              | t  | 74,035 | 158,32<br>130,90      | 11 721,53<br>9 691,12   |
| 80                            | IzD03A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                     | t  | 74,035 | 197,98<br>86,74       | 14 657,46<br>6 421,85   |
| 81                            | IzD04A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor                                                                                                                                                          | t  | 74,035 | 440,04                | 32 578,19               |

| 1                                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5             | 6                  | 7                      |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------|------------------------|
|                                                |        | metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                     |     |               | 200,82             | 14 867,53              |
| <b>Total Constructii metalice ( plansa 6 )</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |                    | <b>2 007 540,28</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |                    | <b>187 164,71</b>      |
|                                                |        | <b>2.2. Placi de planseu la cota + 4.420 si cota + 7.570 ( plansa 19 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |               |                    |                        |
| 82                                             | CE06A  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( tabla zincata ondulata HC58-960-0.7 ) | m2  | 195,000       | 190,65<br>63,08    | 37 175,90<br>12 301,38 |
| 83                                             | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C 20 )                                                                                                                                                                                                            | m3  | 21,000        | 1 341,12<br>278,62 | 28 163,54<br>5 851,04  |
| 84                                             | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                | buc | 780,000       | 31,08<br>23,66     | 24 238,89<br>18 452,07 |
| 85                                             | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 AI )                                                                                                                              | kg  | 345,300       | 17,46<br>3,63      | 6 028,44<br>1 252,53   |
| 86                                             | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 AIII )                                                                                                                             | kg  | 604,700       | 17,04<br>3,21      | 10 303,01<br>1 939,15  |
| 87                                             | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate                                                                                                                                                                   | kg  | 1 376,40<br>0 | 17,04<br>3,21      | 23 451,18<br>4 413,78  |

| 1                                                                                   | 2        | 3                                                                                                                                                                                              | 4  | 5             | 6                     | 7                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                     |          | cu cofraje glisante ( diam. 12 AIII )                                                                                                                                                          |    |               |                       |                         |
| <b>Total Placi de planseu<br/>la cota + 4.420 si cota +<br/>7.570 ( plansa 19 )</b> |          |                                                                                                                                                                                                |    |               |                       | <b>129 360,96</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                             |          |                                                                                                                                                                                                |    |               |                       | <b>44 209,95</b>        |
|                                                                                     |          | <b>2.3. Acoperis ( plansa 20, 21 )</b>                                                                                                                                                         |    |               |                       |                         |
| 88                                                                                  | CL08A    | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ( grinzi metalice profil IPE 16, 20, plansa 20 ) | t  | 9,525         | 26 307,90<br>2 102,80 | 250 582,79<br>20 029,17 |
| 89                                                                                  | CL08A    | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ( contravinturi, plansa 21 )                     | t  | 1,243         | 26 307,83<br>2 102,80 | 32 700,63<br>2 613,78   |
| 90                                                                                  | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv                                            | t  | 10,768        | 158,32<br>130,90      | 1 704,82<br>1 409,51    |
| 91                                                                                  | IzD03A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                   | t  | 10,768        | 197,98<br>86,74       | 2 131,84<br>934,01      |
| 92                                                                                  | IzD04A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                           | t  | 10,768        | 440,04<br>200,82      | 4 738,34<br>2 162,41    |
| <b>Total Acoperis ( plansa 20, 21 )</b>                                             |          |                                                                                                                                                                                                |    |               |                       | <b>291 858,42</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                             |          |                                                                                                                                                                                                |    |               |                       | <b>27 148,88</b>        |
|                                                                                     |          | <b>2.4. Scara interioara ( plansa 23 )</b>                                                                                                                                                     |    |               |                       |                         |
| 93                                                                                  | CH10C    | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg                                                                                                                   | kg | 2 954,00<br>0 | 31,55<br>15,77        | 93 195,30<br>46 587,53  |
| 94                                                                                  | CH10A    | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg ( numai manopera )                                                                                           | kg | 2 954,00<br>0 | 6,72<br>6,31          | 19 855,33<br>18 635,01  |
| 95                                                                                  | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu                                                                                                                 | t  | 2,954         | 158,32                | 467,67                  |



| 1                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5             | 6                     | 7                              |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Total Compartiment CM</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |                       | <b>3 354 823,33</b>            |
| <b>Incluziv salariu</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |                       | <b>400 390,42</b>              |
|                              |        | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |                       |                                |
|                              |        | <b>3.1. Exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |               |                       |                                |
| 102                          | CD73A1 | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor ( Panou Isofire wall Plisse, gr. 100 mm )                                                                                                                                      | m2 | 1 652,00<br>0 | 525,74<br><hr/> 75,18 | 868 528,53<br><hr/> 124 189,26 |
| <b>Total Exterioare</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |                       | <b>868 528,53</b>              |
| <b>Incluziv salariu</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |                       | <b>124 189,26</b>              |
| <b>Total Pereti</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |                       | <b>868 528,53</b>              |
| <b>Incluziv salariu</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |                       | <b>124 189,26</b>              |
|                              |        | <b>4. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |               |                       |                                |
| 103                          | CE06A  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( tabla zincata ondulata HC58-960-0.7 ) | m2 | 797,000       | 190,65<br><hr/> 63,08 | 151 944,30<br><hr/> 50 277,95  |
| 104                          | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( gr. medie 110 mm )                                                                                                                    | m2 | 85,830        | 61,10<br><hr/> 4,73   | 5 244,15<br><hr/> 406,10       |
| 105                          | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana impotriva vaporilor )                                                                                                                                                                                                              | m2 | 797,000       | 31,31<br><hr/> 13,14  | 24 957,01<br><hr/> 10 474,57   |
| 106                          | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( gr. 200 mm )                                                                                                                          | m2 | 797,000       | 108,08<br><hr/> 4,73  | 86 140,90<br><hr/> 3 770,85    |
| 107                          | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 797,000       | 61,10                 | 48 696,11                      |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5             | 6                  | 7                       |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------|-------------------------|
|                         |        | vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( gr. 70 mm )                                                                                              |    |               | 4,73               | 3 770,85                |
| 108                     | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu                                                                                                           | m2 | 797,000       | 70,53<br>25,23     | 56 213,51<br>20 111,18  |
| 109                     | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale ( jonctiune verticala )                  | m2 | 55,200        | 62,98<br>5,78      | 3 476,66<br>319,20      |
| 110                     | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( pe parapet )                        | m2 | 797,000       | 61,10<br>4,73      | 48 696,11<br>3 770,85   |
| 111                     | CE23C  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m  | 66,240        | 101,94<br>57,83    | 6 752,62<br>3 830,46    |
| 112                     | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( poduri din plasa metalica, plansa 11 )                                                                                                               | kg | 8 112,40<br>0 | 25,07<br>11,04     | 203 339,09<br>89 558,46 |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                    |                         |
| <b>Total Acoperis</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                    | <b>635 460,46</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                    | <b>186 290,47</b>       |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                    |                         |
|                         |        | <b>5. Vitralii si porti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |               |                    |                         |
| 113                     | CK13A  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv                                                                                                  | m2 | 4,950         | 2 611,50<br>175,59 | 12 926,91<br>869,19     |
| 114                     | CK13B  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp                                                                                                             | m2 | 18,000        | 2 576,31<br>142,46 | 46 373,64<br>2 564,36   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
| 115 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( membrana rigida 41,12 m2 )                                 | kg | 222,160 | 25,98<br>11,04     | 5 770,69<br>2 452,60   |
| 116 | CL56B | Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic ( panouri fixe ) | m2 | 58,300  | 2 750,58<br>132,48 | 160 358,68<br>7 723,37 |

|                                |  |  |  |  |  |                   |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Total Vitralii si porti</b> |  |  |  |  |  | <b>225 429,92</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>        |  |  |  |  |  | <b>13 609,52</b>  |

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total                          | lei      | 6 016 298,40 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 219 304,41   |
| Transportarea materialelor     | 5,00 %   | 241 329,11   |
| Total                          | 100,00 + | 6 476 931,92 |
| Cheltuieli de regie            | 10,50 %  | 680 077,85   |
| Total                          | 100,00 + | 7 157 009,77 |
| Beneficiu de deviz             | 4,00 %   | 286 280,39   |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**7 443 290,1**  
**6**  
**913 768,38**

Intocmit

Axint Management Group SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Digitally signed by Cazacu Maxim  
Date: 2021.03.11 19:50:25 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova