

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 531,20
		<i>Total</i>	Lei			384 592,68
		Total com. Bolduresti, s. Chilisoaia, Drum central, L= 0.93 km Inclusiv salariu				384 592,68 18 802,93
		9. s. Boltun, Drum satul nou, L= 0.83 km 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
222	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	15,770	1 624,51 0,00	25 618,50 0,00
223	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	15,770	1 352,42 0,00	21 327,60 0,00
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,340	633,68 0,00	9 087,00 0,00
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 509,000	10,72 0,00	26 905,20 0,00
226	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,340	155,83 17,29	2 234,54 247,94
227	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,150	1 508,86 0,00	6 261,75 0,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,500	85,01 0,00	3 528,00 0,00
229	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 457 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	415,000	467,43 21,33	193 982,09 8 853,69
230	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri,	m3	747,000	723,49	540 443,36



1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie			34,60	25 843,21
231	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,490	7 271,89 0,00	18 107,00 0,00
232	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 150,000	178,48 3,46	740 676,84 14 357,34
233	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,245	7 270,20 0,00	9 051,40 0,00
234	DB16II	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 150,000	135,37 2,88	561 784,45 11 964,45
		<i>Total</i>	Lei			2 159 007,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 159 007,73 61 266,63
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
235	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,490	1 510,27 0,00	2 250,30 0,00
236	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,300	85,12 0,00	706,50 0,00
237	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	830,000	56,02 1,83	46 493,73 1 517,03
238	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,880	6 156,85 2 191,08	23 888,59 8 501,39
		<i>Total</i>	Lei			73 339,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				73 339,12 10 018,42
		<i>Total</i>	Lei			2 232 346,85
		Total s. Boltun, Drum satul nou, L= 0.83 km Inclusiv salariu				2 232 346,85 71 285,05
		10. com. Bratuleni , s. Bratuleni				



1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Drum de acces in centrul satului spre Gradinita, L= 0.582 km				
		10.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic				
239	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,000	6,25 0,00	200,00 0,00
240	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 200,000	13,56 0,77	43 378,06 2 472,46
241	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,640	78,38 78,38	50,16 50,16
242	TsI50A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	320,000	24,38 0,00	7 801,60 0,00
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,600	188,90 20,90	302,24 33,44
244	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 200,000	6,13 2,88	19 625,60 9 225,60
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,960	7 294,06 0,00	7 002,30 0,00
246	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	307,200	1 401,81 12,11	430 636,55 3 719,65
247	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 200,000	169,03 3,46	540 894,72 11 070,72
		<i>Total</i>	Lei			1 049 891,23
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic Inklusiv salariu				1 049 891,23 26 572,03
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
248	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	582,000	56,01 1,83	32 598,38 SRI-063,83
249	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,360	6 157,59 2 191,08	8 374,32 2 979,87



 Municipality of Drobeta-Turnu Severin, Romania

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			40 972,70
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				40 972,70 4 043,70
		Total	Lei			1 090 863,93
		Total Drum de acces in centrul satului spre Gradinita, L= 0.582 km Inclusiv salariu				1 090 863,93 30 615,73
		10.2. Drum de acces in centrul satului spre Gradinita, L= 0.35 km				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 227,27 0,00	94,50 0,00
251	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,077	1 090,91 0,00	84,00 0,00
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	633,12 0,00	48,75 0,00
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,600	10,62 0,00	123,20 0,00
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	19,250	59,38 0,00	1 143,00 0,00
255	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	346,500	723,48 34,60	250 687,21 11 987,51
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,155	7 287,88 0,00	8 417,50 0,00
257	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 925,000	178,47 3,46	343 561,43 6 659,73
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,578	7 338,06	4 241,40



1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,00	0,00
259	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 925,000	135,37 2,88	260 579,77 5 549,77
		<i>Total</i>	Lei			868 980,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				868 980,76 24 197,01
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
260	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,690	730,07 0,00	503,75 0,00
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,300	10,73 0,00	1 302,00 0,00
262	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,630	1 505,95 0,00	948,75 0,00
263	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,500	84,86 0,00	297,00 0,00
264	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	56,02 1,83	19 607,75 639,45
265	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,640	6 155,93 2 191,08	10 095,72 3 593,37
		<i>Total</i>	Lei			32 754,97
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				32 754,97 4 232,82
		<i>Total</i>	Lei			901 735,73
		Total Drum de acces in centrul satului spre Gradinita, L= 0.35 km Inclusiv salariu				901 735,73 28 429,83
		<i>Total</i>	Lei			992 599,66
		Total com. Bratuleni , s. Bratuleni				1 992 599,66



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				59 045,56
		11. com. Bratuleni , s. Cirstesti, Drum spre satul nou, L= 0.467 km				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
266	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I.	100 m3	0,075	1 260,00 0,00	94,50 0,00
267	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,075	1 120,00 0,00	84,00 0,00
268	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,075	650,00 0,00	48,75 0,00
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,200	10,75 0,00	120,40 0,00
270	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	18,680	59,50 0,00	1 111,50 0,00
271	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	336,200	723,49 34,60	243 236,68 11 631,18
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,121	7 257,18 0,00	8 135,30 0,00
273	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 868,000	178,48 3,46	333 396,93 6 462,53
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,560	7 325,71 0,00	4 102,40 0,00
275	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 868,000	135,37 2,88	252 869,44 5 385,44
		Total	Lei			843 199,90



1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				843 199,90 23 479,15
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
276	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,920	731,25 0,00	672,75 0,00
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,800	10,73 0,00	1 736,00 0,00
278	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,840	1 509,29 0,00	1 267,80 0,00
279	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,670	84,80 0,00	396,00 0,00
280	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	467,000	56,02 1,83	26 159,77 853,37
281	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,200	6 156,92 2 191,08	13 545,23 4 820,38
		<i>Total</i>	Lei			43 777,55
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				43 777,55 5 673,75
		<i>Total</i>	Lei			886 977,45
		Total com. Bratuleni , s. Cirstesti, Drum spre satul nou, L= 0.467 km Inclusiv salariu				886 977,45 29 152,90
		12. s. Bursuc, Drum din centrul satului spre Manastirea Hincu, L= 1.17 km				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
282	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,190	1 255,26 0,00	238,50 0,00
283	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,190	1 127,37 0,00	214,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
284	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,190	632,89 0,00	120,25 0,00
285	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,100	10,76 0,00	302,40 0,00
286	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	46,800	59,42 0,00	2 781,00 0,00
287	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	842,400	723,49 34,60	609 468,47 29 143,67
288	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,810	7 273,42 0,00	20 438,30 0,00
289	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 680,000	178,47 3,46	835 258,23 16 190,93
290	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,400	7 274,57 0,00	10 184,40 0,00
291	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 680,000	135,37 2,88	633 516,44 13 492,44
		<i>Total</i>	Lei			2 112 522,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 112 522,19 58 827,04
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
292	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,320	731,25 0,00	1 696,50 0,00
293	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	405,400	10,73	4 348,40



1	2	3	4	5	6	7
		5 km			0,00	0,00
294	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,110	1 508,82 0,00	3 183,60 0,00
295	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,700	85,00 0,00	994,50 0,00
296	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 170,000	56,02 1,83	65 542,91 2 138,61
297	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,480	6 156,55 2 191,08	33 737,92 12 007,12
		<i>Total</i>	Lei			109 503,83
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				109 503,83 14 145,73
		<i>Total</i>	Lei			2 222 026,02
		Total s. Bursuc, Drum din centrul satului spre Manastirea Hincu, L= 1.17 km Inklusiv salariu				2 222 026,02 72 972,77
		13. s. Calimanesti, Centrul satului, L= 0.79 km				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,190	1 255,26 0,00	238,50 0,00
299	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,190	1 127,37 0,00	214,20 0,00
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,190	632,89 0,00	120,25 0,00
301	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,400	10,75 0,00	305,20 0,00
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina	100m2	47,400	59,43	2,817,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
303	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	853,200	723,49 34,60	617 278,26 29 517,31
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,844	7 285,69 0,00	20 720,50 0,00
305	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 740,000	178,48 3,46	845 975,40 16 398,50
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,422	7 262,73 0,00	10 327,60 0,00
307	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 740,000	135,37 2,88	641 641,42 13 665,42
		Total	Lei			2 139 638,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 139 638,33 59 581,23
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
308	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,560	731,25 0,00	1 140,75 0,00
309	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	273,700	10,72 0,00	2 934,40 0,00
310	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,420	1 507,50 0,00	2 140,65 0,00
311	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,900	84,87 0,00	670,50 0,00
312	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	790,000	56,02	44 255,41



1	2	3	4	5	6	7
					1,83	1 443,81
313	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,700	6 156,82 2 191,08	22 780,25 8 107,00
		Total	Lei			73 921,96
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				73 921,96 9 550,81
		Total	Lei			2 213 560,29
		Total s. Calimanesti, Centrul satului, L= 0.79 km Inklusiv salariu				2 213 560,29 69 132,04
		14. com. Cioresti, s. Cioresti 14.1. Drum spre cimitirul nou, L= 0.596 km 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
314	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 250,00 0,00	90,00 0,00
315	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,072	1 108,33 0,00	79,80 0,00
316	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	631,94 0,00	45,50 0,00
317	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,700	10,73 0,00	114,80 0,00
318	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,880	59,40 0,00	1 062,00 0,00
319	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	321,800	723,49 34,60	232 819,19 11 132,99
320	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,073	7 314,91 0,00	7 848,90 0,00
321	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 788,000	178,48	319 121,86

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	6 185,76
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,536	7 256,90 0,00	3 889,70 0,00
323	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 788,000	135,37 2,88	242 045,80 5 154,80
		<i>Total</i>	Lei			807 117,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				807 117,55 22 473,55
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
324	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,180	729,87 0,00	861,25 0,00
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	206,500	10,73 0,00	2 214,80 0,00
326	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,100	1 507,77 0,00	1 658,55 0,00
327	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,960	85,32 0,00	508,50 0,00
328	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	596,000	56,02 1,83	33 389,30 1 089,20
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,800	6 156,49 2 191,08	17 238,17 6 135,02
		<i>Total</i>	Lei			55 870,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				55 870,57 7 224,22
		<i>Total</i>	Lei			862 988,12



1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum spre cimitirul nou, L=0.596 km Inclusiv salariu				862 988,12 29 697,77
		14.2. Drum spre cimitirul vechi, L=0.42 km 14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
330	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,180	1 624,51 0,00	11 664,00 0,00
331	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe ficcare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	7,180	1 352,42 0,00	9 710,40 0,00
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,530	633,58 0,00	4 137,25 0,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 142,600	10,72 0,00	12 252,80 0,00
334	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,530	155,59 17,31	1 016,01 113,01
335	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,890	1 508,17 0,00	2 850,45 0,00
336	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,900	85,00 0,00	1 606,50 0,00
337	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 208 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	189,000	467,44 21,33	88 346,06 4 032,16
338	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	340,200	723,48 34,60	246 127,56 11 769,56
339	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	1,134	7 296,56	8 274,30

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
340	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,000	178,47 3,46	337 315,54 6 538,64
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	7 235,27 0,00	4 102,40 0,00
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,000	135,37 2,88	255 849,87 5 448,87
		Total	Lei			983 253,14
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				983 253,14 27 902,24
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
343	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,760	1 512,83 0,00	1 149,75 0,00
344	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	84,64 0,00	355,50 0,00
345	DI115	Consolidarca acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	56,02 1,83	23 526,55 767,45
346	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,970	6 157,30 2 191,08	12 129,88 4 316,43
		Total	Lei			37 161,68
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				37 161,68 5 083,88
		Total	Lei			1 020 414,82
		Total Drum spre cimitirul vechi, L= 0.42 km Inklusiv salariu				1 020 414,82 32 986,12
		Total	Lei			1 883 402,94




1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Cioresti, s. Cioresti Inclusiv salariu				1 883 402,94 62 683,89
		15. com. Cioresti, s. Vulcanesti, Sector 1, L= 0.5 km				
		15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
347	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,600	1 624,74 0,00	12 348,00 0,00
348	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	7,600	1 352,29 0,00	10 277,40 0,00
349	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,900	633,99 0,00	4 374,50 0,00
350	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 209,000	10,72 0,00	12 964,00 0,00
351	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,900	156,08 17,30	1 076,96 119,36
352	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	2,000	1 506,75 0,00	3 013,50 0,00
353	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	200,000	85,05 0,00	17 010,00 0,00
354	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 220 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	200,000	467,43 21,33	93 486,84 4 266,84
355	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	360,000	723,49 34,60	260 454,96 12 454,56
356	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	1,200	7 307,67	8 769,20



1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,00	0,00
357	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000	178,47 3,46	356 949,20 6 919,20
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	7 307,67 0,00	4 384,60 0,00
359	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000	135,37 2,88	270 736,00 5 766,00
		<i>Total</i>	Lei			1 055 845,16
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				1 055 845,16 29 525,96
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 505,50 0,00	1 354,95 0,00
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	85,50 0,00	427,50 0,00
362	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,000	56,03 1,83	28 014,31 913,91
363	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,340	6 156,91 2 191,08	14 407,18 5 127,13
		<i>Total</i>	Lei			44 203,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				44 203,94 6 041,04
		<i>Total</i>	Lei			1 100 049,10
		Total com. Cioresti, s. Vulcanesti, Sector 1, L= 0.5 km Inklusiv salariu				1 100 049,10 35 567,00
		16. com. Ciutesti, s. Ciutesti, Drum central, L= 1.025 km				
		16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera				



1	2	3	4	5	6	7
		existenta din pamint)				
364	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	15,580	1 624,39 0,00	25 308,00 0,00
365	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	15,580	1 352,46 0,00	21 071,40 0,00
366	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,200	633,75 0,00	8 999,25 0,00
367	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 478,600	10,72 0,00	26 580,40 0,00
368	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,200	156,02 17,30	2 215,43 245,63
369	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,100	1 508,74 0,00	6 185,85 0,00
370	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,000	85,06 0,00	3 487,50 0,00
371	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 451 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	410,000	467,43 21,33	191 648,02 8 747,02
372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	738,000	723,48 34,60	533 930,50 25 531,85
373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	2,460	7 274,11 0,00	17 894,30 0,00
374	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 100,000	178,47 3,46	731 745,86 14 184,36



Signature

1	2	3	4	5	6	7
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,230	7 302,36 0,00	8 981,90 0,00
376	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 100,000	135,37 2,88	555 008,80 11 820,30
		<i>Total</i>	Lei			2 133 057,21
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				2 133 057,21 60 529,16
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
377	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,850	1 509,65 0,00	2 792,85 0,00
378	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,250	85,17 0,00	873,00 0,00
379	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 025,000	56,02 1,83	57 417,02 1 873,37
380	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,800	6 156,57 2 191,08	29 551,53 10 517,18
		<i>Total</i>	Lei			90 634,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				90 634,40 12 390,55
		<i>Total</i>	Lei			2 223 691,61
		Total com. Ciutesti, s. Ciutesti, Drum central, L= 1.025 km Inklusiv salariu				2 223 691,61 72 919,71
		17. com. Ciutesti, s. Valea Nirnovei, Centrul satului, L= 0.343 km				
		17.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
381	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,210	1 624,66 0,00	8 464,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
382	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,210	1 352,71 0,00	7 047,60 0,00
383	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,730	633,51 0,00	2 996,50 0,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	828,200	10,72 0,00	8 881,60 0,00
385	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,730	155,83 17,31	737,08 81,88
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,370	1 507,12 0,00	2 064,75 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,700	85,07 0,00	1 165,50 0,00
388	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 150 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	137,000	467,44 21,33	64 039,59 2 922,79
389	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororite	m3	246,600	723,50 34,60	178 414,02 8 531,37
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,822	7 314,48 0,00	6 012,50 0,00
391	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 370,000	178,47 3,46	244 505,85 4 739,65
392	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,411	7 224,82 0,00	2 969,40 0,00
393	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 370,000	135,37 0,00	185 452,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	3 949,71
		<i>Total</i>	Lei			712 751,60
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inclusiv salariu				712 751,60 20 225,40
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
394	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,620	1 512,10 0,00	937,50 0,00
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,430	85,28 0,00	292,50 0,00
396	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	343,000	56,01 1,83	19 210,36 626,76
397	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,610	6 157,45 2 191,08	9 913,49 3 527,64
		<i>Total</i>	Lei			30 353,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 353,85 4 154,40
		<i>Total</i>	Lei			743 105,45
		Total com. Ciutesti, s. Valea Nirnovei, Centrul satului, L= 0.343 km Inclusiv salariu				743 105,45 24 379,80
		18. s. Cristesti				
		18.1. Drum satul nou, L= 0.575 km				
		18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
398	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,740	1 624,43 0,00	14 197,50 0,00
399	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	8,740	1 352,27 0,00	11 818,80 0,00

Ceylu

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2				
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,950	633,65 0,00	5 037,50 0,00
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 390,500	10,72 0,00	14 912,80 0,00
402	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,950	155,68 17,26	1 237,63 137,23
403	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,300	1 508,22 0,00	3 468,90 0,00
404	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,000	85,11 0,00	1 957,50 0,00
405	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 253 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	230,000	467,43 21,33	107 509,87 4 906,87
406	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	414,000	723,49 34,60	299 524,09 14 322,74
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,380	7 276,23 0,00	10 041,20 0,00
408	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 300,000	178,47 3,46	410 491,58 7 957,08
409	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,690	7 279,28 0,00	5 022,70 0,00
410	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 300,000	135,37 2,88	311 346,40 6 630,90



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 196 566,47
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				1 196 566,47 33 954,82
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,040	1 506,92 0,00	1 567,20 0,00
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,750	85,30 0,00	490,50 0,00
413	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	575,000	56,02 1,83	32 211,49 1 051,14
414	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,690	6 157,59 2 191,08	16 563,91 5 894,01
		<i>Total</i>	Lei			50 833,10
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				50 833,10 6 945,15
		<i>Total</i>	Lei			1 247 399,57
		Total Drum satul nou, L= 0.575 km Inklusiv salariu				1 247 399,57 40 899,97
		18.2. Drum la Ion Iutis, L= 0,459 km				
		18.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
415	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,100	1 624,43 0,00	9 909,00 0,00
416	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,100	1 352,26 0,00	8 248,80 0,00
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	5,550	633,60 0,00	3 516,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
418	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	971,500	10,72 0,00	10 418,80 0,00
419	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,550	155,73 17,25	864,32 95,72
420	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,610	1 508,57 0,00	2 428,80 0,00
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,070	85,13 0,00	1 368,00 0,00
422	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	160,700	467,44 21,33	75 117,11 3 428,46
423	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	289,300	723,49 34,60	209 306,87 10 008,62
424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,964	7 263,80 0,00	7 002,30 0,00
425	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 607,000	178,48 3,46	286 818,98 5 559,58
426	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,482	7 331,54 0,00	3 533,80 0,00
427	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 607,000	135,37 2,88	217 537,98 4 632,98
		Total	Lei			836 071,26
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				836 071,26 23 725,36



1	2	3	4	5	6	7
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
428	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,830	1 508,86 0,00	1 252,35 0,00
429	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,590	85,29 0,00	391,50 0,00
430	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	459,000	56,02 1,83	25 712,80 838,95
431	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,150	6 157,31 2 191,08	13 238,22 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			40 594,87
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				40 594,87 5 549,77
		<i>Total</i>	Lei			876 666,13
		Total Drum la Ion Iutis, L= 0,459 km Inklusiv salariu				876 666,13 29 275,13
		<i>Total</i>	Lei			2 124 065,70
		Total s. Cristesti Inklusiv salariu				2 124 065,70 70 175,10
		19. s. Grozesti				
		19.1. str. Dacia, L= 0.436 km				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
432	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 221,43 0,00	85,50 0,00
433	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,070	1 140,00 0,00	79,80 0,00
434	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	650,00 0,00	45,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,460	10,71 0,00	112,00 0,00
436	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,440	59,35 0,00	1 035,00 0,00
437	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	313,900	723,48 34,60	227 099,88 10 859,68
438	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	7 276,57 0,00	7 640,40 0,00
439	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 744,000	178,47 3,46	311 258,54 6 033,54
440	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,523	7 304,40 0,00	3 820,20 0,00
441	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 744,000	135,36 2,88	236 071,95 5 027,95
		<i>Total</i>	Lei			787 248,77
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				787 248,77 21 921,17
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
442	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,860	733,14 0,00	630,50 0,00
443	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	151,100	10,73 0,00	1 621,20 0,00
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,780	1 508,27 0,00	1 176,45 0,00
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m2	4,360	84,63	369,00


 Ceghe