

Obiectivul: Lucrari de amenajare a teritoriului cu pavaj la Institutia Publica Gimnaziul Costuleni.

Catalog de prețuri unitare Nr. 21

Obiect: Lucrari de constructie						
Deviz: Lucrari de amenajare a teritoriului cu pavaj la Institutia Publica Gimnaziul Costuleni.						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			25.6000
						25.6000
1.1.1.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3200	80.0000	25.60
1.1.2	TsG06G	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm.	buc			284.9520
						284.9520
1.1.2.1	8141260100 100	Fasonator	h-om	0.1200	94.6000	11.35
1.1.2.2	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	3.4200	80.0000	273.60
1.1.2.3	3410440005 604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.1200	0.0000	0.00
1.1.3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			158.6180
						151.3600
1.1.3.1	9310060019 930	Muncitor	h-om	1.6000	94.6000	151.36
1.1.3.2	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	380.0000	7.26
1.1.3.3	1234000250 6	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	0.0000	0.00
1.1.3.4	2952270003 370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	0.0000	0.00
1.1.4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 2 км).	t			0.0000
						0.0000
1.1.4.1	3410500000 01	Autocamion, 5 tone	h-ut	0.0640	0.0000	0.00
1.1.5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			174.0120
						22.8000
1.1.5.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0480	1 900.0000	NaN
1.1.5.2	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	4.0000	4.08
1.1.5.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	200.0000	0.60
1.1.5.4	2666122800 325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1.0050	55.0000	55.27
1.1.5.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.0030	19.0000	0.06
1.1.5.6	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	85.0000	10.20
1.1.5.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0.1800	70.0000	12.60
1.1.6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2			103.8247
						17.9200
1.1.6.1	1411122201 6601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0.1740	450.0000	78.30
1.1.6.2	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0200	19.0000	0.38
1.1.6.3	9310060019 930	Muncitor	h-om	0.2560	70.0000	17.92
1.1.6.4	2952240004 105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.0146	350.0000	5.11

1.1.6.5	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0055	384.5000	2.11
1.1.7	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111.	m2			15.3684 5.1084
1.1.7.1	1411122201 6601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0.0228	450.0000	10.26
1.1.7.2	9310060019 930	Muncitor	h-om	0.0540	94.6000	5.11
1.1.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			311.4522 50.8022
1.1.8.1	2661112800 655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1.0150	210.0000	213.15
1.1.8.2	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	4.0000	6.40
1.1.8.3	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	4.0000	31.48
1.1.8.4	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	200.0000	1.00
1.1.8.5	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	200.0000	8.56
1.1.8.6	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	3.0000	0.06
1.1.8.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0.5802	85.0000	49.32
1.1.8.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.0000	1.49

APROBAT:

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de amenajare a teritoriului cu pavaj la Institutia Publica Gimnaziul Costuleni.

Deviz local Nr. 21

Întocmit în prețuri curente 31.03.2026

Valoarea de deviz 517 996.29 (LEI)

Obiect: Lucrari de constructie						
Deviz: Lucrari de amenajare a teritoriului cu pavaj la Institutia Publica Gimnaziul Costuleni.						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	300.0000	25.6000	7 680.00
					25.6000	7 680.00
1.1.2	TsG06G	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm.	buc	3.0000	284.9520	854.86
					284.9520	854.86
1.1.3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	35.0000	158.6180	5 551.63
					151.3600	5 297.60
1.1.4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 2 км).	t	295.0000	0.0000	0.00
					0.0000	0.00
1.1.5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	305.0000	174.0120	53 073.66
					22.8000	6 954.00
1.1.6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	705.0000	103.8247	73 196.45
					17.9200	12 633.60
1.1.7	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111.	m2	- 705.0000	15.3684	-10 834.72
					5.1084	-3 601.42
1.1.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	705.0000	311.4522	219 573.80
					50.8022	35 815.55
Total manopera (ore)						816.71
Total greutate materiale (tone)						0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	278 114.01	65 634.18	5 347.48	0.00	349 095.67

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	15 752.20
Total		349 095.67
Cheltuieli de transport	5.0000%	13 905.70
Total		349 095.67
Cheltuieli pentru depozitare	2.0000%	5 562.28
Total		349 095.67
Cheltuieli de regie	8.0000%	30 745.27
Total		349 095.67
Beneficiu de deviz	4.0000%	16 602.45
Total		349 095.67

Total General (fără TVA)	431 663.57
TVA (20%)	86 332.71
TOTAL GENERAL (LEI)	517 996.29
Inclusiv salariul	65 634.18

Cursul de referință: 5.10 LEI / Euro, din data de 2026-03-30

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;

Obiectivul: Lucrari de amenajare a teritoriului cu pavaj la Institutia Publica Gimnaziul Costuleni.

Deviz local de resurse Nr. 21

Întocmit în prețuri curente 31.03.2026

Valoarea de deviz 517 996.29 (LEI)

Obiect: Lucrari de constructie						
Deviz: Lucrari de amenajare a teritoriului cu pavaj la Institutia Publica Gimnaziul Costuleni.						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Materiale						
1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14.6400	1 900.0000	27 816.00
2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	311.1000	4.0000	1 244.40
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.9150	200.0000	183.00
4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	306.5250	55.0000	16 858.88
5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.9150	19.0000	17.39
6	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	122.6700	450.0000	55 201.50
7	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14.1000	19.0000	267.90
8	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	715.5750	210.0000	150 270.75
9	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 128.0000	4.0000	4 512.00
10	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 548.3500	4.0000	22 193.40
11	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3.5250	200.0000	705.00
12	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30.1740	200.0000	6 034.80
13	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14.1000	3.0000	42.30
Total materiale					278 114.01	
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106.2600	80.0000	8 500.80
2	8141260100100	Fasonator	h-om	0.3600	94.6000	34.06
3	9310060019930	Muncitor	h-om	56.0000	94.6000	5 297.60

4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36.6000	85.0000	3 111.00
5	7129020012800	Pavator	h-om	54.9000	70.0000	3 843.00
6	9310060019930	Muncitor	h-om	180.4800	70.0000	12 633.60
7	7129020012800	Pavator	h-om	409.0410	85.0000	34 768.49
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11.1390	94.0000	1 047.07
Total manopera						65 634.18

Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.6685	380.0000	254.03
2	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10.2930	350.0000	3 602.55
3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3.8775	384.5000	1 490.90
Total utilaje						5 347.48

Total manopera (ore)	816.71
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	278 114.01	65 634.18	5 347.48	0.00	349 095.67

Total Deviz (fără TVA)	349 095.67
------------------------	------------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	15 752.20
Total		349 095.67
Cheltuieli de transport	5.0000%	13 905.70
Total		349 095.67
Cheltuieli pentru depozitare	2.0000%	5 562.28
Total		349 095.67
Cheltuieli de regie	8.0000%	30 745.27
Total		349 095.67
Beneficiu de deviz	4.0000%	16 602.45
Total		349 095.67

Total Deviz (fără TVA)	431 663.57
------------------------	------------

Total General (fără TVA)	431 663.57
TVA (20%)	86 332.71
TOTAL GENERAL (LEI)	517 996.29

Cursul de referință: 5.10 LEI / Euro, din data de 2026-03-30

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)