

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache"**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie a coridoarelor**

Valoarea de deviz 1 872 932,02 lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Coridor et. 1 1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	553,0000	17,14 16,99	9 477,87 9 394,92
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,4600	28,35 28,35	750,14 750,14
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	120,0000	16,94 16,94	2 032,48 2 032,48
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,5000	155,55 155,25	7 388,63 7 374,38
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	62,5000	63,45 63,45	3 965,62 3 965,62
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	16,22 16,22	129,78 129,78
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	4,42 4,42	26,55 26,55
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	7,37 7,37	7,37 7,37
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de	m	70,0000	7,37 7,37	516,18 516,18

1	2	3	4	5	6	7
		5x50 cmp				
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,0000	25,35 19,50	1 774,50 1 365,00
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,0000	38,13 38,13	228,78 228,78
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,0000	39,01 37,14	234,08 222,83
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,0000	79,70 79,70	2 390,85 2 390,85
14	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,0000	30,63 30,63	918,90 918,90
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,0000	97,50 0,00	2 925,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			32 766,73
		Total Demolari Inclusiv salariu				32 766,73 29 323,78
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,0200	m2	140,2500	112,14 108,74	15 728,27 15 250,51
		<i>Total</i>	lei			15 728,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 728,27 15 250,51
		1.1.3. Pereti				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	553,0000	3,85 1,95	2 129,05 1 078,35
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	553,0000	154,56 109,38	85 470,57 60 486,03

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
19	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	553,0000	62,21 33,35	34 402,79 18 443,21
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	746,5500	30,79 3,26	22 986,20 2 430,69
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	102,0000	53,44 42,08	5 450,59 4 291,87
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	553,0000	102,14 79,30	56 486,18 43 852,90
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,3000	143,09 91,03	2 189,30 1 392,80
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	156,0000	11,00 7,25	1 715,88 1 130,88
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	568,3000	24,70 13,00	14 037,01 7 387,90
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	568,3000	43,54 39,31	24 745,83 22 339,31
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	568,3000	3,85 1,95	2 187,96 1 108,19
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	568,3000	52,88 35,75	30 051,69 20 316,72

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			281 853,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				281 853,05 184 258,85
		1.1.4. Tavane				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	168,1500	228,26 117,01	38 381,71 19 674,66
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	168,1500	43,54 39,31	7 321,86 6 609,81
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	168,1500	3,85 1,95	647,38 327,89
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	168,1500	52,88 35,75	8 891,77 6 011,36
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,0000	3,85 1,95	77,00 39,00
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	20,0000	122,35 99,45	2 446,95 1 989,00
35	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj) Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	20,0000	43,10 20,15	862,00 403,00
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	20,0000	24,70 13,00	494,00 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,0000	43,54 39,31	870,87 786,18
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,0000	3,85 1,95	77,00 39,00
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	20,0000	52,88 35,75	1 057,60 715,00
		<i>Total</i>	lei			61 128,14
		Total Tavane Inclusiv salariu				61 128,14 36 854,90
		1.1.5. Timplarie				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	25,2000	3 159,11 129,61	79 609,49 3 266,22
		<i>Total</i>	lei			79 609,49
		Total Timplarie Inclusiv salariu				79 609,49 3 266,22
		<i>Total</i>	lei			471 085,68
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				471 085,68 268 954,26
		1.2. Coridor et. 2				
		1.2.1. Demolari				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	506,0800	17,14	8 673,70

1	2	3	4	5	6	7
					16,99	8 597,79
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,0300	28,35	539,50
					28,35	539,50
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,5000	28,35	354,38
					28,35	354,38
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	155,0000	16,94	2 625,30
					16,94	2 625,30
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,5000	155,55	7 388,63
					155,25	7 374,38
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	16,22	129,78
					16,22	129,78
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	4,42	26,55
					4,42	26,55
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	7,37	7,37
					7,37	7,37
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,0000	7,37	516,18
					7,37	516,18
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,0000	25,35	1 774,50
					19,50	1 365,00
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,0000	38,13	228,78
					38,13	228,78
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,0000	39,01	234,08
					37,14	222,83
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,0000	79,70	2 390,85
					79,70	2 390,85
54	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,0000	30,63	918,90
					30,63	918,90

1	2	3	4	5	6	7
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,0000	97,50 0,00	2 925,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 733,50
		Total Demolari Inclusiv salariu				28 733,50 25 297,59
		1.2.2. Pardoseli				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,0200	m2	174,0000	112,14 108,74	19 513,15 18 920,42
		<i>Total</i>	lei			19 513,15
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 513,15 18 920,42
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	522,8800	3,85 1,95	2 013,09 1 019,62
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	466,2000	154,56 109,38	72 054,93 50 992,02
59	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	466,2000	62,21 33,35	29 002,86 15 548,33
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	629,3700	39,97 3,26	25 155,85 2 049,16
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	85,0000	53,44 42,08	4 542,17 3 576,56

1	2	3	4	5	6	7
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	466,2000	102,15 79,30	47 620,00 36 969,66
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2	56,6800	143,09 91,03	8 110,43 5 159,72
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	150,0000	11,00 7,25	1 649,88 1 087,38
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	522,8800	24,70 13,00	12 915,13 6 797,44
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	522,8800	43,54 39,31	22 768,07 20 553,89
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	522,8800	3,85 1,95	2 013,09 1 019,62
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	522,8800	52,88 35,75	27 649,90 18 692,96
		<i>Total</i>	lei			255 495,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				255 495,40 163 466,36
		1.2.4. Tavane				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	217,0000	228,26 117,01	49 532,13 25 390,43
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	217,0000	43,54 39,31	9 448,96 8 530,05
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	217,0000	3,85 1,95	835,45 423,15
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	217,0000	52,88	11 474,96

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)			35,75	7 757,75
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	217,0000	72,15 44,24	15 656,33 9 600,95
		<i>Total</i>	lei			86 947,83
		Total Tavane Inclusiv salariu				86 947,83 51 702,33
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	17,1400	3 159,11 129,61	54 147,09 2 221,55
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,8900	3 159,11 129,61	5 970,72 244,97
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2	12,5000	2 301,26 52,96	28 765,71 661,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			88 883,52
		Total Timplarie Inclusiv salariu				88 883,52 3 128,48
		<i>Total</i>	lei			479 573,40
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				479 573,40 262 515,18
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje				
		1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	159,8100	17,14 16,99	2 738,98 2 715,01
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,7000	17,14 16,99	971,78 963,28
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,6700	28,35 28,35	160,74 160,74
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg	150,0000	3,04 2,70	455,40 405,00
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45,0000	4,39 4,05	197,38 182,25
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	16,22 16,22	48,67 48,67
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,43 4,43	17,70 17,70
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,0000	7,37 7,37	147,48 147,48
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000	25,35 19,50	507,00 390,00
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,0000	38,13 38,13	114,39 114,39
87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3,0000	39,02 37,14	117,05 111,42

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,0000	79,70 79,70	796,95 796,95
89	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10,0000	30,63 30,63	306,30 306,30
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,0000	97,50 0,00	975,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 554,82
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 554,82 6 359,19
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	95,6000	3,85 1,95	368,06 186,42
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	95,6000	253,55 34,51	24 239,14 3 299,19
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	68,6000	461,38 181,23	31 651,01 12 432,38
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,0000	572,35 236,16	15 453,46 6 376,25
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	63,5000	87,12 28,25	5 531,82 1 793,75
		<i>Total</i>	lei			77 243,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				77 243,49 24 087,99
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	172,3100	3,85 1,95	663,39 336,00
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	159,8100	154,56 109,38	24 699,93 17 479,70
98	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	159,8100	62,21 33,35	9 941,93 5 329,86
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	215,7500	30,79 3,26	6 642,92 702,47
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	56,5000	53,44 42,08	3 019,20 2 377,36
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	4,7500	421,40 230,79	2 001,65 1 096,26
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	159,8100	102,15 79,30	16 323,80 12 672,93
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,5000	143,09 91,03	1 788,64 1 137,90
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,0000	11,00 7,25	769,94 507,44

1	2	3	4	5	6	7
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,3100	24,70 13,00	4 256,06 2 240,03
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	172,3100	43,54 39,31	7 502,99 6 773,33
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,3100	3,85 1,95	663,39 336,00
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	172,3100	52,88 35,75	9 111,75 6 160,08
		<i>Total</i>	lei			87 385,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				87 385,59 57 149,36
		1.3.4. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	56,7000	3,85 1,95	218,29 110,56
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	56,7000	122,35 99,45	6 937,10 5 638,82
111	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj) Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	56,7000	43,10 20,15	2 443,78 1 142,51
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,7000	24,70 13,00	1 400,49 737,10

1	2	3	4	5	6	7
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,7000	43,54 39,31	2 468,92 2 228,82
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,7000	3,85 1,95	218,29 110,56
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	56,7000	52,88 35,75	2 998,29 2 027,02
		<i>Total</i>	lei			16 685,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 685,16 11 995,39
		1.3.5. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	5,6700	3 310,38 58,73	18 769,85 333,01
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,)	m	16,0000	1 279,89 66,37	20 478,26 1 061,86
		<i>Total</i>	lei			39 248,11
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 248,11 1 394,87
		1.3.6. Copertine				
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2	5,5000	48,90 48,60	268,95 267,30

1	2	3	4	5	6	7
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	35,0000	2,15 1,83	75,39 64,08
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm-30m)	kg	310,8000	44,31 15,36	13 771,73 4 774,07
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t	0,3100	1 290,74 536,84	400,13 166,42
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,0500	m2	9,1000	755,28 57,74	6 873,04 525,47
		<i>Total</i>	lei			21 389,24
		Total Copertine Inclusiv salariu				21 389,24 5 797,34
		<i>Total</i>	lei			249 506,41
		Total Casa scarii bloc cu 3 etaje Inclusiv salariu				249 506,41 106 784,14
		<i>Total</i>	lei			1 200 165,49
		<i>Asigurari mediclae si sociale</i>	24 %			153 180,86
		<i>Transport</i>	5 %			27 345,94
		<i>Total</i>				1 380 692,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			69 034,61
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
						1 449 726,90
		<i>Beneficiu</i>	2 %			28 994,54
		<i>Total</i>				1 478 721,44
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 478 721,44 638 253,58
		2. Montare utilaj				
		2.1. Coridor et. 1				
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) <small>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100</small>	buc	1,0000	268,80 <hr/> 263,25	268,80 <hr/> 263,25
124	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	86,10 <hr/> 28,02	86,10 <hr/> 28,02
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	4,0000	72,58 <hr/> 19,91	290,34 <hr/> 79,64
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,0000	72,59 <hr/> 19,91	72,59 <hr/> 19,91
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	1,0000	72,59 <hr/> 19,91	72,59 <hr/> 19,91

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	170,0000	$\frac{25,67}{5,16}$	$\frac{4\ 363,19}{877,51}$
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	70,0000	$\frac{25,67}{5,16}$	$\frac{1\ 796,61}{361,33}$
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0700	m	20,0000	$\frac{26,54}{6,64}$	$\frac{530,77}{132,73}$
131	RpEA02B Kman=0,5	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m	240,0000	$\frac{56,34}{18,44}$	$\frac{13\ 521,60}{4\ 424,40}$
132	RpEA02C Kman=0,5	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in	m	20,0000	$\frac{57,03}{19,91}$	$\frac{1\ 140,55}{398,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,5000				
133	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2,0000	77,74 22,12	155,47 44,24
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,0000	80,25 22,86	321,00 91,44
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	24,0000	344,30 20,65	8 263,08 495,53
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,0000	117,98 117,98	235,97 235,97
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)		2,0000	15,00 0,00	30,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			31 148,66
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				31 148,66 7 472,08
		2.2. Coridor et. 2				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	268,80 263,25	268,80 263,25
139	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc	1,0000	86,10 28,02	86,10 28,02

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)				
140	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc	4,0000	72,58 19,91	290,34 79,64
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc	1,0000	72,59 19,91	72,59 19,91
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	72,59 19,91	72,59 19,91
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	170,0000	25,67 5,16	4 363,19 877,51
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70,0000	25,67 5,16	1 796,61 361,33

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000				
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0700	m	20,0000	26,54 6,64	530,77 132,73
146	RpEA02B kman=0,5	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m	240,0000	56,34 18,44	13 521,60 4 424,40
147	RpEA02C kman=0,5	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m	20,0000	57,03 19,91	1 140,55 398,20
148	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2,0000	77,74 22,12	155,47 44,24
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,0000	80,25 22,86	321,00 91,44
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED	buc	24,0000	344,30 20,65	8 263,08 495,53

1	2	3	4	5	6	7
		600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400				
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,0000	117,98 117,98	235,97 235,97
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)		2,0000	15,00 0,00	30,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			31 148,66
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				31 148,66 7 472,08
		<i>Total</i>	lei			62 297,32
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	24 %			3 586,60
		<i>Transport</i>	5 %			2 367,63
		<i>Total</i>				68 251,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			6 724,87
		<i>Total</i>				74 976,42
		<i>Beneficiu</i>	5 %			3 748,82
		<i>Total</i>				78 725,24
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				78 725,24 14 944,16
		3. Utilaj				
		3.1. Coridor et. 1				
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.		1,0000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,		1,0000	350,00 0,00	350,00 0,00
155		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A		4,0000	45,00 0,00	180,00 0,00
156		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A		1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar,		1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA				
		<i>Total</i>	lei			1 665,00
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				1 665,00
		3.2. Coridor et. 2				
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.		1,0000	<u>1 000,00</u> 0,00	<u>1 000,00</u> 0,00
159		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,		1,0000	<u>350,00</u> 0,00	<u>350,00</u> 0,00
160		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A		4,0000	<u>45,00</u> 0,00	<u>180,00</u> 0,00
161		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A		1,0000	<u>50,00</u> 0,00	<u>50,00</u> 0,00
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA		1,0000	<u>85,00</u> 0,00	<u>85,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 665,00
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				1 665,00
		<i>Total</i>	lei			3 330,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 330,00

		Total	lei	1 560 776,68
		TVA	20 %	312 155,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 872 932,02
				653 197,74

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie a coridoarelor**

Valoarea de deviz 1 872 932,02 lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 550,3768	65,00	165 774,49
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	776,4030	73,74	57 251,96
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 734,6602	65,00	112 752,92
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,6668	73,74	4 694,79
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	140,1084	73,74	10 331,59
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,5000	73,74	1 290,45
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,3891	73,74	913,58
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	128,3000	73,74	9 460,85
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	623,3283	73,74	45 964,24
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,4000	73,74	471,94
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	217,6000	73,74	16 045,83
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 043,3119	65,00	67 815,25
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,2568	73,74	166,42
14.	7212030022700	Sudor	h-om	3,2480	73,74	239,50
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9800	73,74	146,01
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,0500	73,74	372,39
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	73,4520	73,74	5 416,35
18.	7422010060100	Timplar	h-om	177,3517	73,74	13 077,90
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,0000	61,26	2 144,10
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 133,5667	61,26	69 442,29
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,1286	61,26	9 196,87
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	983,1540	61,26	60 228,02
Total manopera						653 197,74

Materiale:

1.	01	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	4,0000	15,00	60,00
2.	02	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	2,0000	1 000,00	2 000,00
3.	03	Intreupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	2,0000	350,00	700,00
4.	04	Intreupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	8,0000	45,00	360,00
5.	05	Intreupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,0000	50,00	100,00
6.	06	Automat diferential cu caracteristica "AC",	buc	2,0000	85,00	170,00

		bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA				
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,8620	35,00	275,17
8.	1111000100020	Intreupator	buc	4,0000	45,00	180,00
9.	1111000100024	Intreupator manual	buc	14,1400	45,00	636,30
10.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat(in utilaj)	buc	2,0200	0,00	0,00
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,8950	450,00	16 602,75
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	450,00	36,00
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	86,8420	15,00	1 302,65
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1085	5 000,00	542,50
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1085	5 000,00	542,50
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0217	5 000,00	108,50
17.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0868	5 000,00	434,00
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 772,0500	0,10	177,20
19.	2010237318750	Distantieri	buc	477,5010	0,10	47,75
20.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn(MDF)	m2	44,2300	3 000,00	132 690,00
21.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	12,5000	2 200,00	27 500,00
22.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,6700	3 200,00	18 144,00
23.	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000	2,00	40,00
24.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	660,3000	1,00	660,30
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,9300	38,00	35,34
26.	2320166200729	Parchetin	l	9,6160	22,00	211,56
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2501	80,00	20,01
28.	2413217300101	Clema de legatura	buc	27,6840	2,00	55,36
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1927	45,00	8,67
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,7100	75,00	653,24
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	471,8745	12,00	5 662,49
32.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,7200	38,00	141,36
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	690,1360	38,00	26 225,17
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90- 80	kg	0,4000	45,00	18,00
35.	24302261000001	Fuga	kg	25,9800	15,00	389,70
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,8600	22,00	40,92
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,9424	22,00	944,73
38.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,3440	22,00	557,57
39.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,6675	35,00	233,36
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,0547	70,00	213,83
41.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,4778	48,00	22,93
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	113,4903	7,00	794,44
43.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2604	35,00	9,11
44.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	4,8080	25,00	120,20
45.	2451427308669	Ceara parchet	kg	9,6160	35,00	336,56
46.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	201,0285	12,00	2 412,34
47.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,3362	3,00	70,01
48.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156,6000	3,00	469,80
49.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0669	45,00	3,01
50.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,8000	18,00	14,40
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	297,1721	2,00	594,34

52.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	559,6500	32,00	17 908,80
53.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0382	1 000,00	38,20
54.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	931,0144	7,50	6 982,61
55.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	95,5500	50,00	4 777,50
56.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 474,2090	9,00	13 267,88
57.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32,0535	4,00	128,21
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 634,6850	3,00	37 904,06
59.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2435	5 600,00	1 363,60
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,7400	3,50	216,09
61.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 942,9122	7,00	20 600,39
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	377,8964	3,00	1 133,69
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 514,1744	3,00	28 542,52
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 820,0611	4,00	7 280,24
65.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 234,2528	3,00	3 702,76
66.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,0500	22,00	89,10
67.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	70,6580	250,00	17 664,50
68.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	411,4419	50,00	20 572,09
69.	2664102100000	Mortar	m3	28,2962	1 200,00	33 955,44
70.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,2175	0,00	0,00
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	28,2962	0,00	0,00
72.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	277,8300	3,00	833,49
73.	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	11,4660	120,00	1 375,92
74.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	27,5400	300,00	8 262,00
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	871,0720	2,00	1 742,14
76.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19,9035	28,00	557,29
77.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,7306	65,00	632,49
78.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,9584	15,00	119,37
79.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	365,6281	10,00	3 656,29
80.	2710703520285	Profil de suport	m	871,6163	10,00	8 716,17
81.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	587,9240	18,00	10 582,64
82.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,1080	15,00	46,62
83.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,9167	15,00	238,75
84.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	376,0000	3,00	1 128,00
85.	2746167335100	Priza	buc	8,1600	45,00	367,20
86.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	310,8000	28,00	8 702,40
87.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,0000	7,00	182,00
88.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	81,9000	7,00	573,30
89.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	16,0000	1 200,00	19 200,00
90.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	20,0497	3,00	60,15
91.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 821,5725	27,00	49 182,46
92.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,0145	27,00	189,39
93.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,9600	55,00	52,80
94.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5540	55,00	85,47
95.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,0800	0,30	2,42
96.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
97.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 328,6800	0,10	232,87

98.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 521,9133	0,10	652,20
99.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,0000	0,20	4,00
100.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,1600	0,10	1,62
101.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
102.	2874115883711	Saiba plata	buc	95,5500	0,10	9,56
103.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,1600	0,10	1,62
104.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	68,0085	45,00	3 060,38
105.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
106.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	49,9200	10,00	499,20
107.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	79,8000	15,00	1 197,00
108.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	49,9200	300,00	14 976,00
109.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,1021	56,00	117,72
110.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	38,4642	7,00	269,25
111.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5400	35,00	18,90
112.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	49,9200	1,20	59,90
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,7564	0,00	0,00
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	84,6291	0,00	0,00
115.	4100126202818	Apa	m3	3,7647	0,00	0,00
116.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	157,2915	2,00	314,59
Total materiale de constructii						597 601,32

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0105	500,00	5,25
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 170,0000	2,00	4 340,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,1147	15,00	31,73
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,2309	15,00	273,46
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9549	15,00	14,32
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	130,5564	15,00	1 958,33
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,4129	15,00	531,20
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,1750	15,00	47,62
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,2610	15,00	138,91
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,2256	15,00	183,39
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,0500	15,00	285,75
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1944	15,00	2,92
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,5006	15,00	37,51

14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,9487	15,00	284,23
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9750	35,00	34,13
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,2500	260,00	6 825,00
Total utilaje de construcții						14 993,75

Total	lei	1 560 776,68
TVA	20 %	312 155,34

Total deviz:

1 872 932,02

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache"

Investitor LICEUL TEORETIC VASILE VASILACHE DIN MUN. CHISINAU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,14
						16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,26	9,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			9 477,87
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			28,35
						28,35
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	73,74	15,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,26	12,86
		<i>Total</i>	lei			750,14
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			16,94
						16,94
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	73,74	9,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	61,26	7,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 032,48
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			155,55
						155,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	73,74	84,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	61,26	70,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			7 388,63
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2			63,45
						63,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	73,74	34,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	61,26	28,79
		<i>Total</i>	lei			3 965,62
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,22
						16,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	73,74	16,22
		<i>Total</i>	lei			129,78
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,42
						4,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	73,74	4,43
		<i>Total</i>	lei			26,55
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,37
						7,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	73,74	7,37
		<i>Total</i>	lei			7,37
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,37
						7,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	73,74	7,37
		<i>Total</i>	lei			516,18
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,35
						19,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 774,50
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			38,13
						38,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	61,26	35,53
		<i>Total</i>	lei			228,78
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39,01
						37,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	65,00	27,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,26	9,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			234,08
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t			79,70

1	2	3	4	5	6	7
		50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				79,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	73,74	18,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	61,26	61,26
		Total	lei			2 390,85
14	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			30,63
						30,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,26	30,63
		Total	lei			918,90
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			97,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	260,00	97,50
		Total	lei			2 925,00
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,0200	m2			112,14
						108,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	73,74	99,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,26	9,19
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	7,00	0,86
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	35,00	1,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,67
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	25,00	0,38
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			15 728,27
		1.1.3. Pereti				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			3,85
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			2 129,05
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			154,56
						109,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,26	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		Total	lei			85 470,57
19	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			62,21
						33,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,26	7,35
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
		Total	lei			34 402,79
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			30,79

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)				3,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	73,74	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,26	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			22 986,20
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			53,44 42,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	61,26	13,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	5 600,00	5,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 450,59
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			102,14 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			56 486,18
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			143,09 91,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,26	91,03
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			2 189,30
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			11,00 7,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	73,74	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,26	0,61
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 715,88
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,70 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14 037,01
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			43,54 39,31

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	73,74	33,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,26	6,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			24 745,83
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,85 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 187,96
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			52,88 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			30 051,69
		1.1.4. Tavane				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			228,26 ----- 117,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,26	117,01
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	7,50	17,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	lei			38 381,71
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43,54 ----- 39,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	73,74	33,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,26	6,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 321,86
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,85 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			647,38
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			52,88 ----- 35,75

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			8 891,77
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			3,85
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			77,00
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			122,35
						99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			2 446,95
35	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj) Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			43,10
						20,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	20,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
		Total	lei			862,00
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,70
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			494,00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43,54
						39,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	73,74	33,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,26	6,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			870,87
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,85
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			77,00
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			52,88
						35,75

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 057,60
		1.1.5. Timplarie				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgrieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			3 159,11 129,61
	7422010060100	Timplari	h-om	1,4700	73,74	108,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	73,74	5,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,26	15,32
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn(MDF)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,29
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	28,00	12,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	65,00	14,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			79 609,49
		1.2. Coridor et. 2				
		1.2.1. Demolari				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,14 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,26	9,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			8 673,70
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			28,35 28,35
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	73,74	15,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,26	12,86
		<i>Total</i>	lei			539,50
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			28,35 28,35
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	73,74	15,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,26	12,86
		<i>Total</i>	lei			354,38
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			16,94 16,94
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	73,74	9,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	61,26	7,35
		<i>Total</i>	lei			2 625,30
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			155,55 155,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	73,74	84,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	61,26	70,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			7 388,63
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			16,22

1	2	3	4	5	6	7
		inclisiv tijele si globurile				16,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	73,74	16,22
		Total	lei			129,78
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,42
						4,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	73,74	4,43
		Total	lei			26,55
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,37
						7,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	73,74	7,37
		Total	lei			7,37
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,37
						7,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	73,74	7,37
		Total	lei			516,18
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,35
						19,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			1 774,50
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			38,13
						38,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	61,26	35,53
		Total	lei			228,78
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39,01
						37,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	65,00	27,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,26	9,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			234,08
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			79,70
						79,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	73,74	18,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	61,26	61,26
		Total	lei			2 390,85
54	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			30,63
						30,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,26	30,63
		Total	lei			918,90
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			97,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	260,00	97,50
		Total	lei			2 925,00
		1.2.2. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,0200	m2			112,14 ----- 108,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	73,74	99,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,26	9,19
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	7,00	0,86
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	35,00	1,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,67
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	25,00	0,38
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			19 513,15
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			3,85 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			2 013,09
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			154,56 ----- 109,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,26	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		Total	lei			72 054,93
59	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			62,21 ----- 33,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,26	7,35
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
		Total	lei			29 002,86
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			39,97 ----- 3,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	73,74	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,26	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,3500	27,00	36,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		Total	lei			25 155,85
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			53,44 ----- 42,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	61,26	13,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	5 600,00	5,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 542,17
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			102,15 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			47 620,00
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2			143,09 91,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,26	91,03
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			8 110,43
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			11,00 7,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	73,74	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,26	0,61
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 649,88
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,70 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			12 915,13
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			43,54 39,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	73,74	33,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,26	6,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			22 768,07
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,85 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 013,09
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip	m2			52,88 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			27 649,90
		1.2.4. Tavane				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			228,26 117,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,26	117,01
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	7,50	17,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	lei			49 532,13
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43,54 39,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	73,74	33,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,26	6,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			9 448,96
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,85 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			835,45
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			52,88 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 474,96
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			72,15 44,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	73,74	44,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 000,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	27,00	0,40
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	2,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 656,33
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgrieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			3 159,11 129,61
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	73,74	108,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	73,74	5,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,26	15,32
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn(MDF)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,30
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	28,00	12,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	65,00	14,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			54 147,09
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgrieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			3 159,11 129,61
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	73,74	108,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	73,74	5,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,26	15,32
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn(MDF)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	27,00	2,30
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	28,00	12,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	65,00	14,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 970,72
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2			2 301,26 52,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	73,74	48,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,26	4,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	70,00	11,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			28 765,71
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje				
		1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,14 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,26	9,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 738,98

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,14 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,26	9,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			971,78
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			28,35 28,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	73,74	15,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,26	12,86
		Total	lei			160,74
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg			3,04 2,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	73,74	1,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	61,26	1,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		Total	lei			455,40
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			4,39 4,05
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	73,74	2,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	61,26	1,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		Total	lei			197,38
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			16,22 16,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	73,74	16,22
		Total	lei			48,67
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,43 4,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	73,74	4,43
		Total	lei			17,70
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,37 7,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	73,74	7,37
		Total	lei			147,48
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,35 19,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			507,00
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			38,13 38,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	61,26	35,53
		Total	lei			114,39

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCU07C	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39,02 37,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	65,00	27,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,26	9,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		Total	lei			117,05
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			79,70 79,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	73,74	18,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	61,26	61,26
		Total	lei			796,95
89	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			30,63 30,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,26	30,63
		Total	lei			306,30
90	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			97,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	260,00	97,50
		Total	lei			975,00
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			3,85 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			368,06
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			253,55 34,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	73,74	34,51
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			24 239,14
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			461,38 181,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	73,74	165,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,26	15,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			31 651,01
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si	m2			572,35 236,16

1	2	3	4	5	6	7
		modelul se va coordona cu beneficiarul)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	61,26	236,16
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,00	3,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			15 453,46
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			87,12 ----- 28,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	73,74	22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,26	6,13
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 531,82
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			3,85 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			663,39
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			154,56 ----- 109,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,26	18,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			24 699,93
98	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			62,21 ----- 33,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,26	7,35
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			9 941,93
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			30,79 ----- 3,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	73,74	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,26	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 642,92
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			53,44 ----- 42,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	61,26	13,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	5 600,00	5,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 019,20
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			421,40 ----- 230,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	61,26	230,79
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	10,00	20,85
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,00	42,21
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,00	12,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	7,50	33,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		<i>Total</i>	lei			2 001,65
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			102,15 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			16 323,80
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			143,09 ----- 91,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,26	91,03
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			1 788,64
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			11,00 ----- 7,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	73,74	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,26	0,61
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			769,94
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,70 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			4 256,06
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			43,54 39,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	73,74	33,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,26	6,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			7 502,99
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,85 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			663,39
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			52,88 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			9 111,75
		1.3.4. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			3,85 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Total	lei			218,29
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			122,35 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	lei			6 937,10
111	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj) Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			43,10 20,15

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	20,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			2 443,78
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,70 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 400,49
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43,54 39,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	73,74	33,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,26	6,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 468,92
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,85 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			218,29
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			52,88 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 998,29
		1.3.5. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 310,38 58,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	73,74	53,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,26	4,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			18 769,85
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,	m			1 279,89 66,37

1	2	3	4	5	6	7
		dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	73,74	66,37
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	35,00	7,00
		Total	lei			20 478,26
		1.3.6. Copertine				
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2			48,90
						48,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	73,74	26,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	61,26	22,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			268,95
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg			2,15
						1,83
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	73,74	1,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	73,74	0,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	61,26	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	45,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	80,00	0,13
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,15
		Total	lei			75,39
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm-30m)	kg			44,31
						15,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	73,74	14,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,26	0,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	73,74	0,74
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,52
		Total	lei			13 771,73
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t			1 290,74
						536,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	73,74	536,84
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	38,00	456,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	22,00	132,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,39
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,52
		Total	lei			400,13
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,0500	m2			755,28
						57,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	73,74	51,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,26	6,13
	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	1,2000	120,00	151,20
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	56,00	12,94

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,10	1,05
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	50,00	525,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	48,00	2,52
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	1 000,00	4,20
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	45,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			6 873,04
		2. Montare utilaj				
		2.1. Coridor et. 1				
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			<u>268,80</u> 263,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	73,74	263,25
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat(in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,30	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			268,80
124	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			<u>86,10</u> 28,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	73,74	28,02
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
		<i>Total</i>	lei			86,10
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			<u>72,58</u> 19,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	73,74	19,91
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			290,34
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			<u>72,59</u> 19,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	73,74	19,91
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			72,59
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			72,59 19,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	73,74	19,91
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			72,59
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			25,67 5,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	73,74	5,16
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	18,00	20,39
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			4 363,19
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			25,67 5,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	73,74	5,16
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	18,00	20,39
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 796,61
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0700	m			26,54 6,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	73,74	6,64
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	18,00	19,84
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			530,77
131	RpEA02B Kman=0,5	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m			56,34 18,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	73,74	18,44
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	32,00	34,44
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	15,00	2,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	7,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			13 521,60
132	RpEA02C Kman=0,5	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la	m			57,03 19,91

1	2	3	4	5	6	7
		manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,5000				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	73,74	19,91
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	32,00	34,44
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	15,00	1,58
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	7,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			1 140,55
133	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			77,74 ----- 22,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	73,74	22,12
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	18,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			155,47
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			80,25 ----- 22,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	73,74	22,86
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Total</i>	lei			321,00
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			344,30 ----- 20,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	73,74	20,65
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,20	1,25
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			8 263,08
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			117,98 ----- 117,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	73,74	117,98
		<i>Total</i>	lei			235,97
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)				15,00 ----- 0,00
	01	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
		2.2. Coridor et. 2				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund,	buc			268,80 ----- 263,25

1	2	3	4	5	6	7
		apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	73,74	263,25
	1111122200007	Tablou electric. gata echipat(in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,30	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			268,80
139	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			86,10 <hr/> 28,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	73,74	28,02
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
		<i>Total</i>	lei			86,10
140	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			72,58 <hr/> 19,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	73,74	19,91
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			290,34
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			72,59 <hr/> 19,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	73,74	19,91
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			72,59
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			72,59 <hr/> 19,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	73,74	19,91
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			72,59
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu	m			25,67

1	2	3	4	5	6	7
		sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000				5,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	73,74	5,16
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	18,00	20,39
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			4 363,19
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			25,67 5,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	73,74	5,16
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	18,00	20,39
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 796,61
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0700	m			26,54 6,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	73,74	6,64
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	18,00	19,84
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			530,77
146	RpEA02B kman=0,5	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m			56,34 18,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	73,74	18,44
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	32,00	34,44
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	15,00	2,36
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	7,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			13 521,60
147	RpEA02C kman=0,5	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m			57,03 19,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	73,74	19,91
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	32,00	34,44
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	15,00	1,58
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	7,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			1 140,55
148	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			77,74 22,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	73,74	22,12
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	18,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			155,47
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			80,25 22,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	73,74	22,86
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		<i>Total</i>	lei			321,00
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			344,30 20,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	73,74	20,65
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,20	1,25
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			8 263,08
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			117,98 117,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	73,74	117,98
		<i>Total</i>	lei			235,97
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)				15,00 0,00
	01	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
		3. Utilaj				
		3.1. Coridor et. 1				
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.				1 000,00 0,00
	02	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,				350,00 0,00
	03	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			350,00
155		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A				45,00 0,00
	04	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		29/1P/C10A				
		<i>Total</i>	lei			180,00
156		Întreprător automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A				50,00 ----- 0,00
	05	Întreprător automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA				85,00 ----- 0,00
	06	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			85,00
		3.2. Coridor et. 2				
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.				1 000,00 ----- 0,00
	02	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
159		Întreprător de sarcina 3P/25A, IP20,				350,00 ----- 0,00
	03	Întreprător de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			350,00
160		Întreprător automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A				45,00 ----- 0,00
	04	Întreprător automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
161		Întreprător automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A				50,00 ----- 0,00
	05	Întreprător automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA				85,00 ----- 0,00
	06	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			85,00

APROBAT:

Intocmit
"LivartPrim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.