

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100020	Intrerupator	buc		38.00	38.00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2.00	0.01
174	Pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм Materiale marunte (banda izol..etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			12.463
	8799856565656	Труба полйэт.гофрированная дм 25мм	m		11.00	12.46
175	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) 3*2.5мм ² Materiale marunte (banda izol..etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			12.987
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	57.66	4.04
	54654621321323	Conductor de aluminiu sau cupru-3*2.5mm ²	m		7.90	8.95
176	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка розеток2-й)	buc			103.385
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57.66	17.87
	2746167335100	Priza	buc		75.00	76.50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2.00	0.01
	2051142950700	Dibluri	buc		2.00	4.00
		7. Раздел : Utilaj				
177	Pret de piata	Скаейки длиной 3000*300*300мм для помещения Materiale marunte (banda izol..etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	buc			1 280.000
	546564546321213	Скамейки длиной 3000*300*300мм	buc		1 280.00	1 280.00
178	Pret de piata	Скамейки для раздевалок - с вешалкой (односторонняя) 2м Materiale marunte (banda izol..etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	buc			1 100.000
	546546213321	Доска для записи1,2*1,2	buc		1 100.00	1 100.00
179	Pret de piata	Шторка в душевую Materiale marunte (banda izol..etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	buc			175.000
	56454621323	Шторка в душевую	buc		175.00	175.00
180	Pret de piata	Бойлер на 100л Materiale marunte (banda izol..etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	buc			2 150.000
	54543532401	Бойлер на 100л	buc		2 150.00	2 150.00
		8. Раздел :1.Constructii gtntrale de lucru 1.1 Кровля здания - ремонт				
181	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - старой водосточной системы .)	m			8.072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	57.66	5.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
182	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка рубероидного покрытия в 2 слоя 8м*12м)	m ²			19.316
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.2350	57.66	13.55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
183	RpCU05Априм	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Расширение существующих отверстии для слива воды возле парапета 20*20см.)	buc			17.298
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	57.66	1.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	57.66	16.14
184	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m ²			3.626