

1	2	3	4	5	6	7
165	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой одинарный)	buc			60,308
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1111000100020	Intrerupator	buc		38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
166	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) 3*1,5мм ² Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			11,741
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	54656451387958	Conductor de aluminiu sau cupru-3*1,5mm ²	m	1,0300	6,80	7,70
167	Pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная D=25мм Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			12,463
	8799856565656	Труба полиэт. гофрированная дм 25мм	m	1,0300	11,00	12,46
168	Pret de piata	Дозкоробки Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	buc			5,000
	2154656+987	дозкоробки	buc		5,00	5,00
169	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 100л)	buc			197,085
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	84,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	23,06
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om		57,66	53,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	4,61
	2875274122143	Racord olan, et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc		22,00	22,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m		16,00	9,60
		6. Раздел ;2 .3 Кабинет учителя физкультуры 2.3.1.Демонтажные работы				
170	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
171	RpEF13A	2.3.2. Монтажные работы : Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников - плафонов)	buc			220,361
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	54,20
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	160,00	160,00
	2051142950700	Dibluri	buc		2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc		1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,00	0,16
172	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) 3*1,5мм ² Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			11,741
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	4,04
	54564213213213	Conductor de aluminiu sau cupru-3*15mm ²	m		6,80	7,70
173	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой одинарный)	buc			60,308
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	17,30