

1	2	3	4	5	6	7
		(Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)- в т.ч.очистка и обеспыливание .				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om		57.66	2.31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg		8.80	1.32
185	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см)- средняя толщина 3см с созданиемуклона в сторону отверстий для отвода воды с кровли .	m2			53.266
	7132030012600	Mozaicar	h-om		57.66	20.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	240.00	10.08
	4100126202818	Apa	m3		12.50	0.12
	26511221004022	Ciment M-400	kg		1.76	22.88
186	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)-в 2 слоя k=2.	m2			53.886
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1600	57.66	9.23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2.0000	8.80	17.60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2.2000	12.30	27.06
187	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10.2 cm, din tabla zincata de 0.5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=10.2 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели.) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m			160.643
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0.8500	57.66	49.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57.66	11.53
	541321321313	Отводы для водосточных труб	buc		28.00	21.00
	546213213213	Burlane	buc		58.00	63.80
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0.6000	25.00	15.30
188	RpCK41A	1.2 Спортзал .1.2.1. Демонтажные работы : Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного полов с лагами в комплексе .)	m2			13.060
	7132040012700	Parchetar	h-om		57.66	6.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57.66	6.34