

1	2	3	4	5	6	7
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12.685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57.66	12.69
156	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж :выключателей.)	buc			3.459
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	57.66	3.46
157	RpEF13A	2.1.2. Монтажные работы : Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников - плафонов)	buc			220.361
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57.66	54.20
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1.0000	160.00	160.00
	2051142950700	Dibluri	buc		2.00	4.00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc		1.00	2.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2.00	0.16
158	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой одианрный)	buc			60.308
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	57.66	17.30
	1111000100020	Intrerupator	buc		38.00	38.00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		5.00	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2.00	0.01
159	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) 3*1.5мм2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			11.741
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	57.66	4.04
	5232323232323	Conductor de aluminiu sau cupru-3*1.5mm2	m		6.80	7.70
160	Pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			12.463
	8799856565656	Труба полйэт.гофрированная дм 25мм	m		11.00	12.46
5. Раздел ;2.2 Раздевалка						
Ж2.2.1.Демонтажные работы						
161	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12.685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57.66	12.69
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж :выключателей.)	buc			3.460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57.66	3.46
163	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (Снятие бойлера)	buc			381.441
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om		57.66	339.04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	buc	0.1000	110.00	11.00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg		28.00	1.40
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg		12.00	30.00
164	RpEF13A	2.2.2. Монтажные работы : Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников - плафонов)	buc			220.361
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57.66	54.20
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1.0000	160.00	160.00
	2051142950700	Dibluri	buc		2.00	4.00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc		1.00	2.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2.00	0.16