

**Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional
Anenii Noi din or. Anenii Noi, strada Parcului, 20a**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-6-1

Teren de fotbal sintetic (poz.5

Valoarea de deviz 965 336,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia imbracamintei Tip 3 (S=7700 m2)				
1	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение насыпи)	100 m3	15,40	401,24 64,63	6 179,06 995,36
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка корыта автогрейдером)	100m2	77,00	42,75 0,00	3 291,75 0,00
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, 10 см)	m3	770,00	218,63 15,53	168 348,10 11 957,25
4	IzF04J1 manopera	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, Geotextil)	m2	7 700,00	0,84 0,84	6 463,38 6 463,38
5		Geotextil	m2	7 700,00	8,50 0,00	65 450,00 0,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания из щебня гранитного M800 fr.20-40 mm (12cm)	m3	924,00	263,68 12,59	243 636,62 11 634,08



1	2	3	4	5	6	7
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания из щебня гранитного M800 fr.5-20 mm (10cm)	m3	770,00	289,08 12,59	222 588,52 9 695,07
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Отсев гранитного щебня, 3 cm)	m3	231,00	218,63 15,53	50 504,43 3 587,18
		Total Constructia imbracamintei Tip 3 (S=7700 m2)				766 461,86
		Inclisiv salariu				44 332,32


	Total	lei	766 461,86
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	9 974,77
	Total	100,00 +	776 436,63
	Transportarea materialelor	2,00 %	12 159,72
	Total	100,00 +	788 596,35
	Cheltuieli de regie	1,00 %	7 885,97
	Total	100,00 +	796 482,32
	Beneficiu de deviz	1,00 %	7 964,83
	Total	100,00 +	804 447,15
	TVA	20,00 %	160 889,42
	Total deviz:		965 336,57
	Inclisiv salariu		44 332,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional
Anenii Noi din or. Anenii Noi, strada Parcului, 20a**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Teren de fotbal sintetic (poz.5)

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 965 336,57 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator				
2.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	878,57	41,97	36 873,58
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	154,00	41,97	6 463,38
			h-om	23,716	41,97	995,36
Total manopera						44 332,32

Materiale:

1.	141112220167-	Piatra sparta 5- 20 mm	m3	977,90	185,00	180 911,50
2.	141112220167.	Piatra sparta 20- 40 mm	m3	1 173,48	165,00	193 624,20
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 009,47	125,00	126 183,75
4.	142110220052k	отсев гранит щебня	m3	302,841	125,00	37 855,12
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	316,932	12,50	3 961,65
6.	584516351	Geotextil	m2	7 700,00	8,50	65 450,00
Total materiale de construcții						607 986,22

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	130,746	285,00	37 262,61
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	522,445	130,00	67 917,85
3.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	34,558	150,00	5 183,70
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	31,493	120,00	3 779,16
Total utilaje de construcții						114 143,32

Total		lei	
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %		766 461,86
Total	100,00 +		9 974,77
Transportarea materialelor	2,00 %		776 436,63
Total	100,00 +		12 159,72
Cheltuieli de regie	1,00 %		788 596,35
Total	100,00 +		7 885,97
Beneficiu de deviz	100,00 +		796 482,32
Total	100,00 +		7 964,83
TVA	20,00 %		804 447,15
			160 889,42

Total deviz:

965 336,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional
Anenii Noi din or. Anenii Noi, strada Parcului, 20a**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia imbracamintei Tip 3 (S=7700 m2)				
1	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение насыпи)	100 m3			401,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	41,97	64,63
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	150,00	336,60
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка корыга автогрейдером)	100m2			42,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	285,00	42,75
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, 10 см)	m3			218,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	125,00	163,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,1530	130,00	19,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1480	285,00	13,68
4	IzF04J1 manopera	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrurilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, Geotextil)	m2			0,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	41,97	0,84
5		Geotextil	m2			8,50
	584516351	Geotextil	m2	1,0000	8,50	8,50
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroi (Слой основания из щебня гранитного М800 fr.20-40 mm (12cm))	m3			263,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	41,97	12,59
	141112220167	Piatra sparta 20- 40 mm	m3	1,2700	185,00	234,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	285,00	11,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,2180	130,00	28,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroi (Слой основания из щебня гранитного М800 fr.20-40 mm (12cm))	m3			289,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	41,97	12,59
	141112220167	Piatra sparta 20- 40 mm	m3	1,2700	185,00	234,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,50	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	285,00	11,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8- 14 de 14tf	h-ut	0,2180	130,00	28,34

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Отсев гранитного щебня, 3 см)	m3			218,63
						15,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	142110220052k	отсев гранит щебня	m3	1,3110	125,00	163,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	130,00	19,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	285,00	13,68

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.