

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de Electromontare

Valoarea de deviz 81 302,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electricitate				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	39,00	10,20 ----- 10,20	397,94 ----- 397,94
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	60,00	2,78 ----- 2,78	166,97 ----- 166,97
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	36,00	242,20 ----- 12,99	8 719,29 ----- 467,51
4	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	36,00	12,21 ----- 6,96	439,45 ----- 250,45
5	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,65	2 105,44 ----- 1 493,44	1 368,53 ----- 970,73
6		Intrerupator	buc	65,00	38,50 ----- 0,00	2 502,50 ----- 0,00
7	Pret de piata	Cablu BBΓar-LS 3x1.5 mm2	m	945,00	7,20 ----- 0,00	6 804,00 ----- 0,00
8	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m,	buc	58,00	436,47 ----- 188,30	25 315,42 ----- 10 921,56

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
9	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	58,00	59,73 14,38	3 464,50 833,91
10	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Pentru tavane Armstrong)	buc	9,00	242,20 12,99	2 179,82 116,88
11	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	36,00	12,21 6,96	439,45 250,45

Total Lucrari de electricitate						51 797,88
Incluziv salariu						14 376,41

Cheltuieli directe	lei	51 797,88
ASM	22,50 %	3 234,69
Cheltuieli Transport	3,00 %	1 122,64
Beneficiu Regie	76,00 %	10 926,07
Beneficiu Deviz	1,00 %	670,81
Total	100,00 +	67 752,10
TVA	20,00 %	13 550,42

Total deviz: **81 302,52**
Incluziv salariu **14 376,41**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)