

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reabilitarea unei portiuni de drum din extravilanul satului Sagaidac m. Cimisia cu lungimea de 130 m, lucrări de construcție capitală a îmbrăcămintei rutiere din beton

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.7.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|-----|-----------------------------|--|-----------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderoul 4 | | | | |
| 1 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm. | buc | | | 232,55 189,20 |
| 1.1 | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,6400 | 55,0000 | 35,20 |
| 1.2 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0300 | 55,0000 | 56,65 |
| 1.3 | 7422090100200 | Corhonor | h-om | 1,7700 | 55,0000 | 97,35 |
| 1.4 | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,2890 | 150,0000 | 43,35 |
| 2 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor | buc | | | 42,75 35,75 |
| 2.1 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,0200 | 55,0000 | 1,10 |
| 2.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 | 55,0000 | 34,65 |
| 2.3 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 | 350,0000 | 7,00 |
| 3 | TsC04G1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (Incarcarea in auto) | 100 m3 | | | 1 040,40 0,00 |
| 3.1 | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,5300 | 680,0000 | 1 040,40 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | | | 11,14 0,00 |
| 4.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,0232 | 480,0000 | 11,14 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea (Piatra sparta este exclusa) | 100 m3 | | | 251,90 20,90 |
| 5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 55,0000 | 20,90 |
| 5.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 550,0000 | 231,00 |
| | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderoul 4 | | | | 381,00 |
| | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare drum principal (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 5 | | | | |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta amestecata cu pamint hmed=0.10m | m3 | | | 34,21 7,87 |
| 6.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 55,0000 | 7,87 |
| 6.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 750,0000 | 17,93 |
| 6.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 260,0000 | 3,59 |
| 6.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 350,0000 | 4,83 |
| 7 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(depozitarea laterala) | 100 m3 | | | 1 332,50 0,00 |
| 7.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 650,0000 | 1 332,50 |
| | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare drum principal (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 5 | | | | 2 501,60 |
| | Capitolul 2. | Lucrari de terasamente (borderoul 6) | | | | |
| 8 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(depozitarea laterala) | 100 m3 | | | 1 332,50 0,00 |
| 8.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 650,0000 | 1 332,50 |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100 m2 | | | 141,75 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|-----------|--------|----------|---------------------------|
| 9.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 750,0000 | 141,75 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.(tractorul si buldozerul din norma se exclud) | 100 m3 | | | 536,40 0,00 |
| 10.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 450,0000 | 536,40 |
| 11 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(pamintul pentru acostamente rambleiate din pamintul depozitat lateral) | 100 m3 | | | 1 332,50 0,00 |
| 11.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 650,0000 | 1 332,50 |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 707,50 0,00 |
| 12.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 750,0000 | 2 707,50 |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100 m2 | | | 141,75 0,00 |
| 13.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 750,0000 | 141,75 |
| 14 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100 m3 | | | 1 849,10 166,10 |
| 14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 55,0000 | 166,10 |
| 14.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 | 450,0000 | 1 683,00 |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(pamintul pentru acostamente din pamintul depozitat lateral) | 100 m3 | | | 1 332,50 0,00 |
| 15.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 650,0000 | 1 332,50 |
| 16 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 707,50 0,00 |
| 16.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 750,0000 | 2 707,50 |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100 m2 | | | 141,75 0,00 |
| 17.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 750,0000 | 141,75 |
| 18 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100 m3 | | | 1 849,10 166,10 |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 55,0000 | 166,10 |
| 18.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 | 450,0000 | 1 683,00 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 462,50 0,00 |
| 19.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 650,0000 | 1 462,50 |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | | | 11,14 0,00 |
| 20.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,0232 | 480,0000 | 11,14 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | | | 242,28 19,80 |
| 21.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,0040 | 620,0000 | 2,48 |
| 21.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 55,0000 | 19,80 |
| 21.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 550,0000 | 220,00 |
| Capitolul 2. TOTAL Lucrari de terasamente (borderoul 6) | | | | | | 64 509,06 |
| Capitolul 3. Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderoul 8) | | | | | | |
| 22 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(depozitarea laterala) | 100 m3 | | | 1 332,50 0,00 |
| 22.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 650,0000 | 1 332,50 |
| 23 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100 m2 | | | 141,75 0,00 |
| 23.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 750,0000 | 141,75 |
| 24 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.(tractorul si buldozerul din norma se exclud) | 100 m3 | | | 536,40 0,00 |
| 24.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 450,0000 | 536,40 |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate | 100 m3 | | | 1 332,50 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|-----------|--------|----------|---------------------------|
| | | naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(pamintul pentru acostamente rambleiate din pamintul depozitat lateral) | | | | 0,00 |
| 25.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 650,0000 | 1 332,50 |
| 26 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100 m3 | | | 2 707,50 0,00 |
| 26.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 750,0000 | 2 707,50 |
| 27 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100 m2 | | | 141,75 0,00 |
| 27.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 750,0000 | 141,75 |
| 28 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100 m3 | | | 1 849,10 166,10 |
| 28.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 55,0000 | 166,10 |
| 28.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 | 450,0000 | 1 683,00 |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 462,50 0,00 |
| 29.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 650,0000 | 1 462,50 |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | | | 11,14 0,00 |
| 30.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,0232 | 480,0000 | 11,14 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | | | 242,28 19,80 |
| 31.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 FR.16-32 | m3 | 0,0040 | 620,0000 | 2,48 |
| 31.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 55,0000 | 19,80 |
| 31.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 550,0000 | 220,00 |
| | Capitolul 3. | TOTAL Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderoul 8) | | | | 4 400,25 |
| | Capitolul 4. | Execuția structurii rutiere (borderoul 7) | | | | |
| 32 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregate de amestec optimal fr.0-32mm (balast) | m3 | | | 747,60 8,25 |
| 32.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr.0-32 mm (balast) | m3 | 1,2200 | 580,0000 | 707,60 |
| 32.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 | 12,0000 | 0,84 |
| 32.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 55,0000 | 8,25 |
| 32.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 750,0000 | 16,20 |
| 32.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 450,0000 | 12,29 |
| 32.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 250,0000 | 2,43 |
| 33 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.(piatra sparta LA30, fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=13cm) | m3 | | | 1 067,79 33,00 |
| 33.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30, fr.0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | 620,0000 | 125,86 |
| 33.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30, fr.16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | 620,0000 | 755,78 |
| 33.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 | 12,0000 | 1,80 |
| 33.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 55,0000 | 33,00 |
| 33.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 750,0000 | 31,50 |
| 33.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 450,0000 | 116,10 |
| 33.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 250,0000 | 3,75 |
| 34 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.(piatra sparta LA30, fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=12cm) | m3 | | | 1 067,79 33,00 |
| 34.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30, fr.0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | 620,0000 | 125,86 |
| 34.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30, fr.16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | 620,0000 | 755,78 |
| 34.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 | 12,0000 | 1,80 |
| 34.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 55,0000 | 33,00 |
| 34.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 750,0000 | 31,50 |
| 34.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 450,0000 | 116,10 |
| 34.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 250,0000 | 3,75 |
| 35 | DA17B | Pelicula 90 micr. din polietilena in 2 straturi | m2 | | | 7,70 4,40 |
| 35.1 | 2682132601130 | Pelicula 90 micr. din polietilena | m2 | 1,1000 | 3,0000 | 3,30 |
| 35.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | 55,0000 | 1,65 |
| 35.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 55,0000 | 2,75 |
| 36 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen Ø4mm și L=50mm cu șaiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1.50x1,50m (1buc=0,00795kg) | buc | | | 0,25 0,00 |
| 36.1 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen Ø4mm și L=50mm cu șaiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1.50x1,50m (1buc=0,00795kg) | buc | 1,0000 | 0,2500 | 0,25 |
| 37 | PC01A | Cofraje prin părți pentru amenajarea stratului de bază din beton | m2 | | | 86,02 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|--------|--------|-------------|---------------------------|
| | | de ciment C30/37 (XF4, XM2) F4.0 S 4.0 , conform SM EN 13877-1:2024 h=20 m. | | | | 51,15 |
| 37.1 | 2010102901167 | Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 | 4 500,0000 | 2,70 |
| 37.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 | 4 500,0000 | 2,70 |
| 37.3 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 | 320,0000 | 19,20 |
| 37.4 | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 | 33,0000 | 0,43 |
| 37.5 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 | 32,0000 | 2,34 |
| 37.6 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 | 50,0000 | 7,50 |
| 37.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 | 55,0000 | 51,15 |
| 38 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 (XF4, XM2) F4.0 S 4.0 , conform SM EN 13877-1:2024 h=20 m | m3 | | | 2 762,18 211,75 |
| 38.1 | 2663102100001 | Beton C30/37 (XF4, XM2) F4.0 S 4.0 | m3 | 1,0300 | 2 420,0000 | 2 492,60 |
| 38.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,3150 | 12,0000 | 3,78 |
| 38.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 | 22,0000 | 0,15 |
| 38.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,0007 | 4 500,0000 | 3,02 |
| 38.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2,2500 | 55,0000 | 123,75 |
| 38.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 | 55,0000 | 88,00 |
| 38.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | 2,0000 | 9,38 |
| 38.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 | 250,0000 | 33,75 |
| 38.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | 250,0000 | 7,75 |
| 39 | material | Material lemnos (scîndură din lemn) cu L=P.C., h=0,20m și grosimea de 20 mm | m3 | | | 4 500,00 0,00 |
| 39.1 | material | Material lemnos (scîndură din lemn) cu L=P.C., h=0,20m și grosimea de 20 mm | m3 | 1,0000 | 4 500,0000 | 4 500,00 |
| 40 | material | Țăruși metalici bătuți în fundație h=0,5m; d=12mm | buc | | | 6,00 0,00 |
| 40.1 | material | Țăruși metalici bătuți în fundație h=0,5m; d=12mm | buc | 1,0000 | 6,0000 | 6,00 |
| 41 | DB02C | Stropire cu de două ori cu emulsie bituminoasă pe suprafața laterală a înbrăcămintei | 100 m2 | | | 1 521,50 181,50 |
| 41.1 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,3000 | 55,0000 | 181,50 |
| 41.2 | 2320322600000 | Emulsie bituminoasa | t | 0,0670 | 20 000,0000 | 1 340,00 |
| 42 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.(Taierea rostului transversal de contact (de constructie) pe 30 mm din grosimea betonului cu lațimea de 10mm) | m | | | 80,73 8,80 |
| 42.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 500,0000 | 12,25 |
| 42.2 | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente | m3 | 0,0400 | 12,0000 | 0,48 |
| 42.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 55,0000 | 8,80 |
| 42.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 120,0000 | 19,20 |
| 42.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | 250,0000 | 40,00 |
| 43 | RpAr06A | Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | | | 28,07 6,05 |
| 43.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3615 | 20,0000 | 7,23 |
| 43.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 55,0000 | 6,05 |
| 43.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,0190 | 100,0000 | 1,90 |
| 43.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,0400 | 250,0000 | 10,00 |
| 43.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 170,0000 | 2,89 |
| 44 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.(Taierea rostului transversal de dilatație pe 30 mm din grosimea betonului cu lațimea de 25mm) | m | | | 80,73 8,80 |
| 44.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 500,0000 | 12,25 |
| 44.2 | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente | m3 | 0,0400 | 12,0000 | 0,48 |
| 44.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 55,0000 | 8,80 |
| 44.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 120,0000 | 19,20 |
| 44.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | 250,0000 | 40,00 |
| 45 | RpAr06A | Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | | | 38,52 6,05 |
| 45.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,8840 | 20,0000 | 17,68 |
| 45.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 55,0000 | 6,05 |
| 45.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,0190 | 100,0000 | 1,90 |
| 45.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,0400 | 250,0000 | 10,00 |
| 45.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 170,0000 | 2,89 |
| 46 | material | Material lemnos (scîndură din lemn de brad) h=0,17m și grosimea de 25 mm | m3 | | | 4 500,00 0,00 |
| 46.1 | material | Material lemnos (scîndură din lemn de brad) h=0,17m și grosimea de 25 mm | m3 | 1,0000 | 4 500,0000 | 4 500,00 |
| 47 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.(Taierea rostului transversal de contractie pe 50 mm din grosimea betonului cu lațimea de 10mm) | m | | | 80,73 8,80 |
| 47.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 500,0000 | 12,25 |
| 47.2 | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente | m3 | 0,0400 | 12,0000 | 0,48 |
| 47.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 55,0000 | 8,80 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|------|--------|------------|---------------------|
| 47.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 120,0000 | 19,20 |
| 47.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | 250,0000 | 40,00 |
| 48 | RpAr06A | Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | | | 32,84 |
| | | | | | | 6,05 |
| 48.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,6000 | 20,0000 | 12,00 |
| 48.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 55,0000 | 6,05 |
| 48.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,0190 | 100,0000 | 1,90 |
| 48.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,0400 | 250,0000 | 10,00 |
| 48.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 170,0000 | 2,89 |
| 49 | PD04A | Montarea armaturilor netede A240 Ø10 CU l=1000mm (prevăzută cu ciocuri) și pasul 1000mm | kg | | | 27,28 |
| | | | | | | 4,95 |
| 49.1 | 271060200100 | Ancora din armatură netedă A240 Ø10 CU l=1000mm | kg | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 |
| 49.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 22,0000 | 0,33 |
| 49.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 55,0000 | 4,95 |
| 50 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.(Taierea rostului longitudinal de contact pe 30 mm din grosimea betonului cu lațimea de 10mm) | m | | | 80,73 |
| | | | | | | 8,80 |
| 50.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 500,0000 | 12,25 |
| 50.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente | m3 | 0,0400 | 12,0000 | 0,48 |
| 50.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 55,0000 | 8,80 |
| 50.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 120,0000 | 19,20 |
| 50.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | 250,0000 | 40,00 |
| 51 | RpAr06A | Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | | | 28,04 |
| | | | | | | 6,05 |
| 51.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3600 | 20,0000 | 7,20 |
| 51.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 55,0000 | 6,05 |
| 51.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,0190 | 100,0000 | 1,90 |
| 51.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,0400 | 250,0000 | 10,00 |
| 51.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 170,0000 | 2,89 |
| 52 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, LA30 fr.8-32m | m2 | | | 87,98 |
| | | | | | | 1,74 |
| 52.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr.8-32m | m3 | 0,1260 | 620,0000 | 78,12 |
| 52.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente | m3 | 0,0070 | 12,0000 | 0,08 |
| 52.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 55,0000 | 1,74 |
| 52.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0035 | 750,0000 | 2,63 |
| 52.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0010 | 250,0000 | 0,24 |
| 52.6 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 450,0000 | 4,95 |
| 52.7 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0005 | 450,0000 | 0,20 |
| | Capitolul 4. | TOTAL Execuția structurii rutiere (borderoul 7) | | | | 1 547 516,17 |
| | Capitolul 5. | Execuția structurii rutiere drumuri laterale (borderoul 9) | | | | |
| 53 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregate de amestec optimal fr.0-32mm (balast) | m3 | | | 747,60 |
| | | | | | | 8,25 |
| 53.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr.0-32 mm (balast) | m3 | 1,2200 | 580,0000 | 707,60 |
| 53.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 | 12,0000 | 0,84 |
| 53.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 55,0000 | 8,25 |
| 53.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 750,0000 | 16,20 |
| 53.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 450,0000 | 12,29 |
| 53.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 250,0000 | 2,43 |
| 54 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.(piatra sparta LA30, fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=13cm) | m3 | | | 1 067,79 |
| | | | | | | 33,00 |
| 54.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30, fr.0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | 620,0000 | 125,86 |
| 54.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30, fr.16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | 620,0000 | 755,78 |
| 54.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 | 12,0000 | 1,80 |
| 54.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 55,0000 | 33,00 |
| 54.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 750,0000 | 31,50 |
| 54.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 450,0000 | 116,10 |
| 54.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 250,0000 | 3,75 |
| 55 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.(piatra sparta LA30, fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=12cm) | m3 | | | 1 067,79 |
| | | | | | | 33,00 |
| 55.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30, fr.0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 | 620,0000 | 125,86 |
| 55.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30, fr.16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 | 620,0000 | 755,78 |
| 55.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 | 12,0000 | 1,80 |
| 55.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 55,0000 | 33,00 |
| 55.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 750,0000 | 31,50 |
| 55.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 450,0000 | 116,10 |
| 55.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 250,0000 | 3,75 |
| 56 | DA17B | Pelicula 90 micr. din polietilena in 2 straturi | m2 | | | 7,70 |
| | | | | | | 4,40 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|--|-----------|---------|------------|-----------------------------|
| 56.1 | 2682132601130 | Pellicula 90 micr. din polietilena | m2 | 1,1000 | 3,0000 | 3,30 |
| 56.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | 55,0000 | 1,65 |
| 56.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 55,0000 | 2,75 |
| 57 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen Ø4mm și L=50mm cu șaiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1.50x1,50m (1buc=0,00795kg) | buc | | | 0,25 0,00 |
| 57.1 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen Ø4mm și L=50mm cu șaiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1.50x1,50m (1buc=0,00795kg) | buc | 1,0000 | 0,2500 | 0,25 |
| 58 | PC01A | Cofraje prin părți pentru amenajarea stratului de bază din beton de ciment C30/37 (XF4, XM2) F4.0 S 4.0 , conform SM EN 13877-1:2024 h=20 m. | m2 | | | 86,02 51,15 |
| 58.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 | 4 500,0000 | 2,70 |
| 58.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 | 4 500,0000 | 2,70 |
| 58.3 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 | 320,0000 | 19,20 |
| 58.4 | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 | 33,0000 | 0,43 |
| 58.5 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 | 32,0000 | 2,34 |
| 58.6 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 | 50,0000 | 7,50 |
| 58.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 | 55,0000 | 51,15 |
| 59 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 (XF4, XM2) F4.0 S 4.0 , conform SM EN 13877-1:2024 h=20 m | m3 | | | 2 762,18 211,75 |
| 59.1 | 2663102100001 | Beton C30/37 (XF4, XM2) F4.0 S 4.0 | m3 | 1,0300 | 2 420,0000 | 2 492,60 |
| 59.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,3150 | 12,0000 | 3,78 |
| 59.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,0070 | 22,0000 | 0,15 |
| 59.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,0007 | 4 500,0000 | 3,02 |
| 59.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2,2500 | 55,0000 | 123,75 |
| 59.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6000 | 55,0000 | 88,00 |
| 59.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | 2,0000 | 9,38 |
| 59.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 0,1350 | 250,0000 | 33,75 |
| 59.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | 250,0000 | 7,75 |
| 60 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Taierea rostului transversal de contractie pe 50 mm din grosimea betonului cu lațimea de 10mm) | m | | | 80,73 8,80 |
| 60.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3 500,0000 | 12,25 |
| 60.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente | m3 | 0,0400 | 12,0000 | 0,48 |
| 60.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 55,0000 | 8,80 |
| 60.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 120,0000 | 19,20 |
| 60.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | 250,0000 | 40,00 |
| 61 | RpAr06A | Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | | | 32,84 6,05 |
| 61.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,6000 | 20,0000 | 12,00 |
| 61.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 55,0000 | 6,05 |
| 61.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,0190 | 100,0000 | 1,90 |
| 61.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,0400 | 250,0000 | 10,00 |
| 61.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 170,0000 | 2,89 |
| 62 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, LA30 fr.8-32m | m2 | | | 87,98 1,74 |
| 62.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr.8-32m | m3 | 0,1260 | 620,0000 | 78,12 |
| 62.2 | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente | m3 | 0,0070 | 12,0000 | 0,08 |
| 62.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 55,0000 | 1,74 |
| 62.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0035 | 750,0000 | 2,63 |
| 62.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0010 | 250,0000 | 0,24 |
| 62.6 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 450,0000 | 4,95 |
| 62.7 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff | h-ut | 0,0005 | 450,0000 | 0,20 |
| | Capitolul 5. | TOTAL Executia structurii rutiere drumuri laterale (borderoul 9) | | | | 112 437,97 |
| | Capitolul 6. | Constructii pentru evacuarea apelor.Consolidarea santurilor trapezoidale din beton monolit si insemintareacu iarba (b=0.4; H=0.6) | | | | |
| 63 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II. | 100 m3 | | | 8 242,00 2 090,00 |
| 63.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 | 55,0000 | 2 090,00 |
| 63.2 | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 | 450,0000 | 1 368,00 |
| 63.3 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 | 750,0000 | 240,00 |
| 63.4 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 | 550,0000 | 44,00 |
| 63.5 | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 | 450,0000 | 4 500,00 |
| 64 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | | | 113,30 113,30 |
| 64.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 55,0000 | 113,30 |
| 65 | TsE02B | Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu. | 100 m2 | | | 216,15 216,15 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|--------|----------|-------------|------------------------------|
| 65.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 | 55,0000 | 216,15 |
| 66 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100 m2 | | | 554,95 554,95 |
| 66.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 | 55,0000 | 554,95 |
| 67 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | | | 17,05 17,05 |
| 67.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 55,0000 | 17,05 |
| 68 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100 m2 | | | 460,90 460,90 |
| 68.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 55,0000 | 460,90 |
| 69 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100 m2 | | | 416,00 286,00 |
| 69.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | 130,0000 | 130,00 |
| 69.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 55,0000 | 286,00 |
| 70 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100 m2 | | | 144,80 36,30 |
| 70.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente | m3 | 1,0000 | 12,0000 | 12,00 |
| 70.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 55,0000 | 36,30 |
| 70.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 250,0000 | 96,50 |
| 71 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.8-32mm) h=10cm (fundul rigolei) | 100 m2 | | | 60 582,50 8 992,50 |
| 71.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 | 2 420,0000 | 37 026,00 |
| 71.2 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,2600 | 20 000,0000 | 5 200,00 |
| 71.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 32,0000 | 1 440,00 |
| 71.4 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,1500 | 4 500,0000 | 675,00 |
| 71.5 | 14111222016601 | Piatra sparta (LA 30, fr.8-32mm) | m3 | 10,7000 | 620,0000 | 6 634,00 |
| 71.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 55,0000 | 8 992,50 |
| 71.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 250,0000 | 615,00 |
| 72 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130. (k=-5) | 100 m2 | | | 3 358,90 445,50 |
| 72.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 | 2 420,0000 | 2 468,40 |
| 72.2 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0100 | 4 500,0000 | 45,00 |
| 72.3 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,0200 | 20 000,0000 | 400,00 |
| 72.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 | 55,0000 | 445,50 |
| 73 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.8-32mm) h=10cm (taluzul rigolei) | 100 m2 | | | 60 582,50 8 992,50 |
| 73.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,3000 | 2 420,0000 | 37 026,00 |
| 73.2 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,2600 | 20 000,0000 | 5 200,00 |
| 73.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 32,0000 | 1 440,00 |
| 73.4 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,1500 | 4 500,0000 | 675,00 |
| 73.5 | 14111222016601 | Piatra sparta (LA 30, fr.8-32mm) | m3 | 10,7000 | 620,0000 | 6 634,00 |
| 73.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 55,0000 | 8 992,50 |
| 73.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 250,0000 | 615,00 |
| 74 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130. (k=-5) | 100 m2 | | | 3 358,90 445,50 |
| 74.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 | 2 420,0000 | 2 468,40 |
| 74.2 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0100 | 4 500,0000 | 45,00 |
| 74.3 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,0200 | 20 000,0000 | 400,00 |
| 74.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 | 55,0000 | 445,50 |
| 75 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat.(cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | | | 90,40 4,40 |
| 75.1 | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,0010 | 20 000,0000 | 20,00 |
| 75.2 | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 1,1000 | 60,0000 | 66,00 |
| 75.3 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | 55,0000 | 1,65 |
| 75.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 55,0000 | 2,75 |
| 76 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale - pinteni. | m3 | | | 3 002,95 175,45 |
| 76.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 | 2 420,0000 | 2 468,40 |
| 76.2 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0370 | 4 500,0000 | 166,50 |
| 76.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 55,0000 | 175,45 |
| 76.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,0000 | 192,60 |
| | Capitolul 6. | TOTAL Constructii pentru evacuarea apelor.Consolidarea santurilor trapezoidale din beton monolit si insemintareacu iarba (b=0.4; H=0.6) | | | | 38 374,34 |
| | Capitolul 7. | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor (borderoul 11) | | | | |
| 77 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale.(beton monolit | m3 | | | 2 370,55 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|------|---------|------------|-----------------|
| | | C16/20 XF4) | | | | 175,45 |
| 77.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 XF4 | m3 | 1,0200 | 1 800,0000 | 1 836,00 |
| 77.2 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0370 | 4 500,0000 | 166,50 |
| 77.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 55,0000 | 175,45 |
| 77.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,0000 | 192,60 |
| 78 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200)mm Dint=625 mm , M=385.00 kg. | buc | | | 283,92 |
| | | | | | | 121,00 |
| 78.1 | 2651122100402 | Ciment | kg | 36,0000 | 2,5000 | 90,00 |
| 78.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 | 350,0000 | 45,50 |
| 78.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0350 | 12,0000 | 0,42 |
| 78.4 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 55,0000 | 121,00 |
| 78.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 180,0000 | 27,00 |
| 79 | pret | Placa de acoperire CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200)mm Dint=625 mm , M=385.00 kg. | buc | | | 2 200,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 79.1 | material | Placa de acoperire CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200)mm Dint=625 mm , M=385.00 kg | buc | 1,0000 | 2 200,0000 | 2 200,00 |
| 80 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. | buc | | | 1 472,11 |
| | | | | | | 0,00 |
| 80.1 | 2875274200000 | Capac din fontă cu Ø0.60m conform EN 124, Tip D400 | buc | 1,0000 | 1 420,0000 | 1 420,00 |
| 80.2 | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,5000 | 2,5000 | 33,75 |
| 80.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 350,0000 | 18,20 |
| 80.4 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0130 | 12,0000 | 0,16 |
| | Capitolul 7. | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor (borderoul 11) | | | | 4 098,26 |
| | Capitolul 8. | Organizarea circulatiei rutier (borderoul 12 ,13) | | | | |
| 81 | DF18A | Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.(CKM2.35) | buc | | | 726,75 |
| | | | | | | 59,95 |
| 81.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,0760 | 1 800,0000 | 136,80 |
| 81.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 530,0000 | 530,00 |
| 81.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 55,0000 | 18,15 |
| 81.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 55,0000 | 41,80 |
| 82 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat de forma triunghiulara Dimensiunile 900mm (B1) | buc | | | 844,92 |
| | | | | | | 24,20 |
| 82.1 | 2615107326105 | De forma triunghiulara Dimensiunile 900mm (B1) | buc | 1,0000 | 800,0000 | 800,00 |
| 82.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 2,0000 | 8,00 |
| 82.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |
| 82.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,5000 | 2,00 |
| 82.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 2,0000 | 4,00 |
| 82.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 62,0000 | 1,24 |
| 82.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 62,0000 | 2,48 |
| 82.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 55,0000 | 12,10 |
| 82.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 55,0000 | 12,10 |
| 83 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat de forma patrata Dimensiunile 600x600 mm (B3) | buc | | | 844,92 |
| | | | | | | 24,20 |
| 83.1 | 2615107326105 | De forma patrata Dimensiunile 600x600 mm (B3) | buc | 1,0000 | 800,0000 | 800,00 |
| 83.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 2,0000 | 8,00 |
| 83.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |
| 83.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,5000 | 2,00 |
| 83.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 2,0000 | 4,00 |
| 83.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 62,0000 | 1,24 |
| 83.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 62,0000 | 2,48 |
| 83.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 55,0000 | 12,10 |
| 83.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 55,0000 | 12,10 |
| 84 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat de forma dreptunghiulara Dimensiunile 500x650 mm (G34) | buc | | | 844,92 |
| | | | | | | 24,20 |
| 84.1 | 2615107326105 | De forma dreptunghiulara Dimensiunile 500x650 mm (G34) | buc | 1,0000 | 800,0000 | 800,00 |
| 84.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 2,0000 | 8,00 |
| 84.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |
| 84.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,5000 | 2,00 |
| 84.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 2,0000 | 4,00 |
| 84.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 62,0000 | 1,24 |
| 84.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 62,0000 | 2,48 |
| 84.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 55,0000 | 12,10 |
| 84.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 55,0000 | 12,10 |
| 85 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat de forma circulara Dimensiunile 800 mm (C29) | buc | | | 844,92 |
| | | | | | | 24,20 |
| 85.1 | 2615107326105 | De forma circulara Dimensiunile 800 mm (C29) | buc | 1,0000 | 800,0000 | 800,00 |
| 85.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 2,0000 | 8,00 |
| 85.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|------|--------|----------|------------------|
| 85.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,5000 | 2,00 |
| 85.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 2,0000 | 4,00 |
| 85.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 62,0000 | 1,24 |
| 85.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 62,0000 | 2,48 |
| 85.8 | 7124010010700 | Duigher | h-om | 0,2200 | 55,0000 | 12,10 |
| 85.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 55,0000 | 12,10 |
| 86 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Culoarea albă) | m2 | | | 122,95 |
| | | | | | | 25,85 |
| 86.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 80,0000 | 58,40 |
| 86.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 42,0000 | 14,70 |
| 86.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 55,0000 | 20,90 |
| 86.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 55,0000 | 4,95 |
| 86.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 500,0000 | 24,00 |
| | Capitolul 8. | TOTAL Organizarea circulatiei rutier (borderoul 12 ,13) | | | | 12 266,61 |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: rn.Cimișlia

Obiectul: s.Sagaidac

Devizul: Reabilitarea unei porțiuni de drum din extravilanul satului Sagaidac rn. Cimișlia cu lungimea de 130 m, lucrări de construcție capitală a îmbrăcămintei rutiere din beton

Deviz local Nr. 1.7.1

Intocmit in preturi curente 2026-02-02

Valoarea de deviz 2 402 240,02 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|--|-----------|--|-------------------------|-----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderoul 4 | | | | |
| 1 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm. | buc | 1,0000 | 232,5500 | 232,55 |
| | | | | | 189,2000 | 189,20 |
| 2 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor | buc | 2,0000 | 42,7500 | 85,50 |
| | | | | | 35,7500 | 71,50 |
| 3 | TsC04G1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (Incarcarea in auto) | 100 m3 | 0,0270 | 1 040,4000 | 28,09 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 2,5200 | 11,1360 | 28,06 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea (Piatra sparta este exclusa) | 100 m3 | 0,0270 | 251,9000 | 6,80 |
| | | | | | 20,9000 | 0,56 |
| | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor) borderoul 4 | | | | 381,00 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 261,26 |
| | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare drum principal (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 5 | | | | |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta amestecata cu pamint hmed=0.10m | m3 | 52,6400 | 34,2080 | 1 800,71 |
| | | | | | 7,8650 | 414,01 |
| 7 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(depozitarea laterala) | 100 m3 | 0,5260 | 1 332,5000 | 700,90 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare drum principal (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 5 | | | | 2 501,60 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 414,01 |
| | Capitolul 2. | Lucrari de terasamente (borderoul 6) | | | | |
| 8 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(depozitarea laterala) | 100 m3 | 11,3080 | 1 332,5000 | 15 067,91 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100 m2 | 17,6470 | 141,7500 | 2 501,46 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.(tractorul si buldozerul din norma se exclud) | 100 m3 | 5,2940 | 536,4000 | 2 839,70 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 11 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(pamintul pentru acostamente rambleiate din pamintul depozitat lateral) | 100 m3 | 0,2930 | 1 332,5000 | 390,42 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100 m3 | 0,2930 | 2 707,5000 | 793,30 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului | 100 | 1,4640 | 141,7500 | 207,52 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|-----------|------------|------------------------|------------------------|
| | | natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | m2 | | 0,0000 | 0,00 |
| 14 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv. | 100 m3 | 0,2930 | 1 849,1000 166,1000 | 541,79 48,67 |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(pamintul pentru acostamente din pamintul depozitat lateral) | 100 m3 | 0,0580 | 1 332,5000 0,0000 | 77,29 0,00 |
| 16 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100 m3 | 0,0580 | 2 707,5000 0,0000 | 157,04 0,00 |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100 m2 | 0,5750 | 141,7500 0,0000 | 81,51 0,00 |
| 18 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv. | 100 m3 | 0,0580 | 1 849,1000 166,1000 | 107,25 9,63 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100 m3 | 10,9580 | 1 462,5000 0,0000 | 16 026,08 0,00 |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 2 071,0220 | 11,1360 0,0000 | 23 062,90 0,00 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | 10,9580 | 242,2800 19,8000 | 2 654,90 216,97 |
| | Capitolul 2. | TOTAL Lucrari de terasamente (borderoul 6) | | | | 64 509,06 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 275,27 |
| | Capitolul 3. | Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderoul 8) | | | | |
| 22 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(depozitarea laterala) | 100 m3 | 0,7370 | 1 332,5000 0,0000 | 982,05 0,00 |
| 23 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100 m2 | 1,2820 | 141,7500 0,0000 | 181,72 0,00 |
| 24 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.(tractorul si buldozerul din norma se exclud) | 100 m3 | 0,3840 | 536,4000 0,0000 | 205,98 0,00 |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(pamintul pentru acostamente rambleiate din pamintul depozitat lateral) | 100 m3 | 0,0800 | 1 332,5000 0,0000 | 106,60 0,00 |
| 26 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100 m3 | 0,0800 | 2 707,5000 0,0000 | 216,60 0,00 |
| 27 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100 m2 | 0,4000 | 141,7500 0,0000 | 56,70 0,00 |
| 28 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv. | 100 m3 | 0,0800 | 1 849,1000 166,1000 | 147,93 13,29 |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100 m3 | 0,6570 | 1 462,5000 0,0000 | 960,86 0,00 |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 124,1580 | 11,1360 0,0000 | 1 382,62 0,00 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | 0,6570 | 242,2800 19,8000 | 159,18 13,01 |
| | Capitolul 3. | TOTAL Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderoul 8) | | | | 4 400,25 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 26,30 |
| | Capitolul 4. | Execuția structurii rutiere (borderoul 7) | | | | |
| 32 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregate de amestec optimal fr.0-32mm (balast) | m3 | 246,8700 | 747,6000 8,2500 | 184 560,01 2 036,68 |
| 33 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara | m3 | 205,4000 | 1 067,7900 | 219 324,07 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|--------|------------|------------|---------------------|
| | | innororire.(piatra sparta LA30, fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=13cm) | | | 33,0000 | 6 778,20 |
| 34 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.(piatra sparta LA30, fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=12cm) | m3 | 189,6000 | 1 067,7900 | 202 452,98 |
| | | | | | 33,0000 | 6 256,80 |
| 35 | DA17B | Pelicula 90 micr. din polietilena in 2 straturi | m2 | 3 235,3200 | 7,7000 | 24 911,96 |
| | | | | | 4,4000 | 14 235,41 |
| 36 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen Ø4mm și L=50mm cu șaiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1.50x1,50m (1buc=0,00795kg) | buc | 7 353,0000 | 0,2500 | 1 838,25 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 37 | PC01A | Cofraje prin părți pentru amenajarea stratului de bază din beton de ciment C30/37 (XF4, XM2) F4.0 S 4.0 , conform SM EN 13877-1:2024 h=20 m. | m2 | 60,0500 | 86,0150 | 5 165,20 |
| | | | | | 51,1500 | 3 071,56 |
| 38 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 (XF4, XM2) F4.0 S 4.0 , conform SM EN 13877-1:2024 h=20 m | m3 | 294,1200 | 2 762,1790 | 812 412,09 |
| | | | | | 211,7500 | 62 279,91 |
| 39 | material | Material lemnos (scîndură din lemn) cu L=P.C., h=0,20m și grosimea de 20 mm | m3 | 0,5300 | 4 500,0000 | 2 385,00 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 40 | material | Țăruși metalici bătuți în fundație h=0,5m; d=12mm | buc | 266,0000 | 6,0000 | 1 596,00 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 41 | DB02C | Stropire cu de două ori cu emulsie bituminoasă pe suprafața laterală a înbrăcămintei | 100 m2 | 0,5310 | 1 521,5000 | 807,92 |
| | | | | | 181,5000 | 96,38 |
| 42 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.(Taierea rostului transversal de contact (de constructie) pe 30 mm din grosimea betonului cu lațimea de 10mm) | m | 132,8100 | 80,7300 | 10 721,75 |
| | | | | | 8,8000 | 1 168,73 |
| 43 | RpAr06A | Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 132,8100 | 28,0700 | 3 727,98 |
| | | | | | 6,0500 | 803,50 |
| 44 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.(Taierea rostului transversal de dilatație pe 30 mm din grosimea betonului cu lațimea de 25mm) | m | 54,3000 | 80,7300 | 4 383,64 |
| | | | | | 8,8000 | 477,84 |
| 45 | RpAr06A | Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 54,3000 | 38,5199 | 2 091,63 |
| | | | | | 6,0500 | 328,52 |
| 46 | material | Material lemnos (scîndură din lemn de brad) h=0,17m și grosimea de 25 mm | m3 | 0,2300 | 4 500,0000 | 1 035,00 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 47 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.(Taierea rostului transversal de contractie pe 50 mm din grosimea betonului cu lațimea de 10mm) | m | 384,8000 | 80,7300 | 31 064,90 |
| | | | | | 8,8000 | 3 386,24 |
| 48 | RpAr06A | Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 384,8000 | 32,8400 | 12 636,83 |
| | | | | | 6,0500 | 2 328,04 |
| 49 | PD04A | Montarea armaturilor netede A240 Ø10 CU l=1000mm (prevăzută cu ciocuri) și pasul 1000mm | kg | 77,0000 | 27,2800 | 2 100,56 |
| | | | | | 4,9500 | 381,15 |
| 50 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.(Taierea rostului longitudinal de contact pe 30 mm din grosimea betonului cu lațimea de 10mm) | m | 105,0000 | 80,7300 | 8 476,65 |
| | | | | | 8,8000 | 924,00 |
| 51 | RpAr06A | Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 105,0000 | 28,0400 | 2 944,20 |
| | | | | | 6,0500 | 635,25 |
| 52 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, LA30 fr.8-32m | m2 | 146,4000 | 87,9750 | 12 879,54 |
| | | | | | 1,7435 | 255,25 |
| | Capitolul 4. | TOTAL Execuția structurii rutiere (borderoul 7) | | | | 1 547 516,17 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 105 443,44 |
| | Capitolul 5. | Execuția structurii rutiere drumuri laterale (borderoul 9) | | | | |
| 53 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregate de amestec optimal fr.0-32mm (balast) | m3 | 17,9400 | 747,6000 | 13 411,94 |
| | | | | | 8,2500 | 148,01 |
| 54 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.(piatra sparta LA30, fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=13cm) | m3 | 15,2700 | 1 067,7900 | 16 305,15 |
| | | | | | 33,0000 | 503,91 |
| 55 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.(piatra sparta LA30, fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=12cm) | m3 | 14,1000 | 1 067,7900 | 15 055,84 |
| | | | | | 33,0000 | 465,30 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|-----------|----------|-------------|-------------------|
| 56 | DA17B | Pelicula 90 micr. din polietilena in 2 straturi | m2 | 234,9600 | 7,7000 | 1 809,19 |
| | | | | | 4,4000 | 1 033,82 |
| 57 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen Ø4mm și L=50mm cu șaiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1.50x1,50m (1buc=0,00795kg) | buc | 534,0000 | 0,2500 | 133,50 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 58 | PC01A | Cofraje prin părți pentru amenajarea stratului de bază din beton de ciment C30/37 (XF4, XM2) F4.0 S 4.0 , conform SM EN 13877-1:2024 h=20 m. | m2 | 12,0000 | 86,0150 | 1 032,18 |
| | | | | | 51,1500 | 613,80 |
| 59 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 (XF4, XM2) F4.0 S 4.0 , conform SM EN 13877-1:2024 h=20 m | m3 | 21,3600 | 2 762,1790 | 59 000,14 |
| | | | | | 211,7500 | 4 522,98 |
| 60 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.(Taierea rostului transversal de contractie pe 50 mm din grosimea betonului cu lațimea de 10mm) | m | 13,5000 | 80,7300 | 1 089,86 |
| | | | | | 8,8000 | 118,80 |
| 61 | RpAr06A | Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 13,5000 | 32,8400 | 443,34 |
| | | | | | 6,0500 | 81,68 |
| 62 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, LA30 fr.8-32m | m2 | 47,2500 | 87,9750 | 4 156,82 |
| | | | | | 1,7435 | 82,38 |
| | Capitolul 5. | TOTAL Executia structurii rutiere drumuri laterale (borderoul 9) | | | | 112 437,97 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 7 570,67 |
| | Capitolul 6. | Constructii pentru evacuarea apelor.Consolidarea santurilor trapezoidale din beton monolit si insemintareacu iarba (b=0.4; H=0.6) | | | | |
| 63 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II. | 100 m3 | 0,4460 | 8 242,0000 | 3 675,93 |
| | | | | | 2 090,0000 | 932,14 |
| 64 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 4,9600 | 113,3000 | 561,97 |
| | | | | | 113,3000 | 561,97 |
| 65 | TsE02B | Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu. | 100 m2 | 0,2020 | 216,1500 | 43,66 |
| | | | | | 216,1500 | 43,66 |
| 66 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100 m2 | 1,1520 | 554,9500 | 639,30 |
| | | | | | 554,9500 | 639,30 |
| 67 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 5,3000 | 17,0500 | 90,37 |
| | | | | | 17,0500 | 90,37 |
| 68 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100 m2 | 0,5120 | 460,9000 | 235,98 |
| | | | | | 460,9000 | 235,98 |
| 69 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100 m2 | 0,5120 | 416,0000 | 212,99 |
| | | | | | 286,0000 | 146,43 |
| 70 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100 m2 | 0,5120 | 144,8000 | 74,14 |
| | | | | | 36,3000 | 18,59 |
| 71 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.8-32mm) h=10cm (fundul rigolei) | 100 m2 | 0,0860 | 60 582,5000 | 5 210,10 |
| | | | | | 8 992,5000 | 773,36 |
| 72 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130. (k=-5) | 100 m2 | -0,0860 | 3 358,9000 | -288,87 |
| | | | | | 445,5000 | -38,31 |
| 73 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.8-32mm) h=10cm (taluzul rigolei) | 100 m2 | 0,4680 | 60 582,5000 | 28 352,61 |
| | | | | | 8 992,5000 | 4 208,49 |
| 74 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130. (k=-5) | 100 m2 | -0,4680 | 3 358,9000 | -1 571,97 |
| | | | | | 445,5000 | -208,49 |
| 75 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat.(cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | 1,9600 | 90,4000 | 177,18 |
| | | | | | 4,4000 | 8,62 |
| 76 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale - pinteni. | m3 | 0,3200 | 3 002,9500 | 960,94 |
| | | | | | 175,4500 | 56,14 |
| | Capitolul 6. | TOTAL Constructii pentru evacuarea apelor.Consolidarea santurilor trapezoidale din beton monolit si insemintareacu iarba (b=0.4; H=0.6) | | | | 38 374,34 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 7 468,24 |
| | Capitolul 7. | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor (borderoul 11) | | | | |
| 77 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale.(beton monolit | m3 | 0,0600 | 2 370,5500 | 142,23 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|-----|---------|------------|------------------|
| | | C16/20 XF4) | | | 175,4500 | 10,53 |
| 78 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200)mm Dint=625 mm , M=385.00 kg. | buc | 1,0000 | 283,9200 | 283,92 |
| | | | | | 121,0000 | 121,00 |
| 79 | pret | Placa de acoperire CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200)mm Dint=625 mm , M=385.00 kg. | buc | 1,0000 | 2 200,0000 | 2 200,00 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| 80 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. | buc | 1,0000 | 1 472,1060 | 1 472,11 |
| | | | | | 0,0000 | 0,00 |
| | Capitolul 7. | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor (borderoul 11) | | | | 4 098,26 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 131,53 |
| | Capitolul 8. | Organizarea circulatiei rutier (borderoul 12 ,13) | | | | |
| 81 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.(CKM2.35) | buc | 5,0000 | 726,7500 | 3 633,75 |
| | | | | | 59,9500 | 299,75 |
| 82 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat de forma triunghiulara Dimensiunile 900mm (B1) | buc | 2,0000 | 844,9200 | 1 689,84 |
| | | | | | 24,2000 | 48,40 |
| 83 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat de forma patrata Dimensiunile 600x600 mm (B3) | buc | 2,0000 | 844,9200 | 1 689,84 |
| | | | | | 24,2000 | 48,40 |
| 84 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat de forma dreptunghiulara Dimensiunile 500x650 mm (G34) | buc | 1,0000 | 844,9200 | 844,92 |
| | | | | | 24,2000 | 24,20 |
| 85 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat de forma circulara Dimensiunile 800 mm (C29) | buc | 2,0000 | 844,9200 | 1 689,84 |
| | | | | | 24,2000 | 48,40 |
| 86 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Culoarea albă) | m2 | 22,1100 | 122,9500 | 2 718,42 |
| | | | | | 25,8500 | 571,54 |
| | Capitolul 8. | TOTAL Organizarea circulatiei rutier (borderoul 12 ,13) | | | | 12 266,61 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 1 040,69 |

| | |
|--|-------------------|
| Total manopera (ore) | 2 229,6622 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | | |
|---------------------|----------|--------------|
| Total | | 1 786 485,26 |
| Asigurari sociale | 24,0000% | 29 431,54 |
| Total | | 1 815 916,81 |
| Cheltuieli de regie | 6,0000% | 108 955,01 |
| Total | | 1 924 871,81 |
| Beneficiu de deviz | 4,0000% | 76 994,87 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Total General fara TVA | 2 001 866,69 |
| TVA (20%) | 400 373,34 |
| TOTAL GENERAL | 2 402 240,02 |
| Inclusiv salariul | 122 631,42 |

Cursul de referință: 19.9318 Lei/Euro, din data de 2026-01-20

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: rn.Cimișlia

Obiectul: s.Sagaidac

Devizul: Reabilitarea unei porțiuni de drum din extravilanul satului Sagaidac rn. Cimișlia cu lungimea de 130 m,lucrări de construcție capitală a îmbrăcămintei rutiere din beton

Devizul local de resurse Nr. 1.7.1

Intocmit in preturi curente 2026-02-02

Valoarea de deviz 2 402 240,02 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 1 | Muncitor | h-om | 75,9451 | 55,0000 | 4 176,98 |
| 2 | 6141120100300 | Stivuito | h-om | 0,6400 | 55,0000 | 35,20 |
| 3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 112,1156 | 55,0000 | 6 166,36 |
| 4 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 709,8300 | 55,0000 | 39 040,65 |
| 5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,9300 | 55,0000 | 381,15 |
| 6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 68,5465 | 55,0000 | 3 770,06 |
| 7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 254,6220 | 55,0000 | 14 004,21 |
| 8 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,0003 | 55,0000 | 165,02 |
| 9 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 105,9195 | 55,0000 | 5 825,57 |
| 10 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 55,0000 | 121,00 |
| 11 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 173,6120 | 55,0000 | 9 548,66 |
| 12 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9899 | 55,0000 | 109,44 |
| 13 | 7422090100200 | Corhonor | h-om | 1,7700 | 55,0000 | 97,35 |
| 14 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0700 | 55,0000 | 58,85 |
| 15 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 49,0638 | 55,0000 | 2 698,51 |
| 16 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 504,7680 | 55,0000 | 27 762,24 |
| 17 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 157,6395 | 55,0000 | 8 670,17 |
| Total manopera | | | | | | 122 631,42 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 372,7921 | 20,0000 | 7 455,84 |
| 2 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30, fr.0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 86,1471 | 620,0000 | 53 411,21 |
| 3 | 14111222016601 | Piatra sparta (LA 30, fr.8-32mm) | m3 | 5,9278 | 620,0000 | 3 675,24 |
| 4 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr.8-32m | m3 | 24,3999 | 620,0000 | 15 127,94 |
| 5 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30, fr.16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 517,3070 | 620,0000 | 320 730,36 |
| 6 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,0465 | 620,0000 | 28,81 |
| 7 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr.0-32 mm (balast) | m3 | 323,0682 | 580,0000 | 187 379,56 |
| 8 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1820 | 350,0000 | 63,70 |
| 9 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0432 | 4 500,0000 | 194,54 |
| 10 | 2010102903495 | Scînduri de rășinoase | m3 | 0,0916 | 4 500,0000 | 412,29 |
| 11 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0432 | 4 500,0000 | 194,54 |
| 12 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 4,3230 | 320,0000 | 1 383,36 |
| 13 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,5120 | 130,0000 | 66,56 |
| 14 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,8075 | 50,0000 | 540,38 |
| 15 | 2320322600000 | Emulsie bituminoasa | t | 0,0356 | 20 000,0000 | 711,54 |
| 16 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,1330 | 20 000,0000 | 2 659,20 |
| 17 | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,0020 | 20 000,0000 | 39,20 |
| 18 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 16,1403 | 80,0000 | 1 291,22 |
| 19 | 2430226109418 | Diluant pt.produze de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 7,7385 | 42,0000 | 325,02 |
| 20 | 2615107326105 | De forma circulara Dimensiunile 800 mm (C29) | buc | 2,0000 | 800,0000 | 1 600,00 |
| 21 | 2615107326105 | De forma dreptunghiulara Dimensiunile 500x650 mm (G34) | buc | 1,0000 | 800,0000 | 800,00 |
| 22 | 2615107326105 | De forma patrata Dimensiunile 600x600 mm (B3) | buc | 2,0000 | 800,0000 | 1 600,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|------|------------|------------|---------------------|
| 23 | 2615107326105 | De forma triunghiulara Dimensiunile 900mm (B1) | buc | 2,0000 | 800,0000 | 1 600,00 |
| 24 | 2651122100402 | Ciment | kg | 49,5000 | 2,5000 | 123,75 |
| 25 | 2663102100000 | Beton C16/20 XF4 | m3 | 0,0612 | 1 800,0000 | 110,16 |
| 26 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 8,2375 | 2 420,0000 | 19 934,80 |
| 27 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,3800 | 1 800,0000 | 684,00 |
| 28 | 2663102100001 | Beton C30/37 (XF4, XM2) F4.0 S 4.0 | m3 | 324,9444 | 2 420,0000 | 786 365,45 |
| 29 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,2114 | 4 500,0000 | 951,17 |
| 30 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 2,4164 | 3 500,0000 | 8 457,52 |
| 31 | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 2,1560 | 60,0000 | 129,36 |
| 32 | 2682132601130 | Pellicula 90 micr. din polietilena | m2 | 3 817,3080 | 3,0000 | 11 451,92 |
| 33 | 271060200100 | Ancora din armatură netedă A240 Ø10 CU l=1000mm | kg | 77,0000 | 22,0000 | 1 694,00 |
| 34 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 2,2084 | 22,0000 | 48,58 |
| 35 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,1550 | 22,0000 | 25,41 |
| 36 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 5,0000 | 530,0000 | 2 650,00 |
| 37 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 24,9300 | 32,0000 | 797,76 |
| 38 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 14,0000 | 1,5000 | 21,00 |
| 39 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,0000 | 2,0000 | 56,00 |
| 40 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 14,0000 | 2,0000 | 28,00 |
| 41 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,2800 | 62,0000 | 17,36 |
| 42 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,1400 | 62,0000 | 8,68 |
| 43 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 | 0,5000 | 14,00 |
| 44 | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,9367 | 33,0000 | 30,91 |
| 45 | 2875274200000 | Capac din fontă cu Ø0.60m conform EN 124, Tip D400 | buc | 1,0000 | 1 420,0000 | 1 420,00 |
| 46 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 5,2597 | 32,0000 | 168,31 |
| 47 | 4100116202806 | Apa | m3 | 82,1922 | 12,0000 | 986,31 |
| 48 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente | m3 | 29,4840 | 12,0000 | 353,81 |
| 49 | 4100126202818 | Apă | m3 | 99,4242 | 12,0000 | 1 193,09 |
| 50 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen Ø4mm și L=50mm cu șaiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1.50x1,50m (1buc=0,00795kg) | buc | 7 887,0000 | 0,2500 | 1 971,75 |
| 51 | material | Material lemnos (scîndură din lemn de brad) h=0,17m și grosimea de 25 mm | m3 | 0,2300 | 4 500,0000 | 1 035,00 |
| 52 | material | Material lemnos (scîndură din lemn) cu L=P.C., h=0,20m și grosimea de 20 mm | m3 | 0,5300 | 4 500,0000 | 2 385,00 |
| 53 | material | Placa de acoperire CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200)mm Dint=625 mm , M=385.00 kg | buc | 1,0000 | 2 200,0000 | 2 200,00 |
| 54 | material | Țăruși metalici bătuți în fundație h=0,5m; d=12mm | buc | 266,0000 | 6,0000 | 1 596,00 |
| Total materiale | | | | | | 1 448 199,58 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 50,9866 | 480,0000 | 24 473,59 |
| 2 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 11,7370 | 170,0000 | 1 995,28 |
| 3 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1626 | 450,0000 | 73,19 |
| 4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 27,6164 | 250,0000 | 6 904,10 |
| 5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marca motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 1,0613 | 500,0000 | 530,64 |
| 6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 31,2184 | 750,0000 | 23 413,82 |
| 7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 1 479,6012 | 2,0000 | 2 959,20 |
| 8 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,6991 | 450,0000 | 764,59 |
| 9 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 109,4875 | 450,0000 | 49 269,36 |
| 10 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 42,5898 | 250,0000 | 10 647,45 |
| 11 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,1302 | 450,0000 | 958,57 |
| 12 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 7,2293 | 450,0000 | 3 253,19 |
| 13 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 6,7682 | 450,0000 | 3 045,68 |
| 14 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 13,1178 | 100,0000 | 1 311,78 |
| 15 | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 1,3558 | 450,0000 | 610,13 |
| 16 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 52,7879 | 650,0000 | 34 312,10 |
| 17 | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 0,0413 | 680,0000 | 28,09 |
| 18 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,7264 | 260,0000 | 188,87 |
| 19 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0357 | 550,0000 | 19,62 |
| 20 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 4,6573 | 550,0000 | 2 561,54 |
| 21 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 110,4656 | 120,0000 | 13 255,87 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------|----------|----------|---------------------|
| 22 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 180,0000 | 27,00 |
| 23 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,7264 | 350,0000 | 254,25 |
| 24 | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,2890 | 150,0000 | 43,35 |
| 25 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 350,0000 | 14,00 |
| 26 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 130,9280 | 250,0000 | 32 732,00 |
| 27 | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 4,4600 | 450,0000 | 2 007,00 |
| Total utilaje | | | | | | 215 654,26 |
| Total | | | | | | 1 786 485,26 |
| Asigurari sociale | | | | 24,0000% | | 29 431,54 |
| Total | | | | | | 1 815 916,81 |
| Cheltuieli de regie | | | | 6,0000% | | 108 955,01 |
| Total | | | | | | 1 924 871,81 |
| Beneficiu de deviz | | | | 4,0000% | | 76 994,87 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 2 001 866,69 |
| Total | | | | | | 2 001 866,69 |
| TVA | | | | 20% | | 400 373,34 |
| TOTAL Deviz | | | | | | 2 402 240,02 |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)