

Deviz local

Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale pe anul 2019
(Partea III)
(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 1 549 394 lei

Întocmit în prețuri curente 13.09.2019

Nr. crt.	Simbol-norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea periodica si reparatia curenta a drumurilor publice locale cu beton asfaltic				
		1.1. Lucrari de instalarea a canalelor din beton pentru evacuarea apelor pe drumul L101 R14-Redi-Ceresnovati-Voloave-R14				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6,40	1 669,50 0,00	10 684,80 0,00
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la debloc, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	170,00	29,98 29,98	5 097,14 5 097,14
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	165,00	434,92 80,72	71 762,46 13 319,46
4	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu, clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	170,00	1 046,38 296,95	177 884,70 50 481,33
5	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	540,00	1 074,92 10,96	580 455,23 5 915,92
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	640,00	17,87 17,87	11 439,74 11 439,74
7	TsD05A	Compactarea cu manul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,40	1 028,06 508,56	6 579,59 3 254,79
8	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu, clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	27,00	1 046,38 296,95	28 252,26 8 017,62
9	RpDA03A	Destfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	70,00	138,38	9 686,88



Handwritten signature