

**Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Congaz, pe
terenul cu nr. cadastral
9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Rețele gaze interioare (03-2026-AGI)**

Valoarea de deviz 19 684,91 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" / Robinet cu bila D=20 mm (11ч3бp) | buc | 2,000 | 314,74 62,44 | 629,47 124,87 |
| 2 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" / Robinet cu bila D=25 mm (11ч3бp) | buc | 3,000 | 431,75 70,95 | 1 295,25 212,85 |
| 3 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 φ25x2.8 | m | 12,000 | 112,71 56,76 | 1 352,55 681,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 4 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 ϕ 25x2.8 / fittinguri | m | 4,800 | 112,70 56,76 | 540,96 272,45 |
| 5 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 ϕ 20x2.8 | m | 2,000 | 100,83 56,76 | 201,67 113,52 |
| 6 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 ϕ 20x2.8 / fittinguri | m | 0,800 | 100,76 56,76 | 80,61 45,41 |
| 7 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 19,600 | 20,22 11,35 | 396,40 222,50 |
| 8 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука) | kg | 8,000 | 56,76 21,76 | 454,06 174,06 |
| 9 | GD15E | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: - 2" (Соединение трубопровода с используемым оборудованием, диам. 2") | buc | 1,000 | 1 294,28 765,31 | 1 294,28 765,31 |
| 10 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, | buc | 2,000 | 242,81 | 485,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|------|--------|----------------|------------------------------|
| | | avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / Furtun flexibil ф20 L=1.0m/2.0m (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 3/4" (2 завинчивания)) | | | 20,81 | 41,62 |
| 11 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1") | m | 14,000 | 16,66 10,41 | 233,18 145,68 |
| 12 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно) | m | 14,000 | 13,51 8,51 | 189,20 119,20 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 7 153,25 |
| | | <i>Asigurarea sociale si medicale</i> | 24 % | | | 700,46 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 5 % | | | 203,86 |
| | | <i>Total</i> | | | | 8 057,57 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 5 % | | | 402,87 |
| | | <i>Total</i> | | | | 8 460,44 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 3 % | | | 253,82 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 8 714,26 2 918,59 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 13 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - | buc | 1,000 | 20,14 15,14 | 20,14 15,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|------|-------|------------------|--------------------------|
| | | 1" (Установка блокирующего клапана с муфтами, на газопровод, диаметр 3/4" -1 ") | | | | |
| 14 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: Detector de gaz | buc | 1,000 | 194,32 189,20 | 194,32 189,20 |
| 15 | IA43B | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" (Установка газового счетчика со штуцером на существующую плиту, диаметр соединения 1 1/4") | buc | 1,000 | 87,91 80,41 | 87,91 80,41 |
| 16 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика) | buc | 1,000 | 265,47 189,20 | 265,47 189,20 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 567,84 |
| | | <i>Asigurarea sociale si medicale</i> | 24 % | | | 113,75 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 5 % | | | 4,49 |
| | | <i>Total</i> | | | | 686,08 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 25 % | | | 118,49 |
| | | <i>Total</i> | | | | 804,57 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 3 % | | | 24,13 |
| | | Total Lucrari de montare Inklusiv salariu | | | | 828,70 473,95 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 17 | | Clapeta electromagnetica φ25 mm, normal inchisa | buc | 1,000 | 1 014,20 0,00 | 1 014,20 0,00 |
| 18 | | Detector de gaze CH4, CO | buc | 1,000 | 833,30 0,00 | 833,30 0,00 |
| 19 | | Contor G-6T dotat cu sistema de transmiterea datelor la distanta | buc | 1,000 | 4 425,00 0,00 | 4 425,00 0,00 |
| 20 | | Dulap de metal pentru contor de gaze G-6T | buc | 1,000 | 554,50 0,00 | 554,50 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 827,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-------|---|---|-----------------|
| | | Cheltuieli de depozitare | 0,5 % | | | 34,13 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 6 861,13 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|------------------|
| | | Total | Lei | | | 16 404,09 |
| | | TVA | 20 % | | | 3 280,82 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 19 684,91 |
| | | | | | | 3 392,54 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Congaz, pe
terenul cu nr. cadastral
9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9 Rețele gaze interioare (03-2026-AGI)

Valoarea de deviz 19 684,91 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-9: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------|------|-------|-------|--------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 | 94,60 | 189,20 |
| 2. | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 8,090 | 94,60 | 765,31 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,420 | 94,60 | 2 215,53 |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,352 | 94,60 | 222,50 |
| | | Total manopera | | | | 3 392,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--------|--------|----------|------------------|
| 1. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,250 | 4,50 | 1,12 |
| 2. | 1111000100400 | Niplu fonta maleabila N8 D=50 2 ds | buc | 2,000 | 22,60 | 45,20 |
| 3. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,080 | 340,00 | 27,20 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,588 | 12,50 | 7,35 |
| 5. | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,016 | 150,00 | 2,40 |
| 6. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,174 | 150,00 | 26,10 |
| 7. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,164 | 20,50 | 23,86 |
| 8. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 2,494 | 51,70 | 128,94 |
| 9. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,072 | 60,00 | 4,32 |
| 10. | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,500 | 60,00 | 30,00 |
| 11. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,348 | 50,00 | 17,40 |
| 12. | 2430126108726 | Email PF-115 | kg | 2,940 | 50,00 | 147,00 |
| 13. | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 0,176 | 46,30 | 8,15 |
| 14. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,176 | 59,20 | 10,42 |
| 15. | 2521216701000-2 | Teava din otel 2" | m | 1,500 | 110,00 | 165,00 |
| 16. | 2521216701000-20x2.8 | Teava din otel ϕ 20x2.8 | m | 2,842 | 35,00 | 99,47 |
| 17. | 2521216701000-25x2.8 | Teava din otel 25x2.8 | m | 17,052 | 46,70 | 796,33 |
| 18. | 2523156713800-9 | Furtun flexibil ϕ 20 L=1.0m/2.0m | buc | 2,000 | 218,00 | 436,00 |
| 19. | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,500 | 2,70 | 4,05 |
| 20. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,196 | 5,00 | 0,98 |
| 21. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 8,000 | 35,00 | 280,00 |
| 22. | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,212 | 175,00 | 37,10 |
| 23. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,058 | 25,00 | 1,45 |
| 24. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,372 | 175,00 | 65,09 |
| 25. | 2875274000500 | Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=50 2 | buc | 2,000 | 51,10 | 102,20 |
| 26. | 2875274030500 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=50 2 | buc | 1,000 | 120,90 | 120,90 |
| 27. | 2875274205200-20 | Robinet cu bila D=20 mm (11 ψ 36p) | buc | 2,000 | 248,30 | 496,60 |
| 28. | 2875274205200-25 | Robinet cu bila D=25 mm (11 ψ 36p) | buc | 3,000 | 355,80 | 1 067,40 |
| 29. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,000 | 5,00 | 15,00 |
| 30. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 20,10 | 0,02 |
| 31. | 700-4 | Clapeta electromagnetica ϕ 25 mm, normal inchisa | buc | 1,000 | 1 014,20 | 1 014,20 |
| 32. | 700-6 | Detector de gaze CH4, CO | buc | 1,000 | 833,30 | 833,30 |
| 33. | 700-C-G-6T | Dulap de metal pentru contor de gaze G-6T | buc | 1,000 | 554,50 | 554,50 |
| 34. | 700-G-6T | Contor G-6T dotat cu sistema de transmiterea datelor la distanta | buc | 1,000 | 4 425,00 | 4 425,00 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 10 994,05 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,260 | 125,00 | 157,50 |
| 2. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 | 25,00 | 4,00 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 161,50 |

| | | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|------------------|
| Total | Lei | | | | 16 404,09 |
|--------------|------------|--|--|--|------------------|

| | | |
|-----|------|----------|
| TVA | 20 % | 3 280,82 |
|-----|------|----------|

Total deviz:

19 684,91

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a blocului administrativ al Punctului de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Congaz, pe terenul cu nr. cadastral 9622205.490, situat in s.Congaz, str.V.I. Lenin, nr. 93

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" / Robinet cu bila D=20 mm (11ч36p) | buc | | | 314,74 62,44 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6600 | 94,60 | 62,44 |
| | 2875274205200-20 | Robinet cu bila D=20 mm (11ч36p) | buc | 1,0000 | 248,30 | 248,30 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 150,00 | 2,40 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 50,00 | 1,60 |
| 2 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" / Robinet cu bila D=25 mm (11ч36p) | buc | | | 431,75 70,95 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 | 94,60 | 70,95 |
| | 2875274205200-25 | Robinet cu bila D=25 mm (11ч36p) | buc | 1,0000 | 355,80 | 355,80 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| 3 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 φ25x2.8 | m | | | 112,71 56,76 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 2521216701000-25x2.8 | Teava din otel 25x2.8 | m | 1,0150 | 46,70 | 47,40 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0420 | 20,50 | 0,86 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0830 | 51,70 | 4,29 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0190 | 175,00 | 3,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------|---|------|--------|--------|--------------------|
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| 4 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 ϕ 25x2.8 / fittinguri | m | | | 112,70 56,76 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 2521216701000-25x2.8 | Teava din otel 25x2.8 | m | 1,0150 | 46,70 | 47,40 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0420 | 20,50 | 0,86 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0830 | 51,70 | 4,29 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0190 | 175,00 | 3,32 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| 5 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 ϕ 20x2.8 | m | | | 100,83 56,76 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 2521216701000-20x2.8 | Teava din otel ϕ 20x2.8 | m | 1,0150 | 35,00 | 35,52 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0420 | 20,50 | 0,86 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0830 | 51,70 | 4,29 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0190 | 175,00 | 3,33 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| 6 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel SM SR EN 10020 ϕ 20x2.8 / fittinguri | m | | | 100,76 56,76 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| | 2521216701000-20x2.8 | Teava din otel ϕ 20x2.8 | m | 1,0150 | 35,00 | 35,52 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0420 | 20,50 | 0,88 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0830 | 51,70 | 4,26 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0190 | 175,00 | 3,27 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 25,00 | 0,06 |
| 7 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | | | 20,22 11,35 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,35 |
| | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 0,0090 | 46,30 | 0,42 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0090 | 59,20 | 0,53 |
| | 2430126108726 | Email PF-115 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 12,50 | 0,38 |
| 8 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука) | kg | | | 56,76 21,76 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 94,60 | 21,76 |
| | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 9 | GD15E | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: - 2" (Соединение трубопровода с используемым оборудованием, диам. 2") | buc | | | 1 294,28 765,31 |
| | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 8,0900 | 94,60 | 765,31 |
| | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0160 | 150,00 | 2,40 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,8680 | 51,70 | 44,88 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0720 | 60,00 | 4,32 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3400 | 20,50 | 6,97 |
| | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,2120 | 175,00 | 37,10 |
| | 1111000100400 | Niplu fonta maleabila N8 D=50 2 ds | buc | 2,0000 | 22,60 | 45,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|--------|--------|------------------|
| | 2875274030500 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=50 2 | buc | 1,0000 | 120,90 | 120,90 |
| | 2875274000500 | Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=50 2 | buc | 2,0000 | 51,10 | 102,20 |
| | 2521216701000-2 | Teava din otel 2" | m | 1,5000 | 110,00 | 165,00 |
| 10 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / Furtun flexibil ϕ 20 L=1.0m/2.0m (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 3/4" (2 завинчивания)) | buc | | | 242,81 20,81 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2200 | 94,60 | 20,81 |
| | 2523156713800-9 | Furtun flexibil ϕ 20 L=1.0m/2.0m | buc | 1,0000 | 218,00 | 218,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0160 | 150,00 | 2,40 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 50,00 | 1,60 |
| 11 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1") | m | | | 16,66 10,41 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 94,60 | 10,41 |
| | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0500 | 125,00 | 6,25 |
| 12 | IE07A | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно) | m | | | 13,51 8,51 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
| | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0400 | 125,00 | 5,00 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 13 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Установка блокирующего клапана с муфтами, на газопровод, диаметр 3/4" -1 ") | buc | | | 20,14 15,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 | 94,60 | 15,14 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| 14 | 10-08-002-02 | Avertizoare "PC" automate: Detector de gaz | buc | | | 194,32 189,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 94,60 | 189,20 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,2500 | 4,50 | 1,12 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 25,00 | 4,00 |
| 15 | IA43B | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" (Установка газового счетчика со штуцером на существующую плиту, диаметр соединения 1 1/4") | buc | | | 87,91 80,41 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8500 | 94,60 | 80,41 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0300 | 150,00 | 4,50 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| 16 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика) | buc | | | 265,47 189,20 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 94,60 | 189,20 |
| | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 | 2,70 | 4,05 |
| | 1421202206000 | Nisip 0.0-7.0 mm | m3 | 0,0800 | 340,00 | 27,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,10 | 0,02 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 | 5,00 | 15,00 |
| | | 3. Utilaj | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|--|-----|--------|----------|------------------|
| 17 | | Clapeta electromagnetica ϕ 25 mm, normal inchisa | buc | | | 1 014,20 0,00 |
| | 700-4 | Clapeta electromagnetica ϕ 25 mm, normal inchisa | buc | 1,0000 | 1 014,20 | 1 014,20 |
| 18 | | Detector de gaze CH4, CO | buc | | | 833,30 0,00 |
| | 700-6 | Detector de gaze CH4, CO | buc | 1,0000 | 833,30 | 833,30 |
| 19 | | Contor G-6T dotat cu sistema de transmiterea datelor la distanta | buc | | | 4 425,00 0,00 |
| | 700-G-6T | Contor G-6T dotat cu sistema de transmiterea datelor la distanta | buc | 1,0000 | 4 425,00 | 4 425,00 |
| 20 | | Dulap de metal pentru contor de gaze G-6T | buc | | | 554,50 0,00 |
| | 700-C-G-6T | Dulap de metal pentru contor de gaze G-6T | buc | 1,0000 | 554,50 | 554,50 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.