

**Ремонт актового зала ПУ ТЛ
им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан,
Комратского р-на**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 01

Ремонт
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Ремонтные работы		
		1.1. Потолки		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila подвесной потолок	m2	166,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	340,3000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	664,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	174,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4900
		<i>Total</i>		
2	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой более 4 м) - обшивка ригелей Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	51,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	114,9540
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	55,9705
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	48,9998
	2710703520285	Profil de suport	m	117,2714
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	125,2672
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	40,3787

1	2	3	4	5
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,4539
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,6642
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	87,9536
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	863,1342
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2550
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2550
		<i>Total</i>		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	51,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,6500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5500
		<i>Total</i>		
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,7999
	4100126202818	Apa	m3	0,0510
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0510
		<i>Total</i>		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	51,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,6500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5500
		<i>Total</i>		
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,0500
	2430116103800 193	Vopsea latex lavabila	kg	20,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1020
		<i>Total</i>		
Total				
Total Потолки				
		1.2. Полы		

1	2	3	4	5
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) в т.ч сцена	m2	173,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	19,0850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,0850
	4100126202818	Apa	m3	5,2050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,2050
		<i>Total</i>		
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) цементопласт т.25 см Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	35,00
	7123010010200	Betonist	h-om	138,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,7500
	2663102100001 ц	Цементопласт т 20 см	m3	36,2338
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,5445
	2922140007000	Macara	h-ut	8,7500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	14,0000
		<i>Total</i>		
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) Сетка сварная 100*100*3	kg	160,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,0125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8025
	2873122004100 100	Plase sudate Сетка сварная 100*100*3	kg	162,1050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6050
	2010237318750	Distantieri	buc	48,1500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0963
		<i>Total</i>		
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы,	m2	142,00

1	2	3	4	5
		выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	85,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 846,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,9640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,7040
		<i>Total</i>		
11	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см) к=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	142,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,3600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 221,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8520
		<i>Total</i>		
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 600 x 600 мм) - карамогранит толщ. не менее 12 мм и	m2	142,00

1	2	3	4	5
		размерами 600*600 или 600*1200 мм - формат, фактуру и технические свойства керамогранита согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,0100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	156,2000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	147,7226
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	917,8880
	2430226100000 1	Fuga	kg	58,8022
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 868,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,4303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2556
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,3856
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,9460
		<i>Total</i>		
13	СП4А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	36,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	14,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	38,5560
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,2300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	226,8000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,7800
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,8000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,8000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0360
		<i>Total</i>		
Total				
Total Полы				
		1.3. Цена		
14	СЕ41А	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	3,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	69,3760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7120
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,5120

1	2	3	4	5
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1920
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,6560
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	23,0400
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	14,0160
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	10,8160
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	6,2720
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	121,6000
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4800
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,4080
		<i>Total</i>		
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	3,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7200
	1212121212121	apa	m3	0,7360
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,4400
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	21,4400
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0384
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,2000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0160
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1920
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0384
		<i>Total</i>		
16	CG01C прим	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из древесно- волокнистых плит (ДВП), мягких, пористых битумизированных и антисептированных, приклеенных битумом на выравнивающий слой из цементного раствора) обшивка пола ОСБ толщ. 12 мм	m2	38,50

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	19,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9250
	2670112204300 1	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate- OCB	m2	40,4250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7700
		<i>Total</i>		
17	CG04A- прим	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, в помещениях площадью более 16 м2) включая ступени и лобовую часть сцены	m2	46,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	39,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6000
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	1,1500
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,5980
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,6000
	2414147327483	Lignolineum	kg	4,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3800
		<i>Total</i>		
18	CG06A- прим	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) - деревянный уголок на стыки и углы сцены	m	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5400
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,8500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	30,8000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	15,7080

1	2	3	4	5
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	30,8000
		<i>Total</i>		
19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2)	m	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	52,0000
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	26,5200
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	52,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Цена				
Total				
Соц фонд и мед страх				
Транспорт материалов				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Сметная прибыль				
Total Ремонтные работы				
		2. Электромонтажные работы		
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0800
		<i>Total</i>		
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов,	buc	16,00

1	2	3	4	5
		ПОТОЛОЧНЫХ ИЛИ НАСТЕННЫХ, ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ) Светильники 60*60 под армстронг Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4800
	2875274400501 1	Светильники 60*60 под армстронг	buc	16,6400
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,6400
		<i>Total</i>		
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Включатель двойной	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8100
	1111000100024 -1	Intrerupator manual Включатель двойной	buc	3,0300
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Включатель переходной	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400
	1111000100024 -2	Intrerupator manual Включатель переходной	buc	2,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
		<i>Total</i>		
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00

1	2	3	4	5
		(Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) Выдвижная розетка Vimar V54303N # Встраиваемый в пол блок с двумя розетками NEVE на 3 модуля		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2400
	27461673351в	Выдвижная розетка Vimar V54303N # Встраиваемый в пол блок с двумя розетками NEVE на 3 модуля	buc	4,0800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2051142950700	Dibluri	buc	8,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,0000
		<i>Total</i>		
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетка одинарная	buc	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,1000
	2746167335100-2	Priza (одинарная)	buc	10,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,0000
		<i>Total</i>		
26		Рамка на 4 розетки	buc	2,00
	Рамка на 4 розетки	Рамка на 4 розетки	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc	1,00

1	2	3	4	5
		normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) - розетка одинарная наружная под потолок для проектора		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100 33	Priza одинарная наружная	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
28	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром более 25 мм) д 40 мм Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,5000
	2661122803601 40	Tub flexibil труба ПВХ д 40 мм	m	11,2200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,2200
		<i>Total</i>		
29	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) - ВВГнг LS 3x4	m	30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,2000
	3130134817404	Cablu de energie ВВГнг LS 3x4	m	30,6000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,0000

1	2	3	4	5
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	6,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,5000
		<i>Total</i>		
30	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) - ВВГнг LS 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	190,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,3000
	2722103107001-2	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x2.5	m	215,2700
	2413217300101	Clema de legatura	buc	10,4500
		<i>Total</i>		
31	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) - ВВГнг LS 3x1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	150,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,5000
	2722103107001-1	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x1.5	m	169,9500
	2413217300101	Clema de legatura	buc	8,2500
		<i>Total</i>		
32	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (Щит распределительный металлический ЩРВ-183-036 УХЛЗ)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100

1	2	3	4	5
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500
		<i>Total</i>		
33	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,7600
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,0000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	16,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
		<i>Total</i>		
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
		<i>Total</i>		
Total				
Соц фонд и мед страх				
Транспорт материалов				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Сметная прибыль				
Total Электромонтажные работы				
3. Оборудование				
35	Pret furnizor	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-036 УХЛЗ на 18 модулей,	buc	1,00
	960000-3585	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-36 на 18 модулей	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
36		Автомат В16	buc	5,00

1	2	3	4	5
	1111000100023 2	Автомат В16	buc	5,0000
		<i>Total</i>		
37		Автомат В10	buc	3,00
	1111000100023 1	Автомат В10	buc	3,0000
		<i>Total</i>		
38	Pret furnizor	Вводной автомат 63А	buc	1,00
	960-5001	Вводной автомат 63А	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
<i>Total</i>				
Складские расходы				
Total Оборудование				
Total				
НДС				

Total deviz:
Inclusiv salariu