

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2

20 septembrie 2016

s.Cosnita

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării COP, între *Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, rl Dubasari*, cu sediul în *s.Molovata, rl Dubasari* cont, telefon 024854439, fax 024854439, e-mail *lmolovata@mail.md*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1013620000146 din 28.12.2012, reprezentat prin *Aurelia Bejenari*, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, si *SRL Igostaff Construct*, cu sediul în *s.Dorotcaia, rl Dubasari* Tel.079377991, e-mail *tatarus83@mail.ru*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1014600001827, autorizat pentru activitatea în construcţii cu licența nr. constructii de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin director dl. *Tatarus Igor*, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Termoizolarea fasadelor la liceu, Cod CPV: 45453000-7* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de *1 lună* de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări,

Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **163852.12 (una sută saizeci și trei mii opt sute cincizeci și doi lei 12 bani) ,inclusiv TVA.**

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

“ BENEFICIAR ”: L.T. Ștefan cel Mare

Adresa: *s.Molovata r.Dubasari*
Tel./Fax: *024854439*
Denumirea: *TT Cosnita*
Băncii: *s.Cosnita*
Adresa Băncii: *s.Cosnita*
Cod Bancar: *TREZMD2X*
IBAN: *MD98TRPDBK311120A13456AC*
Cod fiscal: *1013620000146*

“ ANTREPRENOR ”: SRL Igostaff

Construct
Adresa: *s.Dorotcaia r.Dudasari*
Tel./Fax:
Denumir Băncii: *Eximbanc fil.7*
Adresa Băncii: *Chisinau*
Cod Bancar: *EXMMMD22420*
IBAN: *MD31EX0000002251654848MD*
Cod fiscal: *1014600001827*

Director

Bejenari Aurelia

Director

Tatarus Igor



Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s. Molovata, r-nul Dubasari

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Termoizolarea fatadelor, schimbarea timplariei

Valoarea de deviz 3 242 851,75 lei

Intocmit in preiouri curente 22.07.2015

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	379,92	30,92	11 747,13
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 639,08	30,92	143 440,36
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 374,50	30,92	73 419,54
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	388,09	30,92	11 999,74
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 683,28	30,92	113 887,02
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	344,84	30,92	10 662,46
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cât. 3	h-om	727,68	30,92	22 499,87
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	93,91	30,92	2 903,69
9.	7422010060100	Timplar	h-om	383,41	30,92	11 855,03
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,69	30,92	1 938,37
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 136,74	30,92	35 148,00
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 078,75	30,92	33 354,94
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	777,20	30,92	24 031,02
Total manopera						496 887,17

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,54	140,00	2 175,60
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,32	3 000,00	960,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,95	3 000,00	2 850,00
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,95	3 000,00	2 850,00
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,38	4 000,00	1 520,00
6.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	718,25	1 150,00	825 987,50
7.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	22,56	1 250,00	28 200,00
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	140,38	95,00	13 336,10
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	250,80	25,00	6 270,00
10.	24302261000001	Fuga	kg	116,39	17,00	1 978,63
11.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 202,67	25,00	30 066,75
12.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	1 313,89	29,00	38 102,81
13.	2430226101600	Chit siliconic	kg	93,82	28,00	2 626,96
14.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	12 790,64	2,80	35 813,80
15.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	13 317,50	2,80	37 289,00
16.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 190,99		28 972,97
17.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	383,52		24 028,80
18.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	2 546,47	88,00	226 635,83
19.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular b=150 XPS	m2	284,21		28 894,60



20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	3 517,43	5,00	17 587,15
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 457,84	1,40	3 440,98
22.	2652102100713	Var pasta	m3	2,50	200,00	500,00
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,62	2,50	94,04
24.	26531021008311	Tink	kg	6 665,40	27,00	179 965,80
25.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	276,09	170,00	46 935,30
26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	614,62	4,20	2 581,40
27.	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофак" 145 kg/m3	m2	526,86	350,00	184 401,00
28.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 087,20	2,50	2 718,01
29.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	383,00	60,00	22 980,00
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,50	16,00	152,00
31.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5 347,54	0,50	2 673,77
32.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	19 185,96	1,50	28 778,94
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	303,20	4,20	1 273,44
Total materiale de constructii						1 853 141,18

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	14 247,00	1,00	14 247,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,55	15,00	98,25
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,85	15,00	507,75
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,12	15,00	646,80
5.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,56	25,00	489,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,50	20,54	51,36
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,95	20,54	60,59
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	17,39	20,54	357,19
9.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	12,08	157,47	1 902,24
Total utilaje de constructii						18 360,18

Total	lei	2 368 388,53
Asigurarea sociala si meidcala	27,50 %	136 643,97
Cheltueli de transport	5,00 %	92 657,06
Total	100,00 +	2 597 689,56
Cheltueli de regie	3,00 %	77 930,69
Total	100,00 +	2 675 620,25
Beneficiu de deviz	1,00 %	26 756,21
Total	100,00 +	2 702 376,46
TVA	20,00 %	540 475,29

Total deviz:

3 242 851,75

Intocmit

Verificat

(funcioia, semnatura, numele, prenumele)

(funcioia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s.
Molovata, r-nul Dubasari

Investitor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme ci Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100 mm				
1	RpC135A	Desfaceri de tencuiei exterioare driscuite la pereti	m2			8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	CNS4B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,96
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
3	IZF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala EPS100	m2			225,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	30,92	35,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	30,92	9,00
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,1800	2,80	11,82
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	0,8700	89,00	78,20
	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Texnofac" 145 kg/m3	m2	0,1800	350,00	63,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,00	5,56
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	2,50	0,86
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
4	IZF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor XPS100	m2			360,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	30,92	37,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,92	9,21
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,80	11,31
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular b=150 XPS	m2	1,0500	260,00	275,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,00	5,56
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	2,50	0,86
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
5	CNS4B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			0,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,21
6	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72



1	2	3	4	5	6	7
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,54	0,12
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			287,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	30,92	89,67
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	170,00	175,13
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	17,00	7,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,54	0,23
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			30,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cute cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,0211/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
9	RpCI42A	Demontarea burlane	m			4,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	CE22A	Sisteme de burlane existent	m			11,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
11	RpCI42A	Demontarea glafuri	m			4,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			74,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	TRHAA04C1	Încărcarea materialelor după desfăceri de tencueli, în auto	t			17,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	30,92	17,01
14	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			16,69
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	157,47	16,69
		2. Inlocuirea timplariei				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	12,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	12,99
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,50
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			28,99



1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	30,92	26,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,92	2,79
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	67,29
	2430226101600	Chit siliceic	kg	0,2470	28,00	7,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,20	2,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
18	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 225,81 22,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,92	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2,16
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,65
	2430226101600	Chit siliceic	kg	0,1650	28,00	4,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,20	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
19	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 189,91 17,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	30,92	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	15,68
	2430226101600	Chit siliceic	kg	0,1230	28,00	3,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,20	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			79,62 11,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,92	8,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			74,52 12,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 332,26 25,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,92	22,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliceic	kg	0,1750	28,00	4,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,20	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
23	RpC106B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m			22,88 41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0062		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,34	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01



1	2	3	4	5	6	7
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			29,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor				17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	25,00	10,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,0600	2,50	0,15
25	RpC106B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterior)	m	0,5000	4,20	2,10
	7122050013442	Tencuitor				22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	30,92	13,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,2200	30,92	6,80
	2652102100713	Var pasta	kg	0,9800	1,40	1,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	0,0062	140,00	0,87
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0010	20,54	0,02
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterior)	m2			29,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor				17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	25,00	10,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,0600	2,50	0,15
			buc	0,5000	4,20	2,10

APROBAT:

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Liceul Teoretic "Stefan cel
Mare" s. Molovata, r-nul
Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Termoizolarea fatadelor, schimbarea timplariei**

Valoarea de deviz 3 242 851,75 lei

Intocmit in preturi curente 22.07.2015

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100 mm				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	3 166,00	8,50 8,35	26 905,94 26 431,04
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3 166,00	15,96 3,71	50 514,80 11 747,13
3	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala EPS100	m2	2 898,00	225,41 44,86	653 227,54 130 018,60
4	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor XPS100	m2	268,00	360,24 46,32	96 544,68 12 413,14
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 898,00		
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	2 898,00		



1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti			37,72	109 319,52
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	268,00	287,94 89,67	77 169,21 24 031,02
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 166,00	30,32 23,19	95 998,54 73 419,54
9	RpCI42A	Demontarea burlane	m	212,00	4,48	949,50
10	CE22A	Sisteme de burlane existent	m	212,00	4,33 11,05	917,70 2 341,96
11	RpCI42A	Demontarea glafuri	m	7,00	10,82 4,48	2 294,26 31,35
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,00	4,33 74,52	30,30 521,63
13	TR11AA04 CI	Incarcarea materialelor dupa desfaceri de tencueli, in auto	t	113,98	12,37 17,01	86,58 1 938,37
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	113,98	17,01 16,69 0,00	1 938,37 1 902,24 0,00
		Total Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100 mm Inklusiv salariu				1 339 116,34 403 399,94
		2. Inlocuirea timplariei				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	718,25	12,99	9 327,32
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	22,56	12,99 12,99	293,12 293,12
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,44	1 259,10 28,99	1 813,10 41,74
18	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	32,15		
19	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35	m2	684,66		



1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	376,00	79,62 11,13	29 937,57 4 185,33
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	376,00	74,52 12,37	28 018,76 4 650,36
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	22,56	1 332,26 25,04	30 055,85 564,91
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	1 254,00	22,88 20,41	28 693,35 25 590,63
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	313,50	29,26 17,01	9 171,60 5 331,23
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m	1 254,00	22,88 20,41	28 693,35 25 590,63
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterioare)	m2	313,50	29,26 17,01	9 171,60 5 331,23
		Total Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				1 029 272,19 95 487,23

	Total	lei	
	Asigurarea sociala si meidcala	27,50 %	2 368 388,53
	Cheltueli de transport	5,00 %	52 493,97
			57,06



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			2 597 689,56
		Cheltueli de regie	3,00 %			77 930,69
		Total	100,00 +			2 675 620,25
		Beneficiu de de viz	1,00 %			26 756,21
		Total	100,00 +			2 702 376,46
		TVA	20,00 %			540 475,29
		Total de viz:				3 242 851,75
		Inclisiv salariu				496 887,17

Intocmit

(funcioia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”
 (denumirea)

Investitor Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s. Molovata
 (denumirea)

Obiect **Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s. Molovata, r-nul Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate

65 637,69 lei

Proces - verbal
(lucrari incluse)
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2016

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari metalice				
1	CL10A	Scari, parapete, bare si constructii metalice , la inaltimi pina la 35 m	t	0,50	13 348,78 2 320,24	6 674,39 1 160,12
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	31,88	30,92	985,73
	72120300227 00	Sudor	h-om	1,88	30,92	58,13
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	1,88	30,92	58,13
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,88	30,92	58,13
	28111063013 00	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	500,00	11,00	5 500,00
	28731559013 40	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,12	29,00	3,48
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	18,00	3,06
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,25	14,50	3,62
	31105000030 04	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,12	34,23	4,11
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				6 674,39 1 160,12
		2. Scari din beton				
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,00	130,38 52,56	2 607,53 1 051,28

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	30,92	154,60
	71240100107 001	Dulgher	h-om	29,00	30,92	896,68
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,00	13,75	41,25
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00	15,00	75,00
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04	3 000,00	120,00
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	3 000,00	120,00
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,40	3 000,00	1 200,00
3	CD70E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la praguri cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea pina la 4m	m3	3,90	763,34 214,22	2 977,02 835,46
	71220500134 00	Zidar	h-om	22,61	30,92	699,10
	93100600199 30	Muncitor	h-om	4,41	30,92	136,36
	14111222012 75	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,82	480,00	1 833,60
	20101029188 04	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 000,00	0,00
	26511221004 022	Ciment M-400	kg	78,04	1,40	109,26
	26521021007 37	Var hidratat	kg	25,43	5,00	127,15
	14212022005 13	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,53	135,00	71,55
4	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	4,98	936,08 282,94	4 661,70 1 409,02
	71230100102 00	Betonist	h-om	43,33	30,92	1 339,76
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,24	30,92	69,26
	26511221004 02	Ciment metalurgic	kg	1 477,27	1,40	2 068,18
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,93	135,00	530,55
	14211022002 90	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,62	160,00	579,20
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	2,99	25,00	74,75
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				10 246,25 3 295,76
		3. Copertine				
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Inclus 180m Капельник)	m2	98,00	321,02 35,56	31 460,45 3 484,68
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	88,20	30,92	2 727,14
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	24,50	30,92	757,54
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	118,34	133,00	15 739,22

1	2	3	4	5	6	7
	27104037400 00	Капельник	m	180,00	65,00	11 700,00
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	926,10	0,50	463,05
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,90	15,00	73,50
		Total capitul:				
		Total				31 460,45
		Inclusiv salariu				3 484,68
Total proces-verbal:						
		Total	lei			48 381,09
		Asigurarea sociala	27,50 %			2 183,65
		Cheltueli de transport	5,00 %			2 014,41
		Total	100,00 +			52 579,15
		Cheltueli de regie	3,00 %			1 577,37
		Total	100,00 +			54 156,52
		Beneficiul de deviz	1,00 %			541,56
		Total	100,00 +			54 698,08
		TVA	20,00 %			10 939,61
						65 637,69
		TOTAL:				7 940,56

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



Directia Constructii
r-l Dubăsari



APROBAT:

Investitor

[Signature]

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Responsabil tehnic
Lazarev V.



Antreprenor SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”
 (denumirea)

Investitor Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s. Molovata
 (denumirea)

Obiect Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s. Molovata, r-nul Dubasari

Valoarea lucrarilor executate

98 214,43 lei

Proces - verbal (Lucrări adăugătoare)

de receptie a lucrarilor executate

pe aprilie an 2016

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100 mm				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	95,12	15,95 3,71	1 517,42 352,80
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,41	30,92	352,80
	24302261010 101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	39,47	29,00	1 144,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,76	4,20	19,99
2	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala EPS100	m2	95,12	225,39 44,87	21 439,39 4 267,58
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	110,34	30,92	3 411,71
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	27,68	30,92	855,87
	24621061105 45	Adeziv "Ideal Universal"	kg	384,28	2,80	1 075,98
	24621061105 47	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	401,58	2,80	1 124,42
	25213026029 02	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	83,58	89,00	7 438,62

1	2	3	4	5	6	7
	26821626113 87	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3	m2	17,29	350,00	6 051,50
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	105,68	5,00	528,40
	27107035010 57	Cornier din aluminiu l = 3m	m	32,66	2,50	81,65
	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	576,43	1,50	864,64
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,12	15,00	1,80
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32	15,00	4,80
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	95,12	14,29 3,71	1 359,54 352,80
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,41	30,92	352,80
	24302261010 10	Grund cu quart "Gleta"	-kg	39,47	25,00	986,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,76	4,20	19,99
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,12	99,95 37,72	9 507,04 3 588,27
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	116,05	30,92	3 588,27
	26531021008 311	Tink	kg	218,78	27,00	5 907,06
	29522700076 07	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,57	20,54	11,71
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	95,12	30,37 23,19	2 888,51 2 205,83
	71240100107 00	Dulgher	h-om	71,34	30,92	2 205,83
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	3 000,00	90,00
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 000,00	30,00
	20101029190 00	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	3 000,00	90,00
	20201429254 12	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	4 000,00	40,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,29	16,00	4,64
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	428,04	1,00	428,04
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				36 711,90 10 767,28
		2. Inlocuirea timplariei				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,33	13,00 13,00	43,28 43,28
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,70	30,92	21,64

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,70	30,92	21,64
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,96	12,96	51,32
					12,96	51,32
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,83	30,92	25,66
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,83	30,92	25,66
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,33	1 190,00	3 962,69
					17,36	57,82
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	1,70	30,92	52,56
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	30,92	5,26
	20301129381 50	Ferestre din mase plastice	m2	3,33	1 150,00	3 829,50
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	9,99	0,50	5,00
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,55	95,00	52,25
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,41	28,00	11,48
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,33	4,20	5,59
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	15,00	1,05
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	79,64	143,36
					10,99	19,79
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,50	30,92	15,46
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	30,92	4,33
	25211067183 92	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,84	65,00	119,60
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,34	0,50	3,67
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,80	74,53	134,16
					12,37	22,26
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,58	30,92	17,93
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	30,92	4,33
	27431235490 26	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,80	60,00	108,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,20	0,50	3,60
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	3,96	1 332,27	5 275,79
					25,06	99,25

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	2,89	30,92	89,36
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	30,92	9,89
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,96	1 250,00	4 950,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,84	0,50	7,92
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	1,98	95,00	188,10
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,69	28,00	19,32
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,38	4,20	10,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	15,00	1,20
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	19,80	22,87 20,41	452,79 404,12
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	8,71	30,92	269,31
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,36	30,92	134,81
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,40	1,40	27,16
	26521021007 13	Var pasta	m3	0,02	200,00	4,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,12	140,00	16,80
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	20,54	0,41
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	4,95	29,25 16,99	144,77 84,10
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	2,72	30,92	84,10
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,98	25,00	49,50
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	2,50	0,75
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,48	4,20	10,42
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor	m	9,20	22,94 20,40	211,08 187,69

1	2	3	4	5	6	7
		si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)				
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	4,05	30,92	125,23
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,02	30,92	62,46
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,02	1,40	12,63
	26521021007 13	Var pasta	m3	0,01	200,00	2,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06	140,00	8,40
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	20,54	0,21
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterioare)	m2	2,30	29,19 16,94	67,14 38,96
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,26	30,92	38,96
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,92	25,00	23,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,14	2,50	0,35
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,15	4,20	4,83
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				10 486,38 1 008,59
		3. Schela metalica tubulara(Inlocuirea timplariei-Ferestre din mase plastice)				
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	718,25	30,37 23,19	21 812,81 16 656,29
	71240100107 00	Dulgher	h-om	538,69	30,92	16 656,29
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,22	3 000,00	660,00
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,07	3 000,00	210,00
	20101029190 00	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,22	3 000,00	660,00
	20201429254 12	PFL dur de 6 mm	m3	0,09	4 000,00	360,00
	28731458870	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	2,15	16,00	34,40

1	2	3	4	5	6	7
	00	constructii				
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 232,12	1,00	3 232,12
		Total capitul:				
		Total				21 812,81
		Inclusiv salariu				16 656,29
Total proces-verbal:						
		Total	lei			69 011,09
		Asiguraa sociala si meidcala	27,50 %			7 818,84
		Cheltueli de transport	5,00 %			1 844,83
		Total	100,00 +			78 674,76
		Cheltueli de regie	3,00 %			2 360,24
		Total	100,00 +			81 035,00
		Beneficiu de deviz	1,00 %			810,35
		Total	100,00 +			81 845,35
		TVA	20,00 %			16 369,08
						98 214,43
		TOTAL:				28 432,16

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

[Signature]



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

[Signature]

0

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



0

Directia Constructii
r-I Dubăsari



[Signature]



Responsabil tehnic
Lazarev V.

Republica Moldova
Proces-verbal
de recepție la terminări a lucrărilor
Nr. 1 din 23.05.2018

Privind lucrarea „Termoizolarea fasadelor, înlocuirea tâmplăriei la L.T. „Ștefan cel Mare” s. Molovata în cadrul contractului de antrepriză nr.98/07/2015 din 28 iulie 2015 și nr.2 din 20 septembrie 2016 dintre SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”, încheiat între Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ eliberată de _____ având valabilitatea până la 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 mai 2018 ora 14.00 fiind formată din :

Președinte – Bejenari Aurica - directorul L. T. „Ștefan cel Mare” s. Molovata

Membrii:

1. Braducean Larisa - șef Direcția învățământ general Dubăsari
2. Morarenco Gheorghe - arhitect - șef DCGCDT
3. Nicolaev Eudochia - șef DCGCDT
4. Sirețanu Zinaida - șef adjunct DCGCDT
5. Cazac Lilia - șef Direcția finanțe și economie
6. Burlea Dumitru - responsabil de asistență tehnică
7. Lazarev Vladimir - responsabil de asistență tehnică
8. Brașoveanu Sergiu - șef de gospodărie L.T. „Ștefan cel Mare”

3. Au mai participat la recepție: Președintele s. Dubăsari - Policinșeni Gr.
antreprenor - Tataruș Igor
antreprenor - Burcenco Mihail

Constatările comisiei de recepție:

- 1) Ordin documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.
- 2) Lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 au fost sau nu au fost executate;
- 3) În lucrările cuprinse în lista anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

1. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute
propune: _____

2.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:









3.Comisia de recepție recomandă următoarele:

Prezentul Proces-verbal, conținând _____ file și numerice, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi „23” mai 2018 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Bejenari Aurica 

Membrii:

- 1. Braducean Larisa 
- 2. Morarencu Gheorghe 
- 3. Nicolaev Eudochia 
- 4. Cazac Lilia 
- 5. Sirețanu Zinaida 
- 6. Burlea Dumitru 
- 7. Lazarev Vladimir 
- 8. Brașoveanu Sergiu 



3. Concluzia Inspecției de stat Construcții:

Lucrarea

„ ” 2018

L.Ș. _____

(Semnătura) (funcția, numele, prenumele)

6, Lucrarea

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2018



(semnătura)

Confirm

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„23” mai 2018

L.Ș.



(semnătura)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Termoizolarea fasadei la LT Vlad Iovita din s.Cocieri r-nul Dubasari.**
 2. Numărul și data contractului 15/05.2015 din 15mai 2015
 3. Denumirea/numele beneficiarului **LT Vlad Iovita din s.Cocieri r-nul Dubasari**
 4. Adresa beneficiarului **s.Cocieri r-nul Dubasari**
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 199 688.15 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 199 688.15 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată 4luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR:1 din 10/09/2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării:23.10.17

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrari de reconstrucție Izolatorului de Detentie Provizorie a Inspectoratului de politie Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Chisinaului nr.7**
 2. Numărul și data contractului 82 din 25/09/2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Inspectoratul General de Politie Chisinau**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str, Tiraspol,11/1**
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 4 106 261.08 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 4 106 261.08 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni calendaristice
 - b) efectiv realizată 4 luni calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării:22.04.2020

Semnat: electronic

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrari de vederea amplasării "sectorului de Politie nr.5 Serpeni" al IP Anenii Noi'**
 2. Numărul și data contractului 81 din 25/09/2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Inspectoratul General de Politie Chisinau**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str, Tiraspol,11/1**
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 960 099 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 960 099 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni calendaristice
 - b) efectiv realizată 3 luni calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării:22.04.2020

Semnat: electronic

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Termoizolarea fasadelor, schimbarea timplariei la LT Stefan cel Mare s.Molovata, r-nul Dubasari.**
 2. Numărul și data contractului 28/07/2015 din 28 iulie 2015
 3. Denumirea/numele beneficiarului **LT Stefan cel Mare s.Molovata, r-nul Dubasari**
 4. Adresa beneficiarului **s.Molovata, r-nul Dubasari**
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 3 242 851.75 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 3 242 851.75 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni calendaristice
 - b) efectiv realizată 4 luni calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR:1 din 28/11/2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării:23.10.17

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Extinderea sistemului de iluminare stradala in s.Cocieri r-nul Dubasari.**
 2. Numărul și data contractului 57 din 01 octombrie 2014
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Dubasari**
 4. Adresa beneficiarului **Consiliul Raional Dubasari** s.Cosnita r-nul Dubasari str.Pacii
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 273 686.00 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 273 686.00 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 30zile calendaristice
 - b) efectiv realizată 30zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR:1 din 3/11/2014
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 23.10.17

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia acoperisului la Casa de Cultura s.Marcauti r-nul Dubasari.**
 2. Numărul și data contractului 23/12/2014
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Marcauti r-nul Dubasari**
 4. Adresa beneficiarului **s.Marcauti r-nul Dubasari**
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 432 873.00 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 432 873.00 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 120 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată 30 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR:1 din 27/01/2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 23.10.17

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția terenului de minifotbal la Liceul teoretic „Ion Creanga” din s.Cosnita - CR Dabasari
 2. Numărul și data contractului 3/10 din 03.11.2014
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Ion Creanga s.Cosnita r-nul Dubasari**
 4. Adresa beneficiarului **s.Cosnita r-nul Dubasari**
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 263 999 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 263 999 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni calendaristice
 - b) efectiv realizată 2 luni calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 05.10.2020

Semnat: electronic

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

