

**Lucrari de reparatie a cabinetele  
306,310,311,405, cabinetul  
metodic, scari central si  
copertina al IPLT "Mihai  
Viteazul din str. Mt. Gurie  
Grosu, 4, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1354607 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                  | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                         |                             |                                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
|                         |                             | <b>1.1. Copertina</b>                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
|                         |                             | <b>1.1.1. Demontare</b>                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 1                       | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                               | kg   | 535.00                                | 1.88<br>1.62                          | 1004.66<br>867.24      |
| 2                       | RpCI42C                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.                                                 | m2   | 107.81                                | 57.31<br>57.06                        | 6178.51<br>6151.55     |
| <b>Total Demontare</b>  |                             |                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>7183.17</b>         |
| <b>Inclusiv salariu</b> |                             |                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>7018.79</b>         |
|                         |                             | <b>1.1.2. Montare</b>                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 3                       | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   | 723.00                                | 34.27<br>13.62                        | 24776.41<br>9844.66    |
| 4                       | CE18A                       | Acoperirea copertinelor cu placi de policarbonat transparent monolit 4mm                                                                                     | m2   | 107.81                                | 237.20<br>51.87                       | 25572.83<br>5592.32    |
| <b>Total Montare</b>    |                             |                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>50349.24</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b> |                             |                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>15436.98</b>        |
| <b>Total Copertina</b>  |                             |                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>57532.41</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b> |                             |                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>22455.76</b>        |
|                         |                             | <b>1.2. Cabinet 306</b>                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
|                         |                             | <b>1.2.1. Demolare</b>                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |

| 1                              | 2            | 3                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6                | 7                    |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------|
| 5                              | RpCK41B      | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                   | m2 | 48.82 | 37.04<br>35.01   | 1808.22<br>1709.36   |
| 6                              | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                       | m2 | 82.71 | 17.61<br>17.51   | 1456.26<br>1447.99   |
| 7                              | RpCM33<br>D  | Demontarea placajelor din tapete textile                                                                                                                                              | m2 | 82.71 | 9.88<br>9.73     | 816.84<br>804.44     |
| 8                              | RpCO56C      | Demontari: captuseli din PFL, la pereti cu recuperare                                                                                                                                 | m2 | 31.37 | 16.21<br>16.21   | 508.51<br>508.51     |
| 9                              | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                                  | m2 | 1.64  | 27.23<br>27.23   | 44.66<br>44.66       |
| <b>Total Demolare</b>          |              |                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>4634.50</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>        |              |                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>4514.96</b>       |
| <b>1.2.2. Pardosea</b>         |              |                                                                                                                                                                                       |    |       |                  |                      |
| 10                             | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                                       | m2 | 48.82 | 5.25<br>1.95     | 256.07<br>94.96      |
| 11                             | CG56A        | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                              | m2 | 48.82 | 123.33<br>15.17  | 6020.97<br>740.73    |
| 12                             | CG36A        | Pardoseli din placi laminat cl. 33 grs 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 48.82 | 392.97<br>84.29  | 19184.81<br>4115.14  |
| <b>Total Pardosea</b>          |              |                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>25461.85</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>        |              |                                                                                                                                                                                       |    |       |                  | <b>4950.82</b>       |
| <b>1.2.3. Pereti si tavane</b> |              |                                                                                                                                                                                       |    |       |                  |                      |
| 13                             | CF54C        | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                   | m2 | 10.26 | 453.15<br>288.54 | 4649.30<br>2960.40   |
| 14                             | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                          | m2 | 82.71 | 98.70<br>79.10   | 8163.38<br>6542.76   |
| 15                             | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                      | m2 | 82.71 | 23.37<br>12.97   | 1932.77<br>1072.58   |
| 16                             | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in | m2 | 82.71 | 155.88<br>124.49 | 12892.57<br>10296.80 |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                 | 7                   |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|---------------------|
|                               |         | miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                                                                 |    |       |                   |                     |
| 17                            | CK18C   | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                  | m  | 35.00 | 23.86<br>16.86    | 835.22<br>590.04    |
| 18                            | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                          | m2 | 92.97 | 42.85<br>35.66    | 3983.33<br>3315.50  |
| 19                            | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                        | m2 | 92.97 | 25.87<br>19.45    | 2405.23<br>1808.45  |
| 20                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                             | m2 | 92.97 | 5.25<br>1.95      | 487.65<br>180.85    |
| 21                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                       | m2 | 92.97 | 56.63<br>35.66    | 5264.89<br>3315.50  |
| 22                            | CK17A2  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din PAL (PAL material beneficiar)                                                                                                                           | m2 | 31.37 | 210.74<br>201.00  | 6611.02<br>6305.50  |
| 23                            | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                   | m2 | 48.82 | 348.30<br>142.65  | 17003.91<br>6964.08 |
| <b>Total Pereti si tavane</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                   | <b>64229.25</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                   | <b>43352.45</b>     |
|                               |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                           |    |       |                   |                     |
| 24                            | CK03A   | Usi din lemn ( SPONATE ) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Calitate superioara | m2 | 1.64  | 4639.34<br>116.71 | 7608.51<br>191.41   |
| <b>Total Timplarie</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                   | <b>7608.51</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                   | <b>191.41</b>       |
| <b>Total Cabinet 306</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                   | <b>101934.11</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                   | <b>53009.64</b>     |
|                               |         | <b>1.3. Cabinet 310</b>                                                                                                                                                                                                           |    |       |                   |                     |
|                               |         | <b>1.3.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                            |    |       |                   |                     |
| 25                            | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                               | m2 | 57.71 | 37.04<br>35.01    | 2137.50<br>2020.63  |
| 26                            | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                   | m2 | 90.57 | 17.61<br>17.51    | 1594.65<br>1585.59  |
| 27                            | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                               | m2 | 1.89  | 27.23<br>27.23    | 51.47<br>51.47      |

| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                | 7                   |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|---------------------|
| 28                      | RpCG29A      | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                   | m2 | 11.21  | 86.19<br>85.59   | 966.18<br>959.45    |
| <b>Total Demolare</b>   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>4749.79</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>4617.15</b>      |
|                         |              | <b>1.3.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                     |
| 29                      | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                                                                                                         | m2 | 57.71  | 5.25<br>1.95     | 302.70<br>112.26    |
| 30                      | CG56A        | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                | m2 | 57.71  | 123.33<br>15.17  | 7117.37<br>875.61   |
| 31                      | CG36A        | Pardoseli din placi laminat cl. 33 grs 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                   | m2 | 57.71  | 392.97<br>84.29  | 22678.32<br>4864.49 |
| <b>Total Pardosea</b>   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>30098.39</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>5852.36</b>      |
|                         |              | <b>1.3.3. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                     |
| 32                      | CF54C        | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                     | m2 | 10.53  | 453.15<br>288.54 | 4771.65<br>3038.31  |
| 33                      | CD72C        | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                         | m2 | 14.70  | 511.36<br>220.67 | 7516.99<br>3243.85  |
| 34                      | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 90.57  | 98.70<br>79.10   | 8939.15<br>7164.52  |
| 35                      | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 90.57  | 23.37<br>12.97   | 2116.44<br>1174.51  |
| 36                      | CF51B<br>k=4 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 90.57  | 77.94<br>62.25   | 7058.88<br>5637.66  |
| 37                      | CK18C        | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m  | 44.00  | 23.86<br>16.86   | 1049.99<br>741.77   |
| 38                      | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 118.14 | 42.85<br>35.66   | 5061.75<br>4213.11  |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                   |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|---------------------|
| 39                            | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                        | m2 | 118.14 | 25.87<br>19.45    | 3056.40<br>2298.06  |
| 40                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                             | m2 | 118.14 | 5.25<br>1.95      | 619.67<br>229.81    |
| 41                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2 | 118.14 | 56.63<br>35.66    | 6690.27<br>4213.11  |
| 42                            | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                   | m2 | 57.71  | 348.30<br>142.65  | 20100.28<br>8232.22 |
| <b>Total Pereti si tavane</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>66981.46</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>40186.91</b>     |
|                               |         | <b>1.3.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                     |
| 43                            | CK03A   | Usi din lemn ( SPONATE ) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Calitate superioara | m2 | 1.89   | 4639.34<br>116.71 | 8768.35<br>220.59   |
| <b>Total Timplarie</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>8768.35</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>220.59</b>       |
| <b>Total Cabinet 310</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>110597.99</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>50877.00</b>     |
|                               |         | <b>1.4. Cabinet 311</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                     |
|                               |         | <b>1.4.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                     |
| 44                            | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                               | m2 | 57.71  | 37.04<br>35.01    | 2137.50<br>2020.63  |
| 45                            | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                   | m2 | 90.57  | 17.61<br>17.51    | 1594.65<br>1585.59  |
| 46                            | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                               | m2 | 1.89   | 27.23<br>27.23    | 51.47<br>51.47      |
| <b>Total Demolare</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>3783.62</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>3657.70</b>      |
|                               |         | <b>1.4.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                     |
| 47                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                                                                                   | m2 | 62.78  | 5.25<br>1.95      | 329.29<br>122.12    |
| 48                            | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                          | m2 | 62.78  | 123.33            | 7742.66             |

| 1                             | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 15.17            | 952.53               |
| 49                            | CG36A        | Pardoseli din placi laminat cl. 33 grs 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                   | m2 | 62.78  | 392.97<br>84.29  | 24670.67<br>5291.85  |
| <b>Total Pardosea</b>         |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>32742.63</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>6366.50</b>       |
|                               |              | <b>1.4.3. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                      |
| 50                            | CF54C        | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                     | m2 | 11.11  | 453.15<br>288.54 | 5034.47<br>3205.66   |
| 51                            | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 93.03  | 98.70<br>79.10   | 9181.95<br>7359.12   |
| 52                            | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 93.03  | 23.37<br>12.97   | 2173.93<br>1206.41   |
| 53                            | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 93.03  | 155.88<br>124.49 | 14501.22<br>11581.57 |
| 54                            | CK18C        | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m  | 49.00  | 23.86<br>16.86   | 1169.31<br>826.06    |
| 55                            | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 121.18 | 42.85<br>35.66   | 5192.00<br>4321.52   |
| 56                            | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 121.18 | 25.87<br>19.45   | 3135.05<br>2357.19   |
| 57                            | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                   | m2 | 121.18 | 5.25<br>1.95     | 635.61<br>235.72     |
| 58                            | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2 | 121.18 | 56.63<br>35.66   | 6862.42<br>4321.52   |
| 59                            | CK29F        | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2 | 62.78  | 348.30<br>142.65 | 21866.15<br>8955.44  |
| <b>Total Pereti si tavane</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>69752.10</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>44370.21</b>      |
|                               |              | <b>1.4.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                      |

| 1                        | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     | 6                 | 7                   |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|---------------------|
| 60                       | CK03A    | Usi din lemn ( SPONATE ) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Calitate superioara | m2 | 1.89  | 4639.34<br>116.71 | 8768.35<br>220.59   |
| <b>Total Timplarie</b>   |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>8768.35</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>220.59</b>       |
| <b>Total Cabinet 311</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>115046.69</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>54615.00</b>     |
|                          |          | <b>1.5. Cabinet 405</b>                                                                                                                                                                                                            |    |       |                   |                     |
|                          |          | <b>1.5.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                             |    |       |                   |                     |
| 61                       | RpCK41B  | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                                | m2 | 35.06 | 37.04<br>35.01    | 1298.57<br>1227.58  |
| 62                       | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                    | m2 | 69.92 | 17.61<br>17.51    | 1231.07<br>1224.08  |
| 63                       | RpCM33 D | Demontarea placajelor din tapete textile                                                                                                                                                                                           | m2 | 46.22 | 9.88<br>9.73      | 456.47<br>449.54    |
| 64                       | RpCO56C  | Demontari: captuseli din PAL la pereti cu recuperare                                                                                                                                                                               | m2 | 23.70 | 16.21<br>16.21    | 384.18<br>384.18    |
| <b>Total Demolare</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>3370.29</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>3285.36</b>      |
|                          |          | <b>1.5.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                             |    |       |                   |                     |
| 65                       | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                                                                                    | m2 | 35.06 | 5.25<br>1.95      | 183.90<br>68.20     |
| 66                       | CG56A    | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm                                                                                                                                                                           | m2 | 35.06 | 123.33<br>15.17   | 4323.95<br>531.95   |
| 67                       | CG36A    | Pardoseli din placi laminat cl. 33 grs 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                              | m2 | 35.06 | 392.97<br>84.29   | 13777.53<br>2955.28 |
| <b>Total Pardosea</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>18285.38</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>3555.43</b>      |
|                          |          | <b>1.5.3. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                     |    |       |                   |                     |
| 68                       | CF54C    | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                | m2 | 6.90  | 453.15<br>288.54  | 3126.72<br>1990.91  |

| 1                             | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6                | 7                   |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|---------------------|
| 69                            | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 69.92 | 98.70<br>79.10   | 6901.02<br>5531.01  |
| 70                            | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 69.92 | 23.37<br>12.97   | 1633.89<br>906.72   |
| 71                            | CF51B<br>k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 69.92 | 97.42<br>77.81   | 6811.82<br>5440.34  |
| 72                            | CK18C        | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m  | 32.00 | 23.86<br>16.86   | 763.63<br>539.47    |
| 73                            | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 53.12 | 42.85<br>35.66   | 2275.94<br>1894.37  |
| 74                            | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 53.12 | 25.87<br>19.45   | 1374.27<br>1033.29  |
| 75                            | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                   | m2 | 53.12 | 5.25<br>1.95     | 278.63<br>103.33    |
| 76                            | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2 | 53.12 | 56.63<br>35.66   | 3008.19<br>1894.37  |
| 77                            | CK17A2       | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din PAL (PAL material beneficiar)                                                                                                                                                 | m2 | 23.70 | 210.74<br>201.00 | 4994.61<br>4763.79  |
| 78                            | CK29F        | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2 | 35.06 | 348.30<br>142.65 | 12211.33<br>5001.24 |
| <b>Total Pereti si tavane</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>43380.04</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>29098.83</b>     |
| <b>Total Cabinet 405</b>      |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>65035.71</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>35939.62</b>     |
|                               |              | <b>1.6. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                  |                     |
|                               |              | <b>1.6.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                     |
| 79                            | RpCK41B      | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 10.23 | 37.04<br>35.01   | 378.91<br>358.19    |
| 80                            | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 47.27 | 17.61<br>17.51   | 832.27<br>827.55    |



| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6                | 7                  |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------|
| 81                      | RpCM33<br>D  | Demontarea placajelor din tapete textile                                                                                                                                                                                                                | m2 | 47.27 | 9.88<br>9.73     | 466.84<br>459.75   |
| 82                      | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1.64  | 27.23<br>27.23   | 44.66<br>44.66     |
| <b>Total Demolare</b>   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>1722.68</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>1690.15</b>     |
|                         |              | <b>1.6.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                    |
| 83                      | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                                                                                                         | m2 | 10.23 | 5.25<br>1.95     | 53.66<br>19.90     |
| 84                      | CG56A        | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                | m2 | 10.23 | 123.33<br>15.17  | 1261.67<br>155.21  |
| 85                      | CG36B        | Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr 12 mm , montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                                                       | m2 | 10.23 | 416.05<br>100.50 | 4256.17<br>1028.14 |
| <b>Total Pardosea</b>   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>5571.50</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>1203.25</b>     |
|                         |              | <b>1.6.3. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                  |                    |
| 86                      | CF54C        | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                     | m2 | 3.10  | 453.15<br>288.54 | 1404.76<br>894.47  |
| 87                      | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 47.27 | 98.70<br>79.10   | 4665.49<br>3739.28 |
| 88                      | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 47.27 | 23.37<br>12.97   | 1104.61<br>613.00  |
| 89                      | CK18C        | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m  | 42.00 | 23.86<br>16.86   | 1002.26<br>708.05  |
| 90                      | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 47.27 | 155.88<br>124.49 | 7368.30<br>5884.77 |
| 91                      | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 50.37 | 42.85<br>35.66   | 2158.12<br>1796.30 |
| 92                      | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                               | m2 | 50.37 | 25.87            | 1303.12            |

| 1                             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     | 6                 | 7                  |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|--------------------|
|                               |          | grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                   |    |       | 19.45             | 979.80             |
| 93                            | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                              | m2 | 50.37 | 5.25<br>1.95      | 264.20<br>97.98    |
| 94                            | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                               | m2 | 50.37 | 56.63<br>35.66    | 2852.45<br>1796.29 |
| 95                            | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                    | m2 | 10.23 | 348.30<br>142.65  | 3563.09<br>1459.29 |
| <b>Total Pereti si tavane</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>25686.40</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>17969.23</b>    |
|                               |          | <b>1.6.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                            |    |       |                   |                    |
| 96                            | CK03A    | Usi din lemn ( SPONATE ) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Calitate superioara | m2 | 1.64  | 4639.34<br>116.71 | 7608.51<br>191.41  |
| <b>Total Timplarie</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>7608.51</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>191.41</b>      |
| <b>Total Coridor</b>          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>40589.09</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>21054.04</b>    |
|                               |          | <b>1.7. Cabinet Metodic</b>                                                                                                                                                                                                        |    |       |                   |                    |
|                               |          | <b>1.7.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                             |    |       |                   |                    |
| 97                            | RpCK41B  | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                                | m2 | 52.20 | 37.04<br>35.01    | 1933.41<br>1827.71 |
| 98                            | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2.50  | 103.89<br>103.74  | 259.74<br>259.36   |
| 99                            | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                    | m2 | 85.15 | 17.61<br>17.51    | 1499.22<br>1490.70 |
| 100                           | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                | m2 | 1.89  | 27.23<br>27.23    | 51.47<br>51.47     |
| <b>Total Demolare</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>3743.84</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   | <b>3629.24</b>     |
|                               |          | <b>1.7.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                             |    |       |                   |                    |
| 101                           | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                                                                                    | m2 | 52.20 | 5.25<br>1.95      | 273.80<br>101.54   |

| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6                | 7                    |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|----------------------|
| 102                     | CG56A        | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                | m2 | 52.20 | 123.33<br>15.17  | 6437.83<br>792.01    |
| 103                     | CG36A        | Pardoseli din placi laminat cl. 33 grs 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                   | m2 | 52.20 | 392.97<br>84.29  | 20513.05<br>4400.04  |
| <b>Total Pardosea</b>   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>27224.67</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |                  | <b>5293.59</b>       |
|                         |              | <b>1.7.3. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                  |                      |
| 104                     | CF54C        | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                     | m2 | 7.58  | 453.15<br>288.54 | 3434.86<br>2187.12   |
| 105                     | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 85.15 | 98.70<br>79.10   | 8404.20<br>6735.77   |
| 106                     | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 85.15 | 23.37<br>12.97   | 1989.79<br>1104.23   |
| 107                     | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 85.15 | 155.88<br>124.49 | 13272.91<br>10600.56 |
| 108                     | CK18C        | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m  | 65.00 | 23.86<br>16.86   | 1551.12<br>1095.80   |
| 109                     | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 90.33 | 42.85<br>35.66   | 3870.22<br>3221.35   |
| 110                     | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 90.33 | 25.87<br>19.45   | 2336.93<br>1757.10   |
| 111                     | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                   | m2 | 90.33 | 5.25<br>1.95     | 473.80<br>175.71     |
| 112                     | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2 | 90.33 | 56.63<br>35.66   | 5115.39<br>3221.35   |
| 113                     | CK17A2       | Panou decorativ riflat MDF la pereti                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 11.68 | 706.73<br>201.00 | 8254.63<br>2347.73   |
| 114                     | CK29F        | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2 | 52.20 | 348.30<br>142.65 | 18181.16<br>7446.23  |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                 | 7                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-----------------------|
| 115                           | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montareaplacajelor | m2 | 2.50   | 421.18<br>158.86  | 1052.94<br>397.14     |
| <b>Total Pereti si tavane</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>67937.96</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>40290.08</b>       |
|                               |         | <b>1.7.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   |                       |
| 116                           | CK03A   | Usi din lemn ( SPONATE ) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Calitate superioara                                                                                                                     | m2 | 1.64   | 4639.34<br>116.71 | 7608.51<br>191.41     |
| <b>Total Timplarie</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>7608.51</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>191.41</b>         |
| <b>Total Cabinet Metodic</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>106514.98</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>49404.32</b>       |
|                               |         | <b>1.8. Scari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                       |
|                               |         | <b>1.8.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   |                       |
| 117                           | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 209.45 | 51.08<br>50.58    | 10697.70<br>10592.98  |
| <b>Total Demontari</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>10697.70</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>10592.98</b>       |
|                               |         | <b>1.8.2. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   |                       |
| 118                           | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K mat = 0.67                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 209.45 | 80.19<br>45.39    | 16796.23<br>9506.52   |
| 119                           | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 209.45 | 22.53<br>9.08     | 4719.56<br>1901.30    |
| 120                           | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv Portelanat , executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 format Antiderapant Calitatea superioara                                                                                                                                                                      | m2 | 209.45 | 516.96<br>162.10  | 108276.22<br>33951.85 |
| 121                           | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 28.30  | 124.00<br>25.94   | 3509.33<br>733.99     |
| 122                           | CK18C   | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 34.00  | 86.86<br>16.86    | 2953.36<br>573.19     |

| 1                                     | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                | 7                  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
| 123                                   | CH06B       | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime( demontare montare a balustradei existente)                                                                      | m   | 34.00 | 87.58<br>77.81   | 2977.82<br>2645.47 |
| <b>Total Lucrari de reparatie</b>     |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>139232.53</b>   |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>49312.31</b>    |
| <b>Total Scari</b>                    |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>149930.23</b>   |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>59905.29</b>    |
|                                       |             | <b>1.9. Diverse</b>                                                                                                                                                         |     |       |                  |                    |
| 124                                   | TrB05A2-4   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                           | t   | 38.00 | 195.17<br>195.17 | 7416.40<br>7416.40 |
| 125                                   | TrI1AA02 A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                                                  | t   | 38.00 | 35.66<br>35.66   | 1355.16<br>1355.16 |
| 126                                   | TsI50B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                      | t   | 38.00 | 149.64<br>0.00   | 5686.32<br>0.00    |
| <b>Total Diverse</b>                  |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>14457.88</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>8771.56</b>     |
| Total capitole lucrari de constructie |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | 761639.09          |
| Contributii sociale                   |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | 85447.73           |
| Total:                                |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | 847086.82          |
| Transport materiale                   |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | 15908.64           |
| Cheltueli directe:                    |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | 862995.46          |
| Cheltueli de regie constructii        |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | 60409.68           |
| Total:                                |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | 923405.15          |
| Beneficiu de deviz                    |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | 9234.05            |
| <b>Total Lucrari de constructie</b>   |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>932639.20</b>   |
|                                       |             | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                 |     |       |                  |                    |
|                                       |             | <b>2.1. Cabinet 306</b>                                                                                                                                                     |     |       |                  |                    |
|                                       |             | <b>2.1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |     |       |                  |                    |
| 127                                   | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc | 9.00  | 14.26<br>14.26   | 128.38<br>128.38   |
| 128                                   | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 12.00 | 3.89<br>3.89     | 46.68<br>46.68     |
| <b>Total Demontari</b>                |             |                                                                                                                                                                             |     |       |                  | <b>175.07</b>      |

| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>175.07</b>      |
|                          |         | <b>2.1.2. Montari</b>                                                                                                                                                       |     |        |                 |                    |
| 129                      | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -EXIT                                                                                                                                        | buc | 1.00   | 681.49<br>79.10 | 681.49<br>79.10    |
| 130                      | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                         | buc | 1.00   | 100.40<br>28.53 | 100.40<br>28.53    |
| 131                      | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                            | buc | 10.00  | 83.63<br>28.53  | 836.30<br>285.30   |
| 132                      | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                          | m   | 175.00 | 50.28<br>43.44  | 8799.84<br>7602.49 |
| 133                      | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp                        | m   | 90.00  | 43.38<br>22.69  | 3904.25<br>2042.46 |
| 134                      | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                        | m   | 85.00  | 36.72<br>22.05  | 3121.46<br>1873.88 |
| 135                      | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                          | buc | 8.00   | 624.51<br>71.32 | 4996.06<br>570.59  |
| <b>Total Montari</b>     |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>22439.81</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>12482.35</b>    |
| <b>Total Cabinet 306</b> |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>22614.88</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>12657.42</b>    |
|                          |         | <b>2.2. Cabinet 310</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 |                    |
|                          |         | <b>2.2.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 |                    |
| 136                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc | 6.00   | 14.26<br>14.26  | 85.59<br>85.59     |
| 137                      | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10.00  | 3.89<br>3.89    | 38.90<br>38.90     |
| <b>Total Demontari</b>   |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>124.49</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>124.49</b>      |
|                          |         | <b>2.2.2. Montari</b>                                                                                                                                                       |     |        |                 |                    |
| 138                      | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -EXIT                                                                                                                                        | buc | 1.00   | 681.49<br>79.10 | 681.49<br>79.10    |

| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
| 139                      | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                         | buc | 1.00   | 100.40<br>28.53 | 100.40<br>28.53    |
| 140                      | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230                                                                                                            | buc | 10.00  | 83.63<br>28.53  | 836.30<br>285.30   |
| 141                      | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolanț, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm                                                          | m   | 140.00 | 50.28<br>43.44  | 7039.87<br>6081.99 |
| 142                      | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, în execuție mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, având secțiunea 3x2,5 mm <sup>2</sup>            | m   | 60.00  | 43.38<br>22.69  | 2602.83<br>1361.64 |
| 143                      | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, în execuție mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, având secțiunea 3x1,5 mm <sup>2</sup>            | m   | 80.00  | 36.72<br>22.05  | 2937.85<br>1763.65 |
| 144                      | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                          | buc | 6.00   | 624.51<br>71.32 | 3747.05<br>427.94  |
| <b>Total Montari</b>     |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>17945.79</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>10028.15</b>    |
| <b>Total Cabinet 310</b> |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>18070.29</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>10152.65</b>    |
|                          |         | <b>2.3. Cabinet 311</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 |                    |
|                          |         | <b>2.3.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 |                    |
| 145                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile                                                                                                    | buc | 6.00   | 14.26<br>14.26  | 85.59<br>85.59     |
| 146                      | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tîrî : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8.00   | 3.89<br>3.89    | 31.12<br>31.12     |
| <b>Total Demontari</b>   |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>116.71</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>116.71</b>      |
|                          |         | <b>2.3.2. Montari</b>                                                                                                                                                       |     |        |                 |                    |
| 147                      | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -EXIT                                                                                                                                        | buc | 1.00   | 681.49<br>79.10 | 681.49<br>79.10    |
| 148                      | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                         | buc | 1.00   | 100.40<br>28.53 | 100.40<br>28.53    |
| 149                      | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230                                                                                                            | buc | 10.00  | 83.63<br>28.53  | 836.30<br>285.30   |

| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
| 150                      | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                           | m   | 120.00 | 50.28<br>43.44  | 6034.18<br>5213.14 |
| 151                      | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp                        | m   | 60.00  | 43.38<br>22.69  | 2602.83<br>1361.64 |
| 152                      | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                        | m   | 60.00  | 36.72<br>22.05  | 2203.39<br>1322.74 |
| 153                      | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                          | buc | 6.00   | 624.51<br>71.32 | 3747.05<br>427.94  |
| <b>Total Montari</b>     |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>16205.64</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>8718.39</b>     |
| <b>Total Cabinet 311</b> |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>16322.35</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>8835.10</b>     |
|                          |         | <b>2.4. Cabinet 405</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 |                    |
|                          |         | <b>2.4.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |     |        |                 |                    |
| 154                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc | 9.00   | 14.26<br>14.26  | 128.38<br>128.38   |
| 155                      | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8.00   | 3.89<br>3.89    | 31.12<br>31.12     |
| <b>Total Demontari</b>   |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>159.51</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>159.51</b>      |
|                          |         | <b>2.4.2. Montari</b>                                                                                                                                                       |     |        |                 |                    |
| 156                      | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -EXIT                                                                                                                                        | buc | 1.00   | 681.49<br>79.10 | 681.49<br>79.10    |
| 157                      | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                         | buc | 1.00   | 100.40<br>28.53 | 100.40<br>28.53    |
| 158                      | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                            | buc | 8.00   | 83.63<br>28.53  | 669.04<br>228.24   |
| 159                      | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                           | m   | 144.00 | 50.28<br>43.44  | 7241.01<br>6255.76 |
| 160                      | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM,                                                                   | m   | 74.00  | 43.38<br>22.69  | 3210.16<br>1679.36 |



| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|                          |         | montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp                                                                                                                                  |     |       |                 |                    |
| 161                      | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                        | m   | 70.00 | 36.72<br>22.05  | 2570.62<br>1543.19 |
| 162                      | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                          | buc | 6.00  | 624.51<br>71.32 | 3747.05<br>427.94  |
| <b>Total Montari</b>     |         |                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>18219.77</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>10242.13</b>    |
| <b>Total Cabinet 405</b> |         |                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>18379.28</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>10401.63</b>    |
|                          |         | <b>2.5. Cabinet 405</b>                                                                                                                                                     |     |       |                 |                    |
|                          |         | <b>2.5.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |     |       |                 |                    |
| 163                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc | 2.00  | 14.26<br>14.26  | 28.53<br>28.53     |
| 164                      | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2.00  | 3.89<br>3.89    | 7.78<br>7.78       |
| <b>Total Demontari</b>   |         |                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>36.31</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                             |     |       |                 | <b>36.31</b>       |
|                          |         | <b>2.5.2. Montari</b>                                                                                                                                                       |     |       |                 |                    |
| 165                      | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -EXIT                                                                                                                                        | buc | 1.00  | 681.49<br>79.10 | 681.49<br>79.10    |
| 166                      | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                         | buc | 1.00  | 100.40<br>28.53 | 100.40<br>28.53    |
| 167                      | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                            | buc | 2.00  | 83.63<br>28.53  | 167.26<br>57.06    |
| 168                      | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                          | m   | 61.00 | 50.28<br>43.44  | 3067.37<br>2650.01 |
| 169                      | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp                        | m   | 32.00 | 43.38<br>22.69  | 1388.18<br>726.21  |
| 170                      | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                        | m   | 29.00 | 36.72<br>22.05  | 1064.97<br>639.32  |

| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
| 171                      | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED<br>Armstrong 48 W                                                                                                                                   | buc | 2.00   | 624.51<br>71.32  | 1249.02<br>142.65    |
| <b>Total Montari</b>     |         |                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>7718.69</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>4322.88</b>       |
| <b>Total Cabinet 405</b> |         |                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>7755.00</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>4359.19</b>       |
|                          |         | <b>2.6. Cabinet metodic</b>                                                                                                                                                             |     |        |                  |                      |
|                          |         | <b>2.6.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                  |                      |
| 172                      | RpVC37A | Demontarea aparatelor de conditionare<br>aerului casnice                                                                                                                                | buc | 1.00   | 522.88<br>452.58 | 522.88<br>452.58     |
| 173                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice<br>tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                               | buc | 10.00  | 14.26<br>14.26   | 142.65<br>142.65     |
| 174                      | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru<br>curent tari : unipolare (intrerupatoare,<br>comutatoare, prize pentru desfiintare<br>sau inlocuire, buton pentru actionare de<br>la distanta) | buc | 12.00  | 3.89<br>3.89     | 46.68<br>46.68       |
| <b>Total Demontari</b>   |         |                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>712.22</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |         |                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>641.92</b>        |
|                          |         | <b>2.6.2. Montari</b>                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                      |
| 175                      | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -EXIT                                                                                                                                                    | buc | 1.00   | 681.49<br>79.10  | 681.49<br>79.10      |
| 176                      | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare -<br>intrerupator dublu tip cumpana -<br>simbol 0146                                                                                               | buc | 2.00   | 100.40<br>28.53  | 200.81<br>57.06      |
| 177                      | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara<br>simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                     | buc | 20.00  | 83.63<br>28.53   | 1672.59<br>570.59    |
| 178                      | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din<br>PVC, in executie mijlocie, pentru<br>tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM,<br>montate aparent, avind sectiunea 3x2,5<br>mmp                        | m   | 160.00 | 43.38<br>22.69   | 6940.88<br>3631.04   |
| 179                      | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din<br>PVC, in executie mijlocie, pentru<br>tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM,<br>montate aparent, avind sectiunea 3x1,5<br>mmp                        | m   | 119.00 | 36.72<br>22.05   | 4370.05<br>2623.43   |
| 180                      | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor,<br>cu invelis flexibil din material plastic<br>(IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                | m   | 279.00 | 50.28<br>43.44   | 14029.46<br>12120.54 |
| 181                      | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED<br>Armstrong 48 W                                                                                                                                   | buc | 9.00   | 624.51<br>71.32  | 5620.57<br>641.92    |

| 1                            | 2                | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 182                          | RpEF15A          | Montarea corpurilor de iluminat LED pearete 24 W                                                                                                                                                          | buc | 4.00   | 354.51<br>71.32    | 1418.03<br>285.30  |
| 183                          | VC37B            | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea 18000 Btu                                                                                                                    | buc | 1.00   | 17525.23<br>213.97 | 17525.23<br>213.97 |
| <b>Total Montari</b>         |                  |                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>52459.12</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>      |                  |                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>20222.95</b>    |
| <b>Total Cabinet metodic</b> |                  |                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>53171.34</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>      |                  |                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>20864.86</b>    |
|                              |                  | <b>2.7. Semnalizare, retele IT</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                    |
|                              |                  | <b>2.7.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                    |
| 184                          | RpED21A<br>apl   | Demontarea cablurilor de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor                                               | m   | 220.00 | 5.19<br>5.19       | 1141.18<br>1141.18 |
| 185                          | 10-08-002-02 apl | Demontarea avertizoare SPD dc fum automat ( cu recuperare)                                                                                                                                                | buc | 12.00  | 139.14<br>129.68   | 1669.69<br>1556.16 |
| <b>Total Demontari</b>       |                  |                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>2810.93</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>      |                  |                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>2697.34</b>     |
|                              |                  | <b>2.7.2. Montari</b>                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                    |
| 186                          | 10-08-002-02     | Avertizoare SPD dc fum automat                                                                                                                                                                            | buc | 12.00  | 139.14<br>129.68   | 1669.69<br>1556.16 |
| 187                          | RpEI18A          | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent (cablu material beneficiar)   | m   | 80.00  | 22.19<br>20.75     | 1775.40<br>1659.90 |
| 188                          | RpEA05B          | Montarea tubillui flexibil izolant, usor, cu invells flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                       | m   | 20.00  | 50.28<br>43.44     | 1005.70<br>868.86  |
| 189                          | RpEI18A          | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 6*0.22mmp | m   | 20.00  | 29.36<br>20.75     | 587.18<br>414.98   |
| 190                          | RpEA09A          | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm                               | m   | 40.00  | 33.44<br>19.45     | 1337.44<br>778.08  |
| 191                          | RpCU05B          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime                                                                                   | buc | 20.00  | 25.94<br>25.94     | 518.72<br>518.72   |

| 1                            | 2 | 3                         | 4        | 5 | 6 | 7         |
|------------------------------|---|---------------------------|----------|---|---|-----------|
| Total Montari                |   |                           |          |   |   | 6894.18   |
| Inclusiv salariu             |   |                           |          |   |   | 5796.70   |
|                              |   |                           |          |   |   |           |
| Total Semnalizare, retele IT |   |                           |          |   |   | 9705.11   |
| Inclusiv salariu             |   |                           |          |   |   | 8494.04   |
|                              |   |                           |          |   |   |           |
|                              |   | Total lucrari de montaj   | 100.00 + |   |   | 146018.24 |
|                              |   | Contributii sociale       | 24.00 %  |   |   | 18183.57  |
|                              |   | Total:                    | 100.00 + |   |   | 164201.82 |
|                              |   | Transport materiale       | 4.00 %   |   |   | 2780.08   |
|                              |   | Cheltueli directe montaj: | 100.00 + |   |   | 166981.90 |
|                              |   | Cheltueli de regie montaj | 36.00 %  |   |   | 27275.36  |
|                              |   | Total:                    | 100.00 + |   |   | 194257.26 |
|                              |   | Beneficiu de deviz        | 1.00 %   |   |   | 1942.57   |
| Total Lucrari de montaj      |   |                           |          |   |   | 196199.83 |
|                              |   | Total capitole            | 100.00 + |   |   | 1128839   |
|                              |   | TVA                       | 20.00 %  |   |   | 225768    |
| Total deviz:                 |   |                           |          |   |   | 1354607   |

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

IPLT"M"Viteazul"

(semnatura)

**Lucrari de reparatie a cabinetele  
306,310,311,405, cabinetul  
metodic, scari central si  
copertina al IPLT "Mihai  
Viteazul din str. Mt. Gurie  
Grosu, 4, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL N 1**  
**lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1354607 lei**

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Monopera:**

| N   | Cod resurse   | Denumirea                                | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|-----|---------------|------------------------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.  | 7124010010700 | Dulgher                                  | h-om     | 123.599   | 64.84  | 8014.185          |
| 2.  | 7137010011520 | Electrician in constructii               | h-om     | 1070.21   | 64.84  | 69392.416         |
| 3.  | 7137010011501 | Electrician automatizare                 | h-om     | 32.00     | 64.84  | 2074.88           |
| 4.  | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om     | 28.449    | 64.84  | 1844.633          |
| 5.  | 7136060011800 | Instalator ventilare                     | h-om     | 6.98      | 64.84  | 452.583           |
| 6.  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om     | 3.30      | 64.84  | 213.972           |
| 7.  | 7214240021810 | Lacatus CM                               | h-om     | 178.17    | 64.84  | 11552.543         |
| 8.  | 7214240021800 | Lacatus mecanic                          | h-om     | 10.70     | 64.84  | 693.788           |
| 9.  | 2852107335349 | Lucru la masina                          | h-om     | 2.474     | 64.84  | 160.414           |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om     | 659.364   | 64.84  | 42753.136         |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om     | 50.029    | 64.84  | 3243.848          |
| 12. | <sup>1</sup>  | Muncitor                                 | h-om     | 48.00     | 64.84  | 3112.32           |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om     | 9.023     | 64.84  | 585.045           |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om     | 624.306   | 64.84  | 40480.02          |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om     | 135.28    | 64.84  | 8771.555          |
| 16. | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om     | 461.526   | 64.84  | 29925.314         |
| 17. | 7212030022700 | Sudor                                    | h-om     | 9.37      | 64.84  | 607.551           |
| 18. | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om     | 1334.271  | 64.84  | 86514.158         |
| 19. | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om     | 1010.959  | 64.84  | 65550.588         |
| 20. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om     | 176.973   | 64.84  | 11474.916         |
| 21. | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om     | 341.971   | 64.84  | 22173.432         |
| 22. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om     | 313.148   | 64.84  | 20304.503         |
| 23. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om     | 29.323    | 64.84  | 1901.303          |
|     |               | <b>Total:</b>                            |          |           |        | <b>431797.104</b> |

**Materiale:**

| N  | Cod resurse      | Denumirea materialelor                    | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma     |
|----|------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------|
| 1. | 4100126202818    | Apa                                       | m3       | 20.395    | 0.00   | 0.00     |
| 2. | 2875276312522    | Accesorii metalice zincate                | kg       | 24.904    | 55.00  | 1369.726 |
| 3. | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta             | kg       | 10.00     | 4.50   | 45.00    |
| 4. | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg       | 10.40     | 4.50   | 46.801   |
| 5. | 26641021020101"1 | Adeziv Portelanat                         | kg       | 848.272   | 7.50   | 6362.044 |

|     |                 |                                                                                                                           |     |          |          |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 6.  | 5220076         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "40"                                                                            | kg  | 0.12     | 12.00    | 1.44      |
| 7.  | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                   | kg  | 4102.45  | 6.80     | 27896.661 |
| 8.  | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                             | kg  | 7889.50  | 2.60     | 20512.699 |
| 9.  | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                              | kg  | 118.936  | 20.00    | 2378.73   |
| 10. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3  | 30.977   | 0.00     | 0.00      |
| 11. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                               | kg  | 70.297   | 12.50    | 878.719   |
| 12. | 2513206621507   | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare                                                                                   | kg  | 0.792    | 35.00    | 27.734    |
| 13. | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                           | m   | 18.024   | 2.50     | 45.059    |
| 14. | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                              | m   | 23.10    | 1.80     | 41.58     |
| 15. | 2513206621601   | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 44.764   | 1.60     | 71.622    |
| 16. | 2952270003152   | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale                                    | buc | 1.05     | 10500.00 | 11025.00  |
| 17. | 2952270003153   | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale                                    | buc | 1.05     | 3500.00  | 3675.00   |
| 18. | 2874115850014   | Bulon de ancorare                                                                                                         | kg  | 0.185    | 65.00    | 12.012    |
| 19. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                           | kg  | 26.606   | 20.00    | 532.11    |
| 20. | 31301348174072  | Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor 6*0.22mmp                                              | m   | 22.05    | 6.50     | 143.325   |
| 21. | 2521305734008   | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                        | m   | 0.525    | 85.00    | 44.625    |
| 22. | 2521305734009   | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                        | m   | 2.10     | 12.00    | 25.20     |
| 23. | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                  | kg  | 17.645   | 4.50     | 79.403    |
| 24. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                   | kg  | 0.672    | 35.00    | 23.513    |
| 25. | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                 | m2  | 3.915    | 28.00    | 109.62    |
| 26. | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                           | kg  | 2.972    | 27.00    | 80.231    |
| 27. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                           | kg  | 554.993  | 6.80     | 3773.956  |
| 28. | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 14.345   | 12.00    | 172.141   |
| 29. | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                         | kg  | 259.372  | 13.00    | 3371.839  |
| 30. | 2430226102111   | Chit ROMALCHIT                                                                                                            | kg  | 5.66     | 55.00    | 311.30    |
| 31. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg  | 1856.634 | 2.60     | 4827.25   |
| 32. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                            | kg  | 0.05     | 5.00     | 0.25      |
| 33. | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                         | buc | 23.494   | 2.50     | 58.736    |
| 34. | 1011963         | Colofoniu de pin                                                                                                          | kg  | 0.012    | 55.00    | 0.66      |
| 35. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                     | kg  | 723.00   | 20.00    | 14460.00  |
| 36. | 2811236309901   | Confectii metalice de linii                                                                                               | kg  | 20.658   | 5.00     | 103.29    |
| 37. | 2811236305075   | Console                                                                                                                   | kg  | 5.25     | 22.00    | 115.50    |
| 38. | 1111000100033"1 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                               | m   | 514.794  | 19.08    | 9822.27   |
| 39. | 1111000100033"2 | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp                                                                                               | m   | 479.105  | 13.50    | 6467.911  |
| 40. | 2743123549025"1 | Cornier din aluminiu                                                                                                      | m   | 280.35   | 4.50     | 1261.575  |
| 41. | 2743123549025"9 | Cornier din aluminiu ter                                                                                                  | m   | 35.70    | 64.50    | 2302.65   |
| 42. | 2875274400502"1 | Corp de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                       | buc | 37.00    | 550.00   | 20350.00  |
| 43. | 2875274400502"3 | Corp de iluminat LED peaparete 24 W                                                                                       | buc | 4.00     | 280.00   | 1120.00   |

|     |                 |                                                                                                       |        |         |         |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|
| 44. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg     | 0.74    | 25.00   | 18.49     |
| 45. | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                       | buc    | 1067.20 | 1.50    | 1600.80   |
| 46. | 2051142950700   | Dibluri                                                                                               | buc    | 128.00  | 0.80    | 102.40    |
| 47. | 2051142950706   | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                        | buc    | 15.75   | 0.50    | 7.875     |
| 48. | 1012206         | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                          | 10 buc | 6.00    | 15.00   | 90.00     |
| 49. | 2051142950711   | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                          | buc    | 22.16   | 1.60    | 35.456    |
| 50. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                   | buc    | 4417.29 | 0.10    | 441.729   |
| 51. | 2811236311003   | Doze de derivatie                                                                                     | buc    | 26.25   | 5.50    | 144.375   |
| 52. | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                   | buc    | 67.00   | 6.50    | 435.50    |
| 53. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg     | 3.615   | 78.00   | 281.97    |
| 54. | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                   | kg     | 2.04    | 78.00   | 159.12    |
| 55. | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                  | buc    | 148.44  | 5.00    | 742.20    |
| 56. | 2523156720028*5 | Element de protectie (canal plinta PVC) 8x21 mm                                                       | m      | 41.20   | 12.50   | 515.00    |
| 57. | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                  | m      | 30.309  | 85.00   | 2576.291  |
| 58. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw     | 9.184   | 0.00    | 0.00      |
| 59. | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg     | 188.505 | 10.00   | 1885.05   |
| 60. | 2411117322835   | Freon                                                                                                 | kg     | 0.945   | 180.00  | 170.10    |
| 61. | 24302261000001  | Fuga                                                                                                  | kg     | 63.66   | 30.00   | 1909.80   |
| 62. | 2430226101010*1 | Grund "Betoncontact"                                                                                  | kg     | 86.922  | 31.70   | 2755.418  |
| 63. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                    | kg     | 26.717  | 31.70   | 846.948   |
| 64. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                             | kg     | 6.688   | 85.00   | 568.505   |
| 65. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                          | buc    | 50.118  | 6.00    | 300.708   |
| 66. | 2681126001473   | Hirtie pentru slefuit                                                                                 | m2     | 0.236   | 6.00    | 1.418     |
| 67. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc    | 263.055 | 6.00    | 1578.33   |
| 68. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                          | m2     | 515.515 | 7.75    | 3995.241  |
| 69. | 1111000100020*1 | Intrerupator dublu                                                                                    | buc    | 7.00    | 65.00   | 455.00    |
| 70. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg     | 64.935  | 2.80    | 181.818   |
| 71. | 3150145100282*1 | Lampa de semnalizare Exit                                                                             | buc    | 6.00    | 600.00  | 3600.00   |
| 72. | 1010219         | Liant de ipsos g3"                                                                                    | t      | 0.000   | 2800.00 | 0.56      |
| 73. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3     | 4.631   | 0.00    | 0.00      |
| 74. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                     | m3     | 0.301   | 415.00  | 124.915   |
| 75. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                     | m3     | 5.894   | 415.00  | 2445.968  |
| 76. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                             | m3     | 0.933   | 35.00   | 32.641    |
| 77. | 2670112204050*1 | Panou decorativ riflat MDF la pereti                                                                  | m2     | 10.533  | 550.00  | 5793.15   |
| 78. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2     | 280.14  | 190.00  | 53226.60  |
| 79. | 2320166200729   | Parchetin                                                                                             | l      | 6.543   | 65.00   | 425.321   |
| 80. | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                            | l      | 0.10    | 20.50   | 2.05      |
| 81. | 2521302602554   | Placa polistiren expandat PEX 24 mm                                                                   | kg     | 0.453   | 55.00   | 24.904    |
| 82. | 2670112204051*1 | Placi din laminat cl. 33 grs 12mm                                                                     | m2     | 282.941 | 220.00  | 62247.108 |
| 83. | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                    | buc    | 19.297  | 145.00  | 2798.094  |
| 84. | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                                                    | m2     | 62.049  | 48.00   | 2978.338  |
| 85. | 2665122700555*1 | Placi ondulate policarbonat transparent monolit 4mm                                                   | m2     | 135.841 | 122.50  | 16640.474 |

|      |                 |                                                                        |     |          |         |                   |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-------------------|
| 86.  | 2661112800700*1 | Placi sau piscoturi de gresie format Antiderapant Calitatea superioara | m2  | 215.733  | 295.00  | 63641.382         |
| 87.  | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                      | m2  | 2.625    | 220.00  | 577.50            |
| 88.  | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                   | m   | 243.554  | 68.00   | 16561.699         |
| 89.  | 2746167335101   | Priza bipolară                                                         | buc | 60.00    | 48.00   | 2880.00           |
| 90.  | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                       | m   | 16.916   | 11.25   | 190.302           |
| 91.  | 2710703520285   | Profil de suport                                                       | m   | 32.502   | 15.00   | 487.526           |
| 92.  | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                | buc | 49.48    | 56.00   | 2770.88           |
| 93.  | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                | buc | 21.771   | 34.00   | 740.221           |
| 94.  | 2524287343841   | Rondela cu guler si cap de polietilena                                 | buc | 1132.005 | 1.20    | 1358.406          |
| 95.  | 2874115883711   | Saiba plata                                                            | buc | 1132.005 | 0.20    | 226.401           |
| 96.  | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                            | kg  | 7.23     | 19.50   | 140.985           |
| 97.  | 1111000100048   | Strat sintetic                                                         | m2  | 282.941  | 12.50   | 3536.768          |
| 98.  | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                                | buc | 94.00    | 0.50    | 47.00             |
| 99.  | 2874115836660   | Surub cap crestat L 3 x 25 mm                                          | buc | 41.20    | 0.30    | 12.36             |
| 100. | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                      | buc | 1533.88  | 0.20    | 306.776           |
| 101. | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                     | buc | 2622.44  | 0.30    | 786.732           |
| 102. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                               | buc | 1806.00  | 0.30    | 541.80            |
| 103. | 2874115833873   | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                          | buc | 187.476  | 0.30    | 56.243            |
| 104. | 2874115833876   | Suruburi în autofiletare pe metal M-35x3,5 mm                          | buc | 434.784  | 0.30    | 130.435           |
| 105. | 2746163334852   | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                       | m   | 5.25     | 180.00  | 945.00            |
| 106. | 2746163334853   | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                        | m   | 5.25     | 90.00   | 472.50            |
| 107. | 2661122803601*1 | Tub flexibil 16-25mm                                                   | m   | 1031.118 | 6.00    | 6186.708          |
| 108. | 2661122803601*2 | Tub flexibil 16-25mm                                                   | m   | 22.44    | 6.00    | 134.64            |
| 109. | 2661122804602   | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm         | m   | 10.50    | 25.00   | 262.50            |
| 110. | 2030112930000*1 | Usi interioare Sponate Calitatea superioara                            | m2  | 8.70     | 4500.00 | 39150.00          |
| 111. | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                    | kg  | 1.914    | 35.00   | 66.99             |
| 112. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                  | kg  | 210.444  | 42.00   | 8838.648          |
| 113. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                               | kg  | 0.85     | 95.00   | 80.75             |
|      |                 | <b>Total:</b>                                                          |     |          |         | <b>467217.996</b> |

#### Utilaje:

| N   | Cod resurse   | Denumirea utilajelor                                                            | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| 1.  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut     | 9.804     | 580.00 | 5686.32 |
| 2.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut     | 0.16      | 550.00 | 88.275  |
| 3.  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                 | h-ut     | 0.10      | 550.00 | 55.00   |
| 4.  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg             | h-ut     | 0.98      | 550.00 | 539.00  |
| 5.  | 330206        | Burghiuri electrice                                                             | h-ut     | 3.84      | 35.00  | 134.40  |
| 6.  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                    | h-ut     | 8.49      | 3.00   | 25.47   |
| 7.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                             | h-ut     | 11.142    | 10.00  | 111.418 |
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut     | 20.51     | 10.00  | 205.102 |
| 9.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut     | 2.513     | 15.00  | 37.701  |
| 10. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut     | 1.457     | 15.00  | 21.861  |



|     |               |                                                        |      |         |       |                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 11. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc<br>D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1.415   | 20.00 | 28.30           |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric                                         | h-ut | 30.807  | 15.00 | 462.106         |
| 13. | 2940520007610 | Perforator electric                                    | h-ut | 0.35    | 45.00 | 15.75           |
| 14. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                          | h-ut | 0.60    | 10.00 | 6.00            |
| 15. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj         | h-ut | 122.539 | 10.00 | 1225.391        |
|     |               | <b>Total:</b>                                          |      |         |       | <b>8642.094</b> |

**Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

IPLT"M"Viteazul"

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

Investitor  
Obiect

IPLT"M"Viteazul"

**Lucrari de reparatie a cabinetele 306,310,311,405,  
cabinetul metodic, scari central si copertina al IPLT  
"Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun.  
Chisinau**

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1

### lucrari de reparatie (formular desfasurat)

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Copertina</b>                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demontare</b>                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1.05                                         | kg   |                                        |                      | 1.88<br>1.62           |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                              | h-om | 0.0200                                 | 64.84                | 1.297                  |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                        | h-om | 0.0040                                 | 64.84                | 0.259                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0.0010                                 | 64.84                | 0.065                  |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                      | kg   | 0.0010                                 | 35.00                | 0.037                  |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                    | m3   | 0.0015                                 | 35.00                | 0.055                  |
|        | 2410520006751               | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                              | h-ut | 0.0003                                 | 550.00               | 0.165                  |
| 2      | RpCI42C                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.                                                 | m2   |                                        |                      | 57.31<br>57.06         |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                      | h-om | 0.4400                                 | 64.84                | 28.53                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0.4400                                 | 64.84                | 28.53                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0.0250                                 | 10.00                | 0.25                   |
|        |                             | <b>1.1.2. Montare</b>                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 3      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   |                                        |                      | 34.27<br>13.62         |
|        | 7214240021810               | Lacatus CM                                                                                                                                                   | h-om | 0.1900                                 | 64.84                | 12.32                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0.0100                                 | 64.84                | 0.648                  |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                        | h-om | 0.0100                                 | 64.84                | 0.648                  |
|        | 2734113803207               | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                  | kg   | 0.0100                                 | 19.50                | 0.195                  |
|        | 2775276309886               | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                        | kg   | 1.0000                                 | 20.00                | 20.00                  |
|        | 2873155901200               | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                      | kg   | 0.0050                                 | 78.00                | 0.39                   |
|        | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                            | kw   | 0.0080                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 1010126200341               | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                     | kg   | 0.0150                                 | 4.50                 | 0.068                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 4  | CE18A               | Acoperirea copertinelor cu placi de policarbonat transparent monolit 4mm<br>Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1.05 | m2   |         |        | 237.20<br>51.87 |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                           | h-om | 0.7000  | 64.84  | 45.388          |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0.1000  | 64.84  | 6.484           |
|    | 2665122700555<br>"1 | Placi ondulate policarbonat transparent monolit 4mm                                                                                                               | m2   | 1.2000  | 122.50 | 154.35          |
|    | 2875276312522       | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                        | kg   | 0.2200  | 55.00  | 12.705          |
|    | 2874115883711       | Saiba plata                                                                                                                                                       | buc  | 10.0000 | 0.20   | 2.10            |
|    | 2524287343841       | Rondela cu guler si cap de polietilena                                                                                                                            | buc  | 10.0000 | 1.20   | 12.60           |
|    | 2430226102111       | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                    | kg   | 0.0500  | 55.00  | 2.887           |
|    | 2521302602554       | Placa polistiren expandat PEX 24 mm                                                                                                                               | kg   | 0.0040  | 55.00  | 0.231           |
|    | 2513206621507       | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare                                                                                                                           | kg   | 0.0070  | 35.00  | 0.257           |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0.0200  | 10.00  | 0.20            |
|    |                     | <b>1.2. Cabinet 306</b><br><b>1.2.1. Demolare</b>                                                                                                                 |      |         |        |                 |
| 5  | RpCK41B             | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                               | m2   |         |        | 37.04<br>35.01  |
|    | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                         | h-om | 0.2700  | 64.84  | 17.507          |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0.2700  | 64.84  | 17.507          |
|    | 2320166200729       | Parchetin                                                                                                                                                         | l    | 0.0250  | 65.00  | 1.625           |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                               | m3   | 0.0300  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0.0400  | 10.00  | 0.40            |
| 6  | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                   | m2   |         |        | 17.61<br>17.51  |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0.1200  | 64.84  | 7.781           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0.1500  | 64.84  | 9.726           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0.0500  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                           | h-ut | 0.0100  | 10.00  | 0.10            |
| 7  | RpCM33D             | Demontarea placajelor din tapete textile                                                                                                                          | m2   |         |        | 9.88<br>9.73    |
|    | 7132010010900       | Faiantar                                                                                                                                                          | h-om | 0.0700  | 64.84  | 4.539           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0.0800  | 64.84  | 5.187           |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                               | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                           | h-ut | 0.0150  | 10.00  | 0.15            |
| 8  | RpCO56C             | Demontari: captuseli din PFL, la pereti cu recuperare                                                                                                             | m2   |         |        | 16.21<br>16.21  |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                           | h-om | 0.1300  | 64.84  | 8.429           |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                | h-om | 0.1200  | 64.84  | 7.781           |
| 9  | RpCO56A             | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                              | m2   |         |        | 27.23<br>27.23  |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                           | h-om | 0.2100  | 64.84  | 13.616          |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                | h-om | 0.2100  | 64.84  | 13.616          |
|    |                     | <b>1.2.2. Pardosea</b>                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 10 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                   | m2   |         |        | 5.25<br>1.95    |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 0.0300  | 64.84  | 1.945           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.1500  | 20.00  | 3.00             |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0.0500  | 6.00   | 0.30             |
| 11 | CG56A               | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                                                   | m2   |         |        | 123.33<br>15.17  |
|    | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2340  | 64.84  | 15.173           |
|    | 2653102100828       | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                | kg   | 15.3000 | 6.80   | 104.56           |
|    | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0900  | 31.70  | 2.867            |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0420  | 15.00  | 0.63             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0100  | 10.00  | 0.10             |
| 12 | CG36A               | Pardoseli din placi laminat cl. 33 grs 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |         |        | 392.97<br>84.29  |
|    | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.1500  | 64.84  | 74.566           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1500  | 64.84  | 9.726            |
|    | 2670112204051<br>"1 | Placi din laminat cl. 33 grs 12mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 1.0500  | 220.00 | 233.31           |
|    | 1111000100048       | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1.0500  | 12.50  | 13.256           |
|    | 2030122946766       | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 0.9000  | 68.00  | 61.812           |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0300  | 10.00  | 0.30             |
|    |                     | <b>1.2.3. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 13 | CF54C               | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                    | m2   |         |        | 453.15<br>288.54 |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4.0500  | 64.84  | 262.602          |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.3500  | 64.84  | 22.694           |
|    | 2852107335349       | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0500  | 64.84  | 3.242            |
|    | 2662102700201       | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                     | buc  | 0.3900  | 145.00 | 56.55            |
|    | 2840136312702       | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                | buc  | 1.0000  | 56.00  | 56.00            |
|    | 2840136312703       | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                | buc  | 0.4400  | 34.00  | 14.96            |
|    | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 53.0000 | 0.30   | 15.90            |
|    | 2874115833874       | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 31.0000 | 0.20   | 6.20             |
|    | 2822115708000       | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3.0000  | 5.00   | 15.00            |
| 14 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                           | m2   |         |        | 98.70<br>79.10   |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.2200  | 64.84  | 79.105           |
|    | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7.1400  | 2.60   | 18.564           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0790  | 10.00  | 0.79             |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0160  | 15.00  | 0.24             |
| 15 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 23.37            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                     | suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                     |      |        |        | 12.97            |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968           |
|    | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1.1000 | 7.75   | 8.525            |
|    | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1500 | 12.50  | 1.875            |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0003 | 0.00   | 0.00             |
| 16 | CF51B k=8           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8.00 | m2   |        |        | 155.88<br>124.49 |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2400 | 64.84  | 124.493          |
|    | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1.4300 | 2.60   | 29.744           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0160 | 10.00  | 1.28             |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0030 | 15.00  | 0.36             |
| 17 | CK18C               | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 23.86<br>16.86   |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.2600 | 64.84  | 16.858           |
|    | 2743123549025<br>"1 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1.0500 | 4.50   | 4.725            |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0250 | 2.60   | 0.065            |
|    | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0010 | 415.00 | 0.415            |
|    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6.0000 | 0.30   | 1.80             |
| 18 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |        |        | 42.85<br>35.66   |
|    | 7122050013401       | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.4500 | 64.84  | 29.178           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484            |
|    | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1.0549 | 6.80   | 7.173            |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01             |
| 19 | CF56A               | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                     | m2   |        |        | 25.87<br>19.45   |
|    | 7122050013401       | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484            |
|    | 2653102100832       | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.4930 | 13.00  | 6.409            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01             |
| 20 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5.25<br>1.95     |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.0300 | 64.84  | 1.945            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.1500 | 20.00   | 3.00              |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0.0500 | 6.00    | 0.30              |
| 21 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2   |        |         | 56.63<br>35.66    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.5500 | 64.84   | 35.662            |
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.4000 | 42.00   | 16.80             |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0600 | 2.80    | 0.168             |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0.5000 | 6.00    | 3.00              |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0500 | 20.00   | 1.00              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0020 | 0.00    | 0.00              |
| 22 | CK17A2           | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din PAL (PAL material beneficiar) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1.002                                | m2   |        |         | 210.74<br>201.00  |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2.4500 | 64.84   | 158.858           |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.4000 | 64.84   | 25.936            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2500 | 64.84   | 16.21             |
|    | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.1000 | 85.00   | 8.517             |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.4000 | 2.80    | 1.122             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0100 | 10.00   | 0.10              |
| 23 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                    | m2   |        |         | 348.30<br>142.65  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726             |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2.0500 | 64.84   | 132.922           |
|    | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4.0000 | 1.50    | 6.00              |
|    | 2732103646151    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                              | m2   | 1.0500 | 190.00  | 199.50            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0150 | 10.00   | 0.15              |
|    |                  | <b>1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |         |                   |
| 24 | CK03A            | Usi din lemn ( SPONATE ) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Calitate superioara | m2   |        |         | 4639.34<br>116.71 |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1.4700 | 64.84   | 95.315            |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0800 | 64.84   | 5.187             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2500 | 64.84   | 16.21             |
|    | 2030112930000 "1 | Usi interioare Sponate Calitatea superioara                                                                                                                                                                                        | m2   | 1.0000 | 4500.00 | 4500.00           |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0850 | 25.00   | 2.125             |
|    | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0.4500 | 28.00   | 12.60             |
|    | 2682162605828    | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.2200 | 35.00   | 7.70              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0200 | 10.00   | 0.20              |
|    |                  | <b>1.3. Cabinet 310</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |         |                   |
|    |                  | <b>1.3.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |         |                   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 25 | RpCK41B             | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 37.04<br>35.01  |
|    | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2700  | 64.84  | 17.507          |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.2700  | 64.84  | 17.507          |
|    | 2320166200729       | Parchetin                                                                                                                                                                                                              | l    | 0.0250  | 65.00  | 1.625           |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0300  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0400  | 10.00  | 0.40            |
| 26 | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                        | m2   |         |        | 17.61<br>17.51  |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1200  | 64.84  | 7.781           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1500  | 64.84  | 9.726           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0500  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0100  | 10.00  | 0.10            |
| 27 | RpCO56A             | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 27.23<br>27.23  |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.2100  | 64.84  | 13.616          |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.2100  | 64.84  | 13.616          |
| 28 | RpCG29A             | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 86.19<br>85.59  |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1.3200  | 64.84  | 85.589          |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0100  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0600  | 10.00  | 0.60            |
|    |                     | <b>1.3.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                 |
| 29 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 5.25<br>1.95    |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0300  | 64.84  | 1.945           |
|    | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.1500  | 20.00  | 3.00            |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0.0500  | 6.00   | 0.30            |
| 30 | CG56A               | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                                                   | m2   |         |        | 123.33<br>15.17 |
|    | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2340  | 64.84  | 15.173          |
|    | 2653102100828       | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                | kg   | 15.3000 | 6.80   | 104.56          |
|    | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0900  | 31.70  | 2.867           |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0420  | 15.00  | 0.63            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0100  | 10.00  | 0.10            |
| 31 | CG36A               | Pardoseli din placi laminat cl. 33 grs 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |         |        | 392.97<br>84.29 |
|    | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.1500  | 64.84  | 74.566          |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1500  | 64.84  | 9.726           |
|    | 2670112204051<br>"1 | Placi din laminat cl. 33 grs 12mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 1.0500  | 220.00 | 233.31          |
|    | 1111000100048       | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1.0500  | 12.50  | 13.256          |
|    | 2030122946766       | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 0.9000  | 68.00  | 61.812          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0300  | 10.00  | 0.30             |
|    |               | <b>1.3.3. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 32 | CF54C         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                         | m2   |         |        | 453.15<br>288.54 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4.0500  | 64.84  | 262.602          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.3500  | 64.84  | 22.694           |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.0500  | 64.84  | 3.242            |
|    | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                          | buc  | 0.3900  | 145.00 | 56.55            |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                     | buc  | 1.0000  | 56.00  | 56.00            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                     | buc  | 0.4400  | 34.00  | 14.96            |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 53.0000 | 0.30   | 15.90            |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 31.0000 | 0.20   | 6.20             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3.0000  | 5.00   | 15.00            |
| 33 | CD72C         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.005 | m2   |         |        | 511.36<br>220.67 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3.4033  | 64.84  | 220.67           |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                          | m2   | 4.2000  | 48.00  | 202.608          |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                            | m    | 1.1450  | 11.25  | 12.946           |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                            | m    | 2.2000  | 15.00  | 33.165           |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                             | m    | 1.2200  | 2.50   | 3.065            |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                   | m    | 3.0300  | 1.60   | 4.872            |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.9710  | 12.00  | 11.71            |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.1750  | 31.70  | 5.575            |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                | buc  | 1.5000  | 1.60   | 2.412            |
|    | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 12.6900 | 0.30   | 3.826            |
|    | 2874115833876 | Suruburi în autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 29.4300 | 0.30   | 8.873            |
|    | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0.0160  | 6.00   | 0.096            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0135  | 10.00  | 0.135            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0.0937  | 15.00  | 1.406            |
| 34 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                | m2   |         |        | 98.70<br>79.10   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1.2200  | 64.84  | 79.105           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7.1400  | 2.60   | 18.564           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0790  | 10.00  | 0.79             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0.0160  | 15.00  | 0.24             |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 35 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                               | m2   |        |        | 23.37<br>12.97 |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968         |
|    | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1.1000 | 7.75   | 8.525          |
|    | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1500 | 12.50  | 1.875          |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0003 | 0.00   | 0.00           |
| 36 | CF51B k=4           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=4.00 | m2   |        |        | 77.94<br>62.25 |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2400 | 64.84  | 62.246         |
|    | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1.4300 | 2.60   | 14.872         |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0160 | 10.00  | 0.64           |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0030 | 15.00  | 0.18           |
| 37 | CK18C               | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 23.86<br>16.86 |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.2600 | 64.84  | 16.858         |
|    | 2743123549025<br>"1 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1.0500 | 4.50   | 4.725          |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0250 | 2.60   | 0.065          |
|    | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0010 | 415.00 | 0.415          |
|    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6.0000 | 0.30   | 1.80           |
| 38 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |        |        | 42.85<br>35.66 |
|    | 7122050013401       | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.4500 | 64.84  | 29.178         |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484          |
|    | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1.0549 | 6.80   | 7.173          |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00           |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01           |
| 39 | CF56A               | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                     | m2   |        |        | 25.87<br>19.45 |
|    | 7122050013401       | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968         |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484          |
|    | 2653102100832       | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.4930 | 13.00  | 6.409          |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01           |
| 40 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5.25<br>1.95   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.0300 | 64.84   | 1.945             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.1500 | 20.00   | 3.00              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0.0500 | 6.00    | 0.30              |
| 41 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                               | m2   |        |         | 56.63<br>35.66    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.5500 | 64.84   | 35.662            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.4000 | 42.00   | 16.80             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0600 | 2.80    | 0.168             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0.5000 | 6.00    | 3.00              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0500 | 20.00   | 1.00              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0020 | 0.00    | 0.00              |
| 42 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                    | m2   |        |         | 348.30<br>142.65  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2.0500 | 64.84   | 132.922           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4.0000 | 1.50    | 6.00              |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                              | m2   | 1.0500 | 190.00  | 199.50            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0150 | 10.00   | 0.15              |
|    |               | <b>1.3.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |         |                   |
| 43 | CK03A         | Usi din lemn ( SPONATE ) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Calitate superioara | m2   |        |         | 4639.34<br>116.71 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1.4700 | 64.84   | 95.315            |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0800 | 64.84   | 5.187             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2500 | 64.84   | 16.21             |
|    | 2030112930000 | Usi interioare Sponate Calitatea superioara                                                                                                                                                                                        | m2   | 1.0000 | 4500.00 | 4500.00           |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0850 | 25.00   | 2.126             |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0.4500 | 28.00   | 12.60             |
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.2200 | 35.00   | 7.70              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0200 | 10.00   | 0.20              |
|    |               | <b>1.4. Cabinet 311</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |         |                   |
|    |               | <b>1.4.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |         |                   |
| 44 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                                | m2   |        |         | 37.04<br>35.01    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2700 | 64.84   | 17.507            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2700 | 64.84   | 17.507            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0.0250 | 65.00   | 1.625             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0300 | 0.00    | 0.00              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0400 | 10.00   | 0.40              |
| 45 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                    | m2   |        |         | 17.61<br>17.51    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1200 | 64.84   | 7.781             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0500  | 0.00   | 0.00    |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0100  | 10.00  | 0.10    |
| 46 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 27.23   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 27.23   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.2100  | 64.84  | 13.616  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.2100  | 64.84  | 13.616  |
|    |               | <b>1.4.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |         |
| 47 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 5.25    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1.95    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0300  | 64.84  | 1.945   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.1500  | 20.00  | 3.00    |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0.0500  | 6.00   | 0.30    |
| 48 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                                                   | m2   |         |        | 123.33  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 15.17   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2340  | 64.84  | 15.173  |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                | kg   | 15.3000 | 6.80   | 104.56  |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0900  | 31.70  | 2.867   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00    |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0420  | 15.00  | 0.63    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0100  | 10.00  | 0.10    |
| 49 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat cl. 33 grs 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |         |        | 392.97  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 84.29   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.1500  | 64.84  | 74.566  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1500  | 64.84  | 9.726   |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33 grs 12mm "1                                                                                                                                                                                   | m2   | 1.0500  | 220.00 | 233.31  |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1.0500  | 12.50  | 13.256  |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 0.9000  | 68.00  | 61.812  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0300  | 10.00  | 0.30    |
|    |               | <b>1.4.3. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |        |         |
| 50 | CF54C         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                    | m2   |         |        | 453.15  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 288.54  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4.0500  | 64.84  | 262.602 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.3500  | 64.84  | 22.694  |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0500  | 64.84  | 3.242   |
|    | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                     | buc  | 0.3900  | 145.00 | 56.55   |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                | buc  | 1.0000  | 56.00  | 56.00   |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                | buc  | 0.4400  | 34.00  | 14.96   |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 53.0000 | 0.30   | 15.90   |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 31.0000 | 0.20   | 6.20    |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3.0000  | 5.00   | 15.00   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------|
| 51 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                   | m2   |        |        | 98.70<br><hr/> 79.10   |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1.2200 | 64.84  | 79.105                 |
|    | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7.1400 | 2.60   | 18.564                 |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0040 | 0.00   | 0.00                   |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0790 | 10.00  | 0.79                   |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0160 | 15.00  | 0.24                   |
| 52 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                               | m2   |        |        | 23.37<br><hr/> 12.97   |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968                 |
|    | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1.1000 | 7.75   | 8.525                  |
|    | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1500 | 12.50  | 1.875                  |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0003 | 0.00   | 0.00                   |
| 53 | CF51B k=8           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8.00 | m2   |        |        | 155.88<br><hr/> 124.49 |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2400 | 64.84  | 124.493                |
|    | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1.4300 | 2.60   | 29.744                 |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00                   |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0160 | 10.00  | 1.28                   |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0030 | 15.00  | 0.36                   |
| 54 | CK18C               | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 23.86<br><hr/> 16.86   |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.2600 | 64.84  | 16.858                 |
|    | 2743123549025<br>"1 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1.0500 | 4.50   | 4.725                  |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0250 | 2.60   | 0.065                  |
|    | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0010 | 415.00 | 0.415                  |
|    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6.0000 | 0.30   | 1.80                   |
| 55 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |        |        | 42.85<br><hr/> 35.66   |
|    | 7122050013401       | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.4500 | 64.84  | 29.178                 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484                  |
|    | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1.0549 | 6.80   | 7.173                  |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00                   |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01                   |
| 56 | CF56A               | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 25.87<br><hr/>         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
|    |                  | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 19.45             |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.2000 | 64.84   | 12.968            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1000 | 64.84   | 6.484             |
|    | 2653102100832    | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.4930 | 13.00   | 6.409             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0010 | 10.00   | 0.01              |
| 57 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                             | m2   |        |         | 5.25<br>1.95      |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.0300 | 64.84   | 1.945             |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.1500 | 20.00   | 3.00              |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0.0500 | 6.00    | 0.30              |
| 58 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2   |        |         | 56.63<br>35.66    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0.5500 | 64.84   | 35.662            |
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.4000 | 42.00   | 16.80             |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.0600 | 2.80    | 0.168             |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0.5000 | 6.00    | 3.00              |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.0500 | 20.00   | 1.00              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0020 | 0.00    | 0.00              |
| 59 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                   | m2   |        |         | 348.30<br>142.65  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726             |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2.0500 | 64.84   | 132.922           |
|    | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4.0000 | 1.50    | 6.00              |
|    | 2732103646151    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                              | m2   | 1.0500 | 190.00  | 199.50            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0150 | 10.00   | 0.15              |
|    |                  | <b>1.4.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |         |                   |
| 60 | CK03A            | Usi din lemn ( SPONATE ) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Calitate superioara | m2   |        |         | 4639.34<br>116.71 |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1.4700 | 64.84   | 95.315            |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0800 | 64.84   | 5.187             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.2500 | 64.84   | 16.21             |
|    | 2030112930000 "1 | Usi interioare Sponate Calitatea superioara                                                                                                                                                                                       | m2   | 1.0000 | 4500.00 | 4500.00           |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.0850 | 25.00   | 2.126             |
|    | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0.4500 | 28.00   | 12.60             |
|    | 2682162605828    | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.2200 | 35.00   | 7.70              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0200 | 10.00   | 0.20              |
|    |                  | <b>1.5. Cabinet 405</b><br><b>1.5.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |         |                   |
| 61 | RpCK41B          | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                               | m2   |        |         | 37.04             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 35.01           |
|    | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2700  | 64.84  | 17.507          |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.2700  | 64.84  | 17.507          |
|    | 2320166200729       | Parchetin                                                                                                                                                                                                              | l    | 0.0250  | 65.00  | 1.625           |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0300  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0400  | 10.00  | 0.40            |
| 62 | RpCJ35A             | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                        | m2   |         |        | 17.61<br>17.51  |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1200  | 64.84  | 7.781           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1500  | 64.84  | 9.726           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0.0500  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0100  | 10.00  | 0.10            |
| 63 | RpCM33D             | Demontarea placajelor din tapete textile                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 9.88<br>9.73    |
|    | 7132010010900       | Faiantar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.0700  | 64.84  | 4.539           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.0800  | 64.84  | 5.187           |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0150  | 10.00  | 0.15            |
| 64 | RpCO56C             | Demontari: captuseli din PAL la pereti cu recuperare                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 16.21<br>16.21  |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.1300  | 64.84  | 8.429           |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.1200  | 64.84  | 7.781           |
|    |                     | <b>1.5.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                 |
| 65 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 5.25<br>1.95    |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0300  | 64.84  | 1.945           |
|    | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.1500  | 20.00  | 3.00            |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0.0500  | 6.00   | 0.30            |
| 66 | CG56A               | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                                                   | m2   |         |        | 123.33<br>15.17 |
|    | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2340  | 64.84  | 15.172          |
|    | 2653102100828       | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                | kg   | 15.3000 | 6.80   | 104.56          |
|    | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0900  | 31.70  | 2.867           |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0420  | 15.00  | 0.63            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0100  | 10.00  | 0.10            |
| 67 | CG36A               | Pardoseli din placi laminat cl. 33 grs 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |         |        | 392.97<br>84.29 |
|    | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.1500  | 64.84  | 74.566          |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1500  | 64.84  | 9.726           |
|    | 2670112204051<br>"1 | Placi din laminat cl. 33 grs 12mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 1.0500  | 220.00 | 233.31          |
|    | 1111000100048       | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1.0500  | 12.50  | 13.256          |
|    | 2030122946766       | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 0.9000  | 68.00  | 61.812          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0300  | 10.00  | 0.30             |
|    |               | <b>1.5.3. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 68 | CF54C         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                            | m2   |         |        | 453.15<br>288.54 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4.0500  | 64.84  | 262.602          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3500  | 64.84  | 22.694           |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.0500  | 64.84  | 3.242            |
|    | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0.3900  | 145.00 | 56.55            |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1.0000  | 56.00  | 56.00            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0.4400  | 34.00  | 14.96            |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 53.0000 | 0.30   | 15.90            |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 31.0000 | 0.20   | 6.20             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3.0000  | 5.00   | 15.00            |
| 69 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                   | m2   |         |        | 98.70<br>79.10   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1.2200  | 64.84  | 79.105           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7.1400  | 2.60   | 18.564           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0790  | 10.00  | 0.79             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0160  | 15.00  | 0.24             |
| 70 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                               | m2   |         |        | 23.37<br>12.97   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2000  | 64.84  | 12.968           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1.1000  | 7.75   | 8.525            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1500  | 12.50  | 1.875            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0003  | 0.00   | 0.00             |
| 71 | CF51B k=5     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5.00 | m2   |         |        | 97.42<br>77.81   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2400  | 64.84  | 77.808           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1.4300  | 2.60   | 18.59            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0010  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0160  | 10.00  | 0.80             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0030  | 15.00  | 0.225            |
| 72 | CK18C         | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |        | 23.86<br>16.86   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.2600  | 64.84  | 16.858           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2743123549025<br>"1 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                | m    | 1.0500 | 4.50   | 4.725            |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 0.0250 | 2.60   | 0.065            |
|    | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0.0010 | 415.00 | 0.415            |
|    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                            | buc  | 6.0000 | 0.30   | 1.80             |
| 73 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                            | m2   |        |        | 42.85<br>35.66   |
|    | 7122050013401       | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.4500 | 64.84  | 29.178           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484            |
|    | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                     | kg   | 1.0549 | 6.80   | 7.173            |
|    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01             |
| 74 | CF56A               | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2   |        |        | 25.87<br>19.45   |
|    | 7122050013401       | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484            |
|    | 2653102100832       | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                   | kg   | 0.4930 | 13.00  | 6.409            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01             |
| 75 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5.25<br>1.95     |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.0300 | 64.84  | 1.945            |
|    | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.1500 | 20.00  | 3.00             |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                        | buc  | 0.0500 | 6.00   | 0.30             |
| 76 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                | m2   |        |        | 56.63<br>35.66   |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.5500 | 64.84  | 35.662           |
|    | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                               | kg   | 0.4000 | 42.00  | 16.80            |
|    | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0600 | 2.80   | 0.168            |
|    | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                   | buc  | 0.5000 | 6.00   | 3.00             |
|    | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0500 | 20.00  | 1.00             |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0.0020 | 0.00   | 0.00             |
| 77 | CK17A2              | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din PAL (PAL material beneficiar) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1.002 | m2   |        |        | 210.74<br>201.00 |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om | 2.4500 | 64.84  | 158.858          |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.4000 | 64.84  | 25.936           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2500 | 64.84  | 16.21            |
|    | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                           | kg   | 0.1000 | 85.00  | 8.517            |
|    | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                      | kg   | 0.4000 | 2.80   | 1.122            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0100 | 10.00  | 0.10             |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 78 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                   | m2   |         |        | 348.30<br>142.65 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0.1500  | 64.84  | 9.726            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                           | h-om | 2.0500  | 64.84  | 132.922          |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                   | buc  | 4.0000  | 1.50   | 6.00             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                              | m2   | 1.0500  | 190.00 | 199.50           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0.0150  | 10.00  | 0.15             |
|    |               | <b>1.6. Coridor</b><br><b>1.6.1. Demolare</b>                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 79 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                               | m2   |         |        | 37.04<br>35.01   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                         | h-om | 0.2700  | 64.84  | 17.507           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0.2700  | 64.84  | 17.507           |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                         | l    | 0.0250  | 65.00  | 1.625            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                               | m3   | 0.0300  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                               | h-ut | 0.0400  | 10.00  | 0.40             |
| 80 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                   | m2   |         |        | 17.61<br>17.51   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                             | h-om | 0.1200  | 64.84  | 7.781            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0.1500  | 64.84  | 9.726            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0.0500  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                           | h-ut | 0.0100  | 10.00  | 0.10             |
| 81 | RpCM33D       | Demontarea placajelor din tapete textile                                                                                                          | m2   |         |        | 9.88<br>9.73     |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                          | h-om | 0.0700  | 64.84  | 4.539            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0.0800  | 64.84  | 5.187            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                               | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                           | h-ut | 0.0150  | 10.00  | 0.15             |
| 82 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                               | m2   |         |        | 27.23<br>27.23   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                           | h-om | 0.2100  | 64.84  | 13.616           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                | h-om | 0.2100  | 64.84  | 13.616           |
|    |               | <b>1.6.2. Pardosea</b>                                                                                                                            |      |         |        |                  |
| 83 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                   | m2   |         |        | 5.25<br>1.95     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0.0300  | 64.84  | 1.945            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                      | kg   | 0.1500  | 20.00  | 3.00             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                      | buc  | 0.0500  | 6.00   | 0.30             |
| 84 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005 | m2   |         |        | 123.33<br>15.17  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                          | h-om | 0.2340  | 64.84  | 15.172           |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                           | kg   | 15.3000 | 6.80   | 104.56           |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                | kg   | 0.0900  | 31.70  | 2.867            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                               | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                    | h-ut | 0.0420  | 15.00  | 0.63             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0.0100  | 10.00  | 0.10             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 85 | CG36B               | Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr 12 mm , montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |         |        | 416.05<br>100.50 |
|    | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.3800  | 64.84  | 89.479           |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1700  | 64.84  | 11.023           |
|    | 2670112204051<br>"1 | Placi din laminat cl. 33 grs 12mm                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1.0500  | 220.00 | 233.31           |
|    | 1111000100048       | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1.0500  | 12.50  | 13.256           |
|    | 2030122946766       | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                               | m    | 1.0000  | 68.00  | 68.68            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0300  | 10.00  | 0.30             |
|    |                     | <b>1.6.3. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 86 | CF54C               | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                | m2   |         |        | 453.15<br>288.54 |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4.0500  | 64.84  | 262.602          |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.3500  | 64.84  | 22.694           |
|    | 2852107335349       | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.0500  | 64.84  | 3.242            |
|    | 2662102700201       | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0.3900  | 145.00 | 56.55            |
|    | 2840136312702       | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                            | buc  | 1.0000  | 56.00  | 56.00            |
|    | 2840136312703       | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                            | buc  | 0.4400  | 34.00  | 14.96            |
|    | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 53.0000 | 0.30   | 15.90            |
|    | 2874115833874       | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 31.0000 | 0.20   | 6.20             |
|    | 2822115708000       | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3.0000  | 5.00   | 15.00            |
| 87 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                       | m2   |         |        | 98.70<br>79.10   |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.2200  | 64.84  | 79.105           |
|    | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7.1400  | 2.60   | 18.564           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0790  | 10.00  | 0.79             |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0160  | 15.00  | 0.24             |
| 88 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                   | m2   |         |        | 23.37<br>12.97   |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2000  | 64.84  | 12.968           |
|    | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                       | m2   | 1.1000  | 7.75   | 8.525            |
|    | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.1500  | 12.50  | 1.875            |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0003  | 0.00   | 0.00             |
| 89 | CK18C               | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                   | m    |         |        | 23.86<br>16.86   |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.2600  | 64.84  | 16.858           |
|    | 2743123549025<br>"1 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                               | m    | 1.0500  | 4.50   | 4.725            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0250 | 2.60   | 0.065            |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0010 | 415.00 | 0.415            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6.0000 | 0.30   | 1.80             |
| 90 | CF51B k=8     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8.00 | m2   |        |        | 155.88<br>124.49 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2400 | 64.84  | 124.493          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1.4300 | 2.60   | 29.744           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0160 | 10.00  | 1.28             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0030 | 15.00  | 0.36             |
| 91 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |        |        | 42.85<br>35.66   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.4500 | 64.84  | 29.178           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1.0549 | 6.80   | 7.173            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01             |
| 92 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                     | m2   |        |        | 25.87<br>19.45   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484            |
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.4930 | 13.00  | 6.409            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01             |
| 93 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5.25<br>1.95     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.0300 | 64.84  | 1.945            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.1500 | 20.00  | 3.00             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.0500 | 6.00   | 0.30             |
| 94 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                           | m2   |        |        | 56.63<br>35.66   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.5500 | 64.84  | 35.662           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0.4000 | 42.00  | 16.80            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0.0600 | 2.80   | 0.168            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0.5000 | 6.00   | 3.00             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.0500 | 20.00  | 1.00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0020 | 0.00   | 0.00             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6       | 7                 |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|
| 95  | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                   | m2   |        |         | 348.30<br>142.65  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726             |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2.0500 | 64.84   | 132.922           |
|     | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4.0000 | 1.50    | 6.00              |
|     | 2732103646151    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                              | m2   | 1.0500 | 190.00  | 199.50            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0150 | 10.00   | 0.15              |
|     |                  | <b>1.6.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |         |                   |
| 96  | CK03A            | Usi din lemn ( SPONATE ) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Calitate superioara | m2   |        |         | 4639.34<br>116.71 |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1.4700 | 64.84   | 95.315            |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.0800 | 64.84   | 5.187             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.2500 | 64.84   | 16.21             |
|     | 2030112930000 "1 | Usi interioare Sponate Calitatea superioara                                                                                                                                                                                       | m2   | 1.0000 | 4500.00 | 4500.00           |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.0850 | 25.00   | 2.125             |
|     | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0.4500 | 28.00   | 12.60             |
|     | 2682162605828    | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.2200 | 35.00   | 7.70              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0.0200 | 10.00   | 0.20              |
|     |                  | <b>1.7. Cabinet Metodic</b><br><b>1.7.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                             |      |        |         |                   |
| 97  | RpCK41B          | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                               | m2   |        |         | 37.04<br>35.01    |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.2700 | 64.84   | 17.507            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.2700 | 64.84   | 17.507            |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0.0250 | 65.00   | 1.625             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0300 | 0.00    | 0.00              |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0400 | 10.00   | 0.40              |
| 98  | RpCM33A          | Demontarea placajelor din faianta                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |         | 103.89<br>103.74  |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.8000 | 64.84   | 51.872            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.8000 | 64.84   | 51.872            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0.0030 | 0.00    | 0.00              |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0150 | 10.00   | 0.15              |
| 99  | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                   | m2   |        |         | 17.61<br>17.51    |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1200 | 64.84   | 7.781             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0.0500 | 0.00    | 0.00              |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0100 | 10.00   | 0.10              |
| 100 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                               | m2   |        |         | 27.23<br>27.23    |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.2100 | 64.84   | 13.616            |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0.2100 | 64.84   | 13.616            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                     | <b>1.7.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 101 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 5.25<br>1.95     |
|     | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0300  | 64.84  | 1.945            |
|     | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.1500  | 20.00  | 3.00             |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0.0500  | 6.00   | 0.30             |
| 102 | CG56A               | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                                                   | m2   |         |        | 123.33<br>15.17  |
|     | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2340  | 64.84  | 15.173           |
|     | 2653102100828       | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                | kg   | 15.3000 | 6.80   | 104.56           |
|     | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0900  | 31.70  | 2.867            |
|     | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0.0040  | 0.00   | 0.00             |
|     | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0420  | 15.00  | 0.63             |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0100  | 10.00  | 0.10             |
| 103 | CG36A               | Pardoseli din placi laminat cl. 33 grs 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |         |        | 392.97<br>84.29  |
|     | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.1500  | 64.84  | 74.566           |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.1500  | 64.84  | 9.726            |
|     | 2670112204051<br>"1 | Placi din laminat cl. 33 grs 12mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 1.0500  | 220.00 | 233.31           |
|     | 1111000100048       | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1.0500  | 12.50  | 13.256           |
|     | 2030122946766       | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 0.9000  | 68.00  | 61.812           |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0300  | 10.00  | 0.30             |
|     |                     | <b>1.7.3. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 104 | CF54C               | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                    | m2   |         |        | 453.15<br>288.54 |
|     | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4.0500  | 64.84  | 262.602          |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0.3500  | 64.84  | 22.694           |
|     | 2852107335349       | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.0500  | 64.84  | 3.242            |
|     | 2662102700201       | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                     | buc  | 0.3900  | 145.00 | 56.55            |
|     | 2840136312702       | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                | buc  | 1.0000  | 56.00  | 56.00            |
|     | 2840136312703       | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                | buc  | 0.4400  | 34.00  | 14.96            |
|     | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 53.0000 | 0.30   | 15.90            |
|     | 2874115833874       | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 31.0000 | 0.20   | 6.20             |
|     | 2822115708000       | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3.0000  | 5.00   | 15.00            |
| 105 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                           | m2   |         |        | 98.70<br>79.10   |
|     | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1.2200  | 64.84  | 79.105           |
|     | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7.1400  | 2.60   | 18.564           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0040 | 0.00   | 0.00             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0790 | 10.00  | 0.79             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0160 | 15.00  | 0.24             |
| 106 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                               | m2   |        |        | 23.37<br>12.97   |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968           |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1.1000 | 7.75   | 8.525            |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0.1500 | 12.50  | 1.875            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0003 | 0.00   | 0.00             |
| 107 | CF51B k=8        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8.00 | m2   |        |        | 155.88<br>124.49 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.2400 | 64.84  | 124.493          |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1.4300 | 2.60   | 29.744           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0160 | 10.00  | 1.28             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0.0030 | 15.00  | 0.36             |
| 108 | CK18C            | Montarea comierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 23.86<br>16.86   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0.2600 | 64.84  | 16.858           |
|     | 2743123549025 "1 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1.0500 | 4.50   | 4.725            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0250 | 2.60   | 0.065            |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0.0010 | 415.00 | 0.415            |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6.0000 | 0.30   | 1.80             |
| 109 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                       | m2   |        |        | 42.85<br>35.66   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.4500 | 64.84  | 29.178           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484            |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1.0549 | 6.80   | 7.173            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01             |
| 110 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                     | m2   |        |        | 25.87<br>19.45   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.1000 | 64.84  | 6.484            |
|     | 2653102100832    | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0.4930 | 13.00  | 6.409            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0010 | 10.00  | 0.01             |
| 111 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5.25<br>1.95     |
|     | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.0300 | 64.84  | 1.945            |
|     | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.1500 | 20.00  | 3.00             |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0.0500 | 6.00   | 0.30             |
| 112 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 56.63<br>35.66   |
|     | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0.5500 | 64.84  | 35.662           |
|     | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.4000 | 42.00  | 16.80            |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0600 | 2.80   | 0.168            |
|     | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.5000 | 6.00   | 3.00             |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0500 | 20.00  | 1.00             |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0.0020 | 0.00   | 0.00             |
| 113 | CK17A2              | Panou decorativ riflat MDF la pereti<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1.002                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 706.73<br>201.00 |
|     | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2.4500 | 64.84  | 158.858          |
|     | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.4000 | 64.84  | 25.936           |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2500 | 64.84  | 16.21            |
|     | 2670112204050<br>"1 | Panou decorativ riflat MDF la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0.9000 | 550.00 | 495.989          |
|     | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.1000 | 85.00  | 8.517            |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.4000 | 2.80   | 1.122            |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0100 | 10.00  | 0.10             |
| 114 | CK29F               | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 348.30<br>142.65 |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.1500 | 64.84  | 9.726            |
|     | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2.0500 | 64.84  | 132.922          |
|     | 2874136313300       | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4.0000 | 1.50   | 6.00             |
|     | 2732103646151       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1.0500 | 190.00 | 199.50           |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0.0150 | 10.00  | 0.15             |
| 115 | CI06C               | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montareplacajelor | m2   |        |        | 421.18<br>158.86 |
|     | 7132010010900       | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2.2500 | 64.84  | 145.89           |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968           |
|     | 2670112203000       | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1.0500 | 220.00 | 231.00           |
|     | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0.4000 | 2.60   | 1.04             |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6       | 7                 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------------|
|     | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20.0000 | 0.10    | 2.00              |
|     | 2430226100000<br>1  | Fuga                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.3300  | 30.00   | 9.90              |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0080  | 0.00    | 0.00              |
|     | 2462106110300       | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4.0000  | 4.50    | 18.00             |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0200  | 10.00   | 0.20              |
|     | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.0120  | 15.00   | 0.18              |
|     |                     | <b>1.7.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                            |      |         |         |                   |
| 116 | CK03A               | Usi din lemn ( SPONATE ) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Calitate superioara | m2   |         |         | 4639.34<br>116.71 |
|     | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1.4700  | 64.84   | 95.315            |
|     | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0.0800  | 64.84   | 5.187             |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.2500  | 64.84   | 16.21             |
|     | 2030112930000<br>"1 | Usi interioare Sponate Calitatea superioara                                                                                                                                                                                        | m2   | 1.0000  | 4500.00 | 4500.00           |
|     | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0850  | 25.00   | 2.125             |
|     | 2682132600933       | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0.4500  | 28.00   | 12.60             |
|     | 2682162605828       | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0.2200  | 35.00   | 7.70              |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0200  | 10.00   | 0.20              |
|     |                     | <b>1.8. Scari</b><br><b>1.8.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |         |                   |
| 117 | RpCK42C             | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                      | m2   |         |         | 51.08<br>50.58    |
|     | 7132040012700       | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3900  | 64.84   | 25.288            |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.3900  | 64.84   | 25.288            |
|     | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0.0500  | 0.00    | 0.00              |
|     | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0.0500  | 10.00   | 0.50              |
|     |                     | <b>1.8.2. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |         |                   |
| 118 | CG01A               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K mat = 0.67 K=0.67                                                                                                     | m2   |         |         | 80.19<br>45.39    |
|     | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0.6000  | 64.84   | 38.904            |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0.1000  | 64.84   | 6.484             |
|     | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0.0330  | 0.00    | 0.00              |
|     | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 13.0000 | 2.60    | 22.646            |
|     | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0.0420  | 415.00  | 11.678            |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0.0100  | 0.00    | 0.00              |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0.0300  | 10.00   | 0.30              |
|     | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0120  | 15.00   | 0.18              |
| 119 | CN54A               | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                                   | m2   |         |         | 22.53<br>9.08     |
|     | 7141020013301       | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.1400  | 64.84   | 9.078             |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2430226101010<br>"1  | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                             | kg   | 0.4150  | 31.70  | 13.155           |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0.0500  | 6.00   | 0.30             |
| 120 | CG17D                | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv Portelanat , executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 format Antiderapant Calitatea superioara | m2   |         |        | 516.96<br>162.10 |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                         | h-om | 2.2500  | 64.84  | 145.89           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0.2500  | 64.84  | 16.21            |
|     | 2661112800700<br>"1  | Placi sau piscoturi de gresie format Antiderapant Calitatea superioara                                                                                                           | m2   | 1.0300  | 295.00 | 303.85           |
|     | 2664102102010<br>1"1 | Adeziv Portelanat                                                                                                                                                                | kg   | 4.0500  | 7.50   | 30.375           |
|     | 2430226100000<br>1   | Fuga                                                                                                                                                                             | kg   | 0.3000  | 30.00  | 9.00             |
|     | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                                                              | buc  | 20.0000 | 0.10   | 2.00             |
|     | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                               | kg   | 0.9000  | 10.00  | 9.00             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0.0450  | 10.00  | 0.45             |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0120  | 15.00  | 0.18             |
| 121 | CI14B                | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05                                                                      | m    |         |        | 124.00<br>25.94  |
|     | 7132010010900        | Faiantar                                                                                                                                                                         | h-om | 0.3000  | 64.84  | 19.452           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0.1000  | 64.84  | 6.484            |
|     | 2874116312500        | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                             | m    | 1.0200  | 85.00  | 91.035           |
|     | 2462106110400        | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                        | kg   | 0.3500  | 4.50   | 1.654            |
|     | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                                                              | buc  | 6.0000  | 0.10   | 0.63             |
|     | 2430226101466        | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                  | kg   | 0.1000  | 27.00  | 2.835            |
|     | 2952270003830        | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                     | h-ut | 0.3000  | 3.00   | 0.90             |
|     | 2952270003204        | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                              | h-ut | 0.0500  | 20.00  | 1.00             |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0010  | 15.00  | 0.015            |
| 122 | CK18C                | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                 | m    |         |        | 86.86<br>16.86   |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2600  | 64.84  | 16.858           |
|     | 2743123549025<br>"9  | Cornier din aluminiu ter                                                                                                                                                         | m    | 1.0500  | 64.50  | 67.725           |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                    | kg   | 0.0250  | 2.60   | 0.065            |
|     | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0.0010  | 415.00 | 0.415            |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                         | buc  | 6.0000  | 0.30   | 1.80             |
| 123 | CH06B                | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime( demontare montare a balustradei existente)                                                                           | m    |         |        | 87.58<br>77.81   |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                       | h-om | 1.2000  | 64.84  | 77.808           |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                | kw   | 0.1000  | 0.00   | 0.00             |
|     | 2873155900800        | Electrozi de sudura                                                                                                                                                              | kg   | 0.0600  | 78.00  | 4.68             |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                    | kg   | 0.7000  | 2.60   | 1.82             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                    | kg   | 0.0250 | 95.00  | 2.375            |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                    | kg   | 0.2000 | 4.50   | 0.90             |
|     |                  | <b>1.9. Diverse</b>                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 124 | TrB05A2-4        | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                           | t    |        |        | 195.17<br>195.17 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om | 3.0100 | 64.84  | 195.168          |
| 125 | TrI1AA02A2       | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                                                  | t    |        |        | 35.66<br>35.66   |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om | 0.5500 | 64.84  | 35.662           |
| 126 | TsI50B5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                      | t    |        |        | 149.64<br>0.00   |
|     | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                           | h-ut | 0.2580 | 580.00 | 149.64           |
|     |                  | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
|     |                  | <b>2.1. Cabinet 306</b>                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
|     |                  | <b>2.1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 127 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |        |        | 14.26<br>14.26   |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0.2200 | 64.84  | 14.265           |
| 128 | RpEE24A          | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3.89<br>3.89     |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0.0600 | 64.84  | 3.89             |
|     |                  | <b>2.1.2. Montari</b>                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 129 | RpEF17A          | Montarea lampii de semnalizare - EXIT                                                                                                                                       | buc  |        |        | 681.49<br>79.10  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 1.2200 | 64.84  | 79.105           |
|     | 3150145100282 "1 | Lampa de semnalizare Exit                                                                                                                                                   | buc  | 1.0000 | 600.00 | 600.00           |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                     | buc  | 1.0000 | 0.80   | 0.80             |
|     | 2874115836492    | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                     | buc  | 2.0000 | 0.50   | 1.00             |
|     | 2513206621522    | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                | m    | 0.2500 | 1.80   | 0.45             |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14             |
| 130 | RpEE14D          | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                         | buc  |        |        | 100.40<br>28.53  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53            |
|     | 1111000100020 "1 | Intrerupator dublu                                                                                                                                                          | buc  | 1.0000 | 65.00  | 65.00            |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50             |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0.0050 | 2.80   | 0.014            |
|     | 2513206621522    | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36             |
| 131 | RpEE17A          | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                            | buc  |        |        | 83.63<br>28.53   |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53            |
|     | 2746167335101    | Priza bipolara                                                                                                                                                              | buc  | 1.0000 | 48.00  | 48.00            |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50             |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14            |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36            |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0050 | 20.00  | 0.10            |
| 132 | RpEA05B             | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10                     | m    |        |        | 50.28<br>43.44  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.6700 | 64.84  | 43.443          |
|     | 2661122803601<br>"1 | Tub flexibil 16-25mm                                                                                                                                                                                                                | m    | 1.0200 | 6.00   | 6.732           |
|     | 2811236309901       | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0200 | 5.00   | 0.11            |
| 133 | RpEB10H             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03 | m    |        |        | 43.38<br>22.69  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3500 | 64.84  | 22.694          |
|     | 1111000100033<br>"1 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                         | m    | 1.0500 | 19.08  | 20.635          |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.0200 | 2.50   | 0.051           |
| 134 | RpEB10G             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03 | m    |        |        | 36.72<br>22.05  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3400 | 64.84  | 22.046          |
|     | 1111000100033<br>"2 | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                                         | m    | 1.0500 | 13.50  | 14.60           |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.0300 | 2.50   | 0.077           |
| 135 | RpEF15B             | Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 624.51<br>71.32 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.1000 | 64.84  | 71.324          |
|     | 2875274400502<br>"1 | Corp de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 550.00 | 550.00          |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2.0000 | 0.80   | 1.60            |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2.0000 | 0.50   | 1.00            |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0800 | 2.80   | 0.224           |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36            |
|     |                     | <b>2.2. Cabinet 310</b><br><b>2.2.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                 |
| 136 | RpEF23A             | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 14.26<br>14.26  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2200 | 64.84  | 14.265          |
| 137 | RpEE24A             | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                         | buc  |        |        | 3.89<br>3.89    |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.0600 | 64.84  | 3.89   |
|     |                     | <b>2.2.2. Montari</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |
| 138 | RpEF17A             | Montarea lampii de semnalizare - EXIT                                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 681.49 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 79.10  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.2200 | 64.84  | 79.105 |
|     | 3150145100282<br>"1 | Lampa de semnalizare Exit                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1.0000 | 600.00 | 600.00 |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 0.80   | 0.80   |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2.0000 | 0.50   | 1.00   |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2500 | 1.80   | 0.45   |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14   |
| 139 | RpEE14D             | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 100.40 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 28.53  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53  |
|     | 1111000100020<br>"1 | Intrerupator dublu                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1.0000 | 65.00  | 65.00  |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50   |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0050 | 2.80   | 0.014  |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36   |
| 140 | RpEE17A             | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 83.63  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 28.53  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53  |
|     | 2746167335101       | Priza bipolara                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000 | 48.00  | 48.00  |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50   |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14   |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36   |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0050 | 20.00  | 0.10   |
| 141 | RpEA05B             | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10                     | m    |        |        | 50.28  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 43.44  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.6700 | 64.84  | 43.443 |
|     | 2661122803601<br>"1 | Tub flexibil 16-25mm                                                                                                                                                                                                                | m    | 1.0200 | 6.00   | 6.732  |
|     | 2811236309901       | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0200 | 5.00   | 0.11   |
| 142 | RpEB10H             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03 | m    |        |        | 43.38  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 22.69  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3500 | 64.84  | 22.694 |
|     | 1111000100033<br>"1 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                         | m    | 1.0500 | 19.08  | 20.635 |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.0200 | 2.50   | 0.051  |
| 143 | RpEB10G             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol                                                                                                                                 | m    |        |        | 36.72  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 22.05  |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                     | MYYM, montate aparent, avind<br>sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol.,<br>ipsos etc.) din val.<br>mater.explicitate=1.03                                                   |      |        |        |                 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0.3400 | 64.84  | 22.046          |
|     | 1111000100033<br>"2 | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                | m    | 1.0500 | 13.50  | 14.60           |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                          | buc  | 0.0300 | 2.50   | 0.077           |
| 144 | RpEF15B             | Montarea corpurilor de iluminat<br>LED Armstrong 48 W                                                                                                                                      | buc  |        |        | 624.51<br>71.32 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 1.1000 | 64.84  | 71.324          |
|     | 2875274400502<br>"1 | Corp de iluminat LED Armstrong<br>48 W                                                                                                                                                     | buc  | 1.0000 | 550.00 | 550.00          |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                    | buc  | 2.0000 | 0.80   | 1.60            |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                    | buc  | 2.0000 | 0.50   | 1.00            |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0.0800 | 2.80   | 0.224           |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza<br>cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                            | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36            |
|     |                     | <b>2.3. Cabinet 311</b><br><b>2.3.1. Demontari</b>                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 145 | RpEF23A             | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                  | buc  |        |        | 14.26<br>14.26  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0.2200 | 64.84  | 14.265          |
| 146 | RpEE24A             | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare, prize<br>pentru desfiintare sau inlocuire,<br>buton pentru actionare de la<br>distanta) | buc  |        |        | 3.89<br>3.89    |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0600 | 64.84  | 3.89            |
|     |                     | <b>2.3.2. Montari</b>                                                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 147 | RpEF17A             | Montarea lampii de semnalizare -<br>EXIT                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 681.49<br>79.10 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 1.2200 | 64.84  | 79.105          |
|     | 3150145100282<br>"1 | Lampa de semnalizare Exit                                                                                                                                                                  | buc  | 1.0000 | 600.00 | 600.00          |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                    | buc  | 1.0000 | 0.80   | 0.80            |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                    | buc  | 2.0000 | 0.50   | 1.00            |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza<br>cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                            | m    | 0.2500 | 1.80   | 0.45            |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14            |
| 148 | RpEE14D             | Montarea intrerupatoarelor<br>unipolare - intrerupator dublu tip<br>cumpana - simbol 0146                                                                                                  | buc  |        |        | 100.40<br>28.53 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53           |
|     | 1111000100020<br>"1 | Intrerupator dublu                                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 65.00  | 65.00           |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50            |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0.0050 | 2.80   | 0.014           |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza<br>cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                            | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36            |
| 149 | RpEE17A             | Inlocuirea prizelor - priza bipolara<br>simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                        | buc  |        |        | 83.63<br>28.53  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53           |
|     | 2746167335101       | Priza bipolara                                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 48.00  | 48.00           |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14            |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36            |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0050 | 20.00  | 0.10            |
| 150 | RpEA05B             | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10                     | m    |        |        | 50.28<br>43.44  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.6700 | 64.84  | 43.443          |
|     | 2661122803601<br>"1 | Tub flexibil 16-25mm                                                                                                                                                                                                                | m    | 1.0200 | 6.00   | 6.732           |
|     | 2811236309901       | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0200 | 5.00   | 0.11            |
| 151 | RpEB10H             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03 | m    |        |        | 43.38<br>22.69  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3500 | 64.84  | 22.694          |
|     | 1111000100033<br>"1 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                         | m    | 1.0500 | 19.08  | 20.635          |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.0200 | 2.50   | 0.051           |
| 152 | RpEB10G             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03 | m    |        |        | 36.72<br>22.05  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3400 | 64.84  | 22.046          |
|     | 1111000100033<br>"2 | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                                         | m    | 1.0500 | 13.50  | 14.60           |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.0300 | 2.50   | 0.077           |
| 153 | RpEF15B             | Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 624.51<br>71.32 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.1000 | 64.84  | 71.324          |
|     | 2875274400502<br>"1 | Corp de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 550.00 | 550.00          |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2.0000 | 0.80   | 1.60            |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2.0000 | 0.50   | 1.00            |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0800 | 2.80   | 0.224           |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36            |
|     |                     | <b>2.4. Cabinet 405</b><br><b>2.4.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                 |
| 154 | RpEF23A             | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 14.26<br>14.26  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.2200 | 64.84  | 14.265          |
| 155 | RpEE24A             | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                         | buc  |        |        | 3.89<br>3.89    |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.0600 | 64.84  | 3.89   |
|     |                     | <b>2.4.2. Montari</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |
| 156 | RpEF17A             | Montarea lampii de semnalizare - EXIT                                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 681.49 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 79.10  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.2200 | 64.84  | 79.105 |
|     | 3150145100282<br>"1 | Lampa de semnalizare Exit                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1.0000 | 600.00 | 600.00 |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 0.80   | 0.80   |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2.0000 | 0.50   | 1.00   |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2500 | 1.80   | 0.45   |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14   |
| 157 | RpEE14D             | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 100.40 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 28.53  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53  |
|     | 1111000100020<br>"1 | Intrerupator dublu                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1.0000 | 65.00  | 65.00  |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50   |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0050 | 2.80   | 0.014  |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36   |
| 158 | RpEE17A             | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 83.63  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 28.53  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53  |
|     | 2746167335101       | Priza bipolara                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1.0000 | 48.00  | 48.00  |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50   |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14   |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36   |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0050 | 20.00  | 0.10   |
| 159 | RpEA05B             | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10                     | m    |        |        | 50.28  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 43.44  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.6700 | 64.84  | 43.443 |
|     | 2661122803601<br>"1 | Tub flexibil 16-25mm                                                                                                                                                                                                                | m    | 1.0200 | 6.00   | 6.732  |
|     | 2811236309901       | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0200 | 5.00   | 0.11   |
| 160 | RpEB10H             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03 | m    |        |        | 43.38  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 22.69  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3500 | 64.84  | 22.694 |
|     | 1111000100033<br>"1 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                         | m    | 1.0500 | 19.08  | 20.635 |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.0200 | 2.50   | 0.051  |
| 161 | RpEB10G             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol                                                                                                                                 | m    |        |        | 36.72  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 22.05  |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                     | MYYM, montate aparent, avind<br>sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol.,<br>ipsos etc.) din val.<br>mater.explicitate=1.03                                                   |      |        |        |                 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0.3400 | 64.84  | 22.046          |
|     | 1111000100033<br>"2 | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                | m    | 1.0500 | 13.50  | 14.60           |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                          | buc  | 0.0300 | 2.50   | 0.077           |
| 162 | RpEF15B             | Montarea corpurilor de iluminat<br>LED Armstrong 48 W                                                                                                                                      | buc  |        |        | 624.51<br>71.32 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 1.1000 | 64.84  | 71.324          |
|     | 2875274400502<br>"1 | Corp de iluminat LED Armstrong<br>48 W                                                                                                                                                     | buc  | 1.0000 | 550.00 | 550.00          |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                    | buc  | 2.0000 | 0.80   | 1.60            |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                    | buc  | 2.0000 | 0.50   | 1.00            |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0.0800 | 2.80   | 0.224           |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza<br>cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                            | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36            |
|     |                     | <b>2.5. Cabinet 405</b><br><b>2.5.1. Demontari</b>                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 163 | RpEF23A             | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                  | buc  |        |        | 14.26<br>14.26  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0.2200 | 64.84  | 14.265          |
| 164 | RpEE24A             | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare, prize<br>pentru desfiintare sau inlocuire,<br>buton pentru actionare de la<br>distanta) | buc  |        |        | 3.89<br>3.89    |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0.0600 | 64.84  | 3.89            |
|     |                     | <b>2.5.2. Montari</b>                                                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 165 | RpEF17A             | Montarea lampii de semnalizare -<br>EXIT                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 681.49<br>79.10 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 1.2200 | 64.84  | 79.105          |
|     | 3150145100282<br>"1 | Lampa de semnalizare Exit                                                                                                                                                                  | buc  | 1.0000 | 600.00 | 600.00          |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                    | buc  | 1.0000 | 0.80   | 0.80            |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                    | buc  | 2.0000 | 0.50   | 1.00            |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza<br>cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                            | m    | 0.2500 | 1.80   | 0.45            |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14            |
| 166 | RpEE14D             | Montarea intrerupatoarelor<br>unipolare - intrerupator dublu tip<br>cumpana - simbol 0146                                                                                                  | buc  |        |        | 100.40<br>28.53 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53           |
|     | 1111000100020<br>"1 | Intrerupator dublu                                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 65.00  | 65.00           |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50            |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0.0050 | 2.80   | 0.014           |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza<br>cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                            | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36            |
| 167 | RpEE17A             | Inlocuirea prizelor - priza bipolara<br>simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                        | buc  |        |        | 83.63<br>28.53  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53           |
|     | 2746167335101       | Priza bipolara                                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000 | 48.00  | 48.00           |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                        | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50            |



| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14             |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36             |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0050 | 20.00  | 0.10             |
| 168 | RpEA05B             | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10                     | m    |        |        | 50.28<br>43.44   |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.6700 | 64.84  | 43.443           |
|     | 2661122803601<br>"1 | Tub flexibil 16-25mm                                                                                                                                                                                                                | m    | 1.0200 | 6.00   | 6.732            |
|     | 2811236309901       | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0200 | 5.00   | 0.11             |
| 169 | RpEB10H             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03 | m    |        |        | 43.38<br>22.69   |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3500 | 64.84  | 22.694           |
|     | 1111000100033<br>"1 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                         | m    | 1.0500 | 19.08  | 20.635           |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.0200 | 2.50   | 0.051            |
| 170 | RpEB10G             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03 | m    |        |        | 36.72<br>22.05   |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0.3400 | 64.84  | 22.046           |
|     | 1111000100033<br>"2 | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                                         | m    | 1.0500 | 13.50  | 14.60            |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0.0300 | 2.50   | 0.077            |
| 171 | RpEF15B             | Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 624.51<br>71.32  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1.1000 | 64.84  | 71.324           |
|     | 2875274400502<br>"1 | Corp de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1.0000 | 550.00 | 550.00           |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2.0000 | 0.80   | 1.60             |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2.0000 | 0.50   | 1.00             |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0800 | 2.80   | 0.224            |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                        | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36             |
|     |                     | <b>2.6. Cabinet metodic</b><br><b>2.6.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
| 172 | RpVC37A             | Demontarea aparatelor de conditionare aerului casnice                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 522.88<br>452.58 |
|     | 7136060011800       | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                                | h-om | 6.9800 | 64.84  | 452.583          |
|     | 2320146200767       | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                          | l    | 0.1000 | 20.50  | 2.05             |
|     | 1711317309326       | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0500 | 5.00   | 0.25             |
|     | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.0900 | 35.00  | 3.15             |
|     | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.1100 | 35.00  | 3.85             |
|     | 3410520001373       | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0.1000 | 550.00 | 55.00            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2952270007602       | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0.6000 | 10.00  | 6.00   |
| 173 | RpEF23A             | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 14.26  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 14.26  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.2200 | 64.84  | 14.265 |
| 174 | RpEE24A             | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc  |        |        | 3.89   |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 3.89   |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.0600 | 64.84  | 3.89   |
|     |                     | <b>2.6.2. Montari</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |        |
| 175 | RpEF17A             | Montarea lampii de semnalizare - EXIT                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 681.49 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 79.10  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1.2200 | 64.84  | 79.105 |
|     | 3150145100282<br>"1 | Lampa de semnalizare Exit                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1.0000 | 600.00 | 600.00 |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1.0000 | 0.80   | 0.80   |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2.0000 | 0.50   | 1.00   |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0.2500 | 1.80   | 0.45   |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14   |
| 176 | RpEE14D             | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 100.40 |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 28.53  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53  |
|     | 1111000100020<br>"1 | Intrerupator dublu                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1.0000 | 65.00  | 65.00  |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50   |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0050 | 2.80   | 0.014  |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36   |
| 177 | RpEE17A             | Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 83.63  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 28.53  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.4400 | 64.84  | 28.53  |
|     | 2746167335101       | Priza bipolară                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1.0000 | 48.00  | 48.00  |
|     | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1.0000 | 6.50   | 6.50   |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0500 | 2.80   | 0.14   |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                           | m    | 0.2000 | 1.80   | 0.36   |
|     | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0.0050 | 20.00  | 0.10   |
| 178 | RpEB10H             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val.<br>mater.explicitate=1.03 | m    |        |        | 43.38  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 22.69  |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.3500 | 64.84  | 22.694 |
|     | 1111000100033<br>"1 | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                            | m    | 1.0500 | 19.08  | 20.635 |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0.0200 | 2.50   | 0.051  |
| 179 | RpEB10G             | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                                                                                   | m    |        |        | 36.72  |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 22.05  |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                     | Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1.03                                                                                                                                     |      |         |          |                    |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.3400  | 64.84    | 22.046             |
|     | 1111000100033<br>"2 | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                     | m    | 1.0500  | 13.50    | 14.60              |
|     | 2413217300101       | Clema de legatura                                                                                                                                                                                               | buc  | 0.0300  | 2.50     | 0.077              |
| 180 | RpEA05B             | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10 | m    |         |          | 50.28<br>43.44     |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.6700  | 64.84    | 43.443             |
|     | 2661122803601<br>"1 | Tub flexibil 16-25mm                                                                                                                                                                                            | m    | 1.0200  | 6.00     | 6.732              |
|     | 2811236309901       | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.0200  | 5.00     | 0.11               |
| 181 | RpEF15B             | Montarea corpurilor de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                                                              | buc  |         |          | 624.51<br>71.32    |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om | 1.1000  | 64.84    | 71.324             |
|     | 2875274400502<br>"1 | Corp de iluminat LED Armstrong 48 W                                                                                                                                                                             | buc  | 1.0000  | 550.00   | 550.00             |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2.0000  | 0.80     | 1.60               |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                         | buc  | 2.0000  | 0.50     | 1.00               |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0800  | 2.80     | 0.224              |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                    | m    | 0.2000  | 1.80     | 0.36               |
| 182 | RpEF15A             | Montarea corpurilor de iluminat LED peperete 24 W                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 354.51<br>71.32    |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                      | h-om | 1.1000  | 64.84    | 71.324             |
|     | 2875274400502<br>"3 | Corp de iluminat LED peperete 24 W                                                                                                                                                                              | buc  | 1.0000  | 280.00   | 280.00             |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2.0000  | 0.80     | 1.60               |
|     | 2874115836492       | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                                                                                                                         | buc  | 2.0000  | 0.50     | 1.00               |
|     | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                  | kg   | 0.0800  | 2.80     | 0.224              |
|     | 2513206621522       | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                    | m    | 0.2000  | 1.80     | 0.36               |
| 183 | VC37B               | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea 18000 Btu<br>Materiale marunte=1.05                                                                                                | buc  |         |          | 17525.23<br>213.97 |
|     | 7136060011900       | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                        | h-om | 3.3000  | 64.84    | 213.972            |
|     | 2952270003152       | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale                                                                                                                          | buc  | 1.0000  | 10500.00 | 11025.00           |
|     | 2952270003153       | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale                                                                                                                          | buc  | 1.0000  | 3500.00  | 3675.00            |
|     | 2811236305075       | Console                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5.0000  | 22.00    | 115.50             |
|     | 2521305734008       | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                              | m    | 0.5000  | 85.00    | 44.625             |
|     | 2521305734009       | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                              | m    | 2.0000  | 12.00    | 25.20              |
|     | 2661122804602       | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                                                                                                                  | m    | 10.0000 | 25.00    | 262.50             |
|     | 2051142950706       | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                  | buc  | 15.0000 | 0.50     | 7.875              |
|     | 2746163334852       | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                                                                                                | m    | 5.0000  | 180.00   | 945.00             |
|     | 2746163334853       | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                                                                                                 | m    | 5.0000  | 90.00    | 472.50             |
|     | 2874115850014       | Bulon de ancorare                                                                                                                                                                                               | kg   | 0.1760  | 65.00    | 12.012             |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6       | 7                |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------------------|
|     | 2411117322835       | Freon                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0.9000  | 180.00  | 170.10           |
|     | 2940520007610       | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0.3500  | 45.00   | 15.75            |
|     | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0.0800  | 15.00   | 1.20             |
|     | 3410520005700       | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0.9800  | 550.00  | 539.00           |
|     |                     | <b>2.7. Semnalizare, retele IT</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |         |                  |
|     |                     | <b>2.7.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |         |                  |
| 184 | RpED21A<br>apl      | Demontarea cablurilor de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor                                                                                                                 | m      |         |         | 5.19<br>5.19     |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0.0800  | 64.84   | 5.187            |
| 185 | 10-08-002-02<br>apl | Demontarea avertizoare SPD dc fum automat ( cu recuperare)                                                                                                                                                                                                                  | buc    |         |         | 139.14<br>129.68 |
|     | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2.0000  | 64.84   | 129.68           |
|     | 1010219             | Liant de ipsos g3"                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0.00001 | 2800.00 | 0.023            |
|     | 1011963             | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0.0005  | 55.00   | 0.028            |
|     | 1012206             | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 0.2500  | 15.00   | 3.75             |
|     | 5220076             | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "40"                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0.0050  | 12.00   | 0.06             |
|     | 330206              | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0.1600  | 35.00   | 5.60             |
|     |                     | <b>2.7.2. Montari</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |         |                  |
| 186 | 10-08-002-02        | Avertizoare SPD dc fum automat                                                                                                                                                                                                                                              | buc    |         |         | 139.14<br>129.68 |
|     | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2.0000  | 64.84   | 129.68           |
|     | 1010219             | Liant de ipsos g3"                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0.00001 | 2800.00 | 0.023            |
|     | 1011963             | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0.0005  | 55.00   | 0.028            |
|     | 1012206             | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 0.2500  | 15.00   | 3.75             |
|     | 5220076             | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "40"                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0.0050  | 12.00   | 0.06             |
|     | 330206              | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0.1600  | 35.00   | 5.60             |
| 187 | RpEI18A             | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent (cablu material beneficiar) Materiale marunte (cleme, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05 | m      |         |         | 22.19<br>20.75   |
|     | 7137010011501       | Electrician automatizare                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0.3200  | 64.84   | 20.749           |
|     | 2811236311003       | Doze de derivatie                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0.2500  | 5.50    | 1.444            |
| 188 | RpEA05B             | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invells flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10                                                             | m      |         |         | 50.28<br>43.44   |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0.6700  | 64.84   | 43.443           |
|     | 2661122803601<br>"2 | Tub flexibil 16-25mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 1.0200  | 6.00    | 6.732            |
|     | 2811236309901       | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0.0200  | 5.00    | 0.11             |
| 189 | RpEI18A             | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea                                                                                                                                            | m      |         |         | 29.36<br>20.75   |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                     | flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 6*0.22mmp<br>Materiale marunte (cleme, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.05                             |      |        |       |                |
|     | 7137010011501       | Electrician automatizare                                                                                                                                                    | h-om | 0.3200 | 64.84 | 20.749         |
|     | 3130134817407'<br>2 | Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor 6*0.22mmp                                                                                                | m    | 1.0500 | 6.50  | 7.166          |
|     | 2811236311003       | Doze de derivatie                                                                                                                                                           | buc  | 0.2500 | 5.50  | 1.444          |
| 190 | RpEA09A             | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m    |        |       | 33.44<br>19.45 |
|     | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0.3000 | 64.84 | 19.452         |
|     | 2523156720028<br>"5 | Element de protectie (canal plinta PVC) 8x21 mm                                                                                                                             | m    | 1.0300 | 12.50 | 12.875         |
|     | 2051142950700       | Dibluri                                                                                                                                                                     | buc  | 1.0000 | 0.80  | 0.80           |
|     | 2874115836660       | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                               | buc  | 1.0300 | 0.30  | 0.309          |
| 191 | RpCU05B             | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime                                                     | buc  |        |       | 25.94<br>25.94 |
|     | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945          |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0.3700 | 64.84 | 23.991         |

Antreprenor "ADRIKA" SRL  
(functia, semnatura)

Beneficiar IPLT"M"Viteazul"  
(functia, semnatura)