

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat - Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău**
2. Organizatorul procedurii de achiziție - Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău
**3. Obiectul achizițiilor - Reamenajarea strazii Pacii si Alexei Mateevici la apropiere
intersecției cu Drumul National R6. Inlocuirea semaforului com. Stauceni, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,14
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,14
		1. str.Mateevici si str. Pacii		
		1.1. Demolarea sistemului rutier		
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 410,00
2	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	324,30
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,41
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	197,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,97
6	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	294,90
7	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,97
		1.2. Demolarea bordurei		
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	320,00
9	TrI1AA02F1	Incarcarea bordurelor de la demolare	t	128,72
10	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	128,72
11	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,54

1	2	3	4	5
		1.3. Demolarea trotuarului		
12	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	32,00
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,01
14	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,30
15	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,01
16	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din pavaj	m2	31,00
		1.4. Decaparea pamintului vegetal		
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea pamintului vegetal)	100 m3	0,335
18	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	50,18
19	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,335
		1.5. Lucrari de terasament		
20	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea debleu)	100 m3	4,31
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	4,31
22	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	775,44
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	4,31
24	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,22

1	2	3	4	5
		necoeziv		
25	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (compactarea terasamentului)	100 m3	5,34
26	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	15,16
27	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,19
		1.6. Sistemul rutier (str.Mateevici)		
28	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm)	m3	127,00
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec C5 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.15m)	m3	127,22
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec C5 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.15m)	m3	127,22
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,58
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros SKBg-II)	m2	725,00
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,22
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2	725,00

1	2	3	4	5
		1.7. Sistemul rutier (str.Pacii)		
35	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm)	m3	100,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec C5 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.15m)	m3	100,00
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec C5 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.15m)	m3	100,00
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,795
39	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKVPg-II) k=1.143	m2	994,00
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,30
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros SKBg-II)	m2	994,00
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,30
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMSc-I)	m2	994,00
		1.8. Montarea bordurei		
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x18 cm, pe fundatie de beton B15)	m	370,00
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m	35,00

1	2	3	4	5
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)		
		1.9. Ajustarea capacelor la fintini		
46	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,00
47	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale	m3	0,40
48	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capacele sunt de la demolare)	buc	2,00
		1.10. Amenajarea trotuarului		
49	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea pamint)	100 m3	0,17
50	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	28,93
51	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,17
52	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm)	m3	6,90
53	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din amestec C6 din piatra sparta M400 , la trotuare	m2	46,00
54	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata 20cm x 20cm, h=6cm)	m2	46,00
		1.11. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
55	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	111,60
56	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru	buc	11,00

1	2	3	4	5
		circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM3.50)		
57	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	3,00
58	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc	2,00
59	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	12,00
60	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t	0,30
61	CN28A1	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice	t	0,30



Primar

Alexandr VORNICU