

Descifrarea fondului de retribuire a muncii a valorii lucrărilor
Înlăturarea defectelor la etansarea de hidrogen a lagărului nr.5 Turbogeneratorul TBΦ-120-2 №1

Обоснование трудозатрат: ""Трудоемкость к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техпервооружению". Часть 2. Работы по ремонту паротурбинных установок" Москва, 1991г. Раздел 010909. "Ремонт водородных уплотнений генератора", Позиция № 01090902

nr.	Denumirea lucrărilor	UM	Cantitate	Numărul muncit.	Norma, oră	Tarif, lei/h	Suma total, lei
1..1	Dezasamblarea etansarilor, verificarea starii, măsurile geometrice, schimbarea elementelor de fixare defectate și a garniturilor de elansare. Asamblarea etansarilor, complectarea fomularelor	etansari	2	2	49,00	84,97	16 654,12
1..2	Reparatia corpului de etansare cu restabilirea suprafetelor de lucru	etansari	2	2	36,00	84,97	12 235,68
1..3	Confectionarea gamiturilor de elansare a corpului etansarilor	garnituri	4	2	12,50	84,97	8 497,00
1..4	Dezasamblarea si asamblarea captatoarelor de ulei cu ajustarea jocurilor radiale	captatoare de ulei	2	2	15,00	84,97	5 098,20
1..5	Reparatia captatoarelor de ulei cu razierea suprafetelor de deinontare, cofeclionare, schibarea inelelor de etansare cu ulterioara strungirea a lor	captatoare de ulei	2	2	10,00	84,97	3 398,80
1..6	Reparatia cuzinetului etanșării radiale cu inlaturarea defectelor prin depunerea a babilului (pină la 10% din suprafata) și razierea acestora	buc	2	2	10,00	84,97	3 398,80
1..7	Reglarea etansarilor inainte de conectare	dată	2	2	5,00	84,97	1 699,40
1..8	Verificarea mobilitatii cuzinetilor dupa asamblarea etansarilor fărăi ulei	buc	2	2	5,00	84,97	1 699,40
1..9	Verficarea functionalii etansarilor dupa alimentarea cu ulei a etansarilor și a aerului m corpul generatorului	buc	2	2	7,50	84,97	2 549,10
1..10	Reparatia ansamblului canalelor de pana	ansambluri	2	2	10,00	84,97	3 398,80
	Total (necesare pentru executarea lucrărilor)						58 629,30

Director General SRL" Horus"

