

**Lucrari de amenajare a
platformei (parcari) la
intersectia strazilor Ion
Dumeniuc si Studentilor din sect.
Ciocana, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz **304 079,75 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Curatirea mecanica a platformei				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	3,8000	1 012,50 0,00	3 847,50 0,00
2	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	7,0500	16,04 0,00	113,05 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (deseuri)	100 m3	0,0380	212,37 34,74	8,07 1,32
		Total Curatirea mecanica a platformei Inclusiv salariu				3 968,62 1,32
		1.2. Demolarea bordurii vechi existente				
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	18,0000	30,27 30,27	544,90 544,90
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara	m3	0,6300	535,41 438,92	337,31 276,52

1	2	3	4	5	6	7
		exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatii din beton)				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,0150	1 020,00 0,00	15,30 0,00
7	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	3,3000	16,02 0,00	52,85 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (demolat)	100 m3	0,0150	211,33 31,33	3,17 0,47
		Total Demolarea bordurii vechi existente Inclusiv salariu				953,53 821,89
		1.3. Demolarea trotuarelor existente				
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatii din beton asfaltic)	m3	1,0000	535,33 438,94	535,33 438,94
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0100	990,00 0,00	9,90 0,00
11	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	2,2000	16,07 0,00	35,35 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (demolat)	100 m3	0,0100	218,00 38,00	2,18 0,38
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din pietris de calcar amestec cu nisip si prundis)	m3	68,0000	37,36 13,53	2 540,33 919,89
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6800	1 012,50 0,00	688,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	125,8000	16,03 0,00	2 016,70 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (demolat)	100 m3	0,6800	215,74 34,09	146,70 23,18
17	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia platformei)	100 m3	0,5820	1 012,11 0,00	589,05 0,00
18	TsA20B	Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,5000	194,88 194,88	1 656,45 1 656,45
19	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) k=0.8	100 m3	0,0800	810,00 0,00	64,80 0,00
20	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	122,5000	16,03 0,00	1 963,85 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (demolat)	100 m3	0,6600	215,80 34,11	142,43 22,51
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,8000	792,75 792,75	3 012,44 3 012,44
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (compactarea platformei drumului) (doar compactorul)	100 m3	0,7600	1 764,32 0,00	1 340,88 0,00
		Total Demolarea trotuarelor existente Inclusiv salariu				14 744,89 6 073,79
		1.4. Amenajarea si constructia platformei				
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3	1,5800	589,83 93,64	931,93 147,95

1	2	3	4	5	6	7
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure din beton 100.30.15), pe fundatie de beton monolit C16/20	m	45,0000	254,07 64,33	11 432,97 2 894,76
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3	1,2000	589,80 93,65	707,76 112,38
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)	m	40,0000	158,74 28,38	6 349,56 1 135,20
28	DI110	Strat drenant din amestec de agregate grosiere agregate fine cu D<45 SM-EN 13242+A1 H-10 cm	m3	38,0000	511,59 14,19	19 440,52 539,22
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA fr.8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 cm	m3	51,0000	696,77 56,76	35 535,48 2 894,76
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C30/37, h=8 cm conf.SM SR EN 1338:2010/MS SR EN 1338:2010, tip caramida) culoare gri	m2	340,0000	342,99 56,38	116 614,90 19 169,74
		Total Amenajarea si constructia platformei Inclusiv salariu				191 013,12 26 894,01
		1.5. Lucrari de consolidare				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5t/m3)	100 m3	0,2700	1 013,33 0,00	273,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	40,5000	16,03 0,00	649,25 0,00
33	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi (acostament), h=15 cm)	m3	27,0000	17,03 17,03	459,76 459,76
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,8000	1 018,29 455,97	1 832,93 820,75
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,8000	130,77 62,43	235,38 112,38
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				3 450,92 1 392,89
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				214 131,08 35 183,90

		Total	lei	214 131,08
		Asigurarea sociala	24,00 %	8 444,14
		Total	100,00 +	222 575,22
		Transportarea materialelor	6,00 %	9 518,39
		Total	100,00 +	232 093,61
		Cheltuieli de regie	6,00 %	13 925,61
		Total	100,00 +	246 019,22
		Beneficiu de deviz	3,00 %	7 380,57
		Total	100,00 +	253 399,79
		TVA	20,00 %	50 679,96
		Total deviz: Inclisiv salariu		304 079,75 35 183,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
platformei (parcari) la
intersectia strazilor Ion
Dumeniuc si Studentilor din sect.
Ciocana, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 304 079,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	7,563	94,60	715,46
2.	7129020012800	Pavator	h-om	258,018	94,60	24 408,50
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,864	94,60	933,13
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,682	94,60	7 159,51
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,372	94,60	508,19
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,424	94,60	1 459,11
Total manopera						35 183,90

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,128	142,00	1 012,18
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,353	372,00	3 851,32
3.	141112220175-2	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm	m3	65,366	372,00	24 316,15
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	372,00	2,24
5.	14211022004-67	Strat drenant din amestec de agregate grosiere agregate fine cu D<45 SM-EN 13242+A1	m3	46,360	388,00	17 987,68
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,570	368,00	209,76
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,700	368,00	625,60
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,552	368,00	5 355,14
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	198,300	2,40	475,92
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	544,000	2,40	1 305,60
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 675,800	2,40	6 421,92
12.	26611128006-55	Piatra de pavaj vibropresata C30/37, h=8 cm culoare gri	m2	345,100	239,00	82 478,90
13.	26631021000-01	Beton clasa C16/20	m3	4,305	1 112,00	4 787,16
14.	26661228002-84	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15	m	45,225	118,00	5 336,55
15.	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	40,200	73,00	2 934,60
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,800	185,00	1 258,00
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,110	22,00	266,42
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,390	22,00	8,58
19.	4100126202818	Apa	m3	0,278	22,00	6,12
Total materiale de construcții						158 639,84

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,168	125,00	146,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,584	65,00	37,96
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,499	75,00	37,42
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,588	495,00	2 271,06
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,158	330,00	4 342,14
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,037	390,00	404,43
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,906	460,00	416,76
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,197	450,00	5 488,65
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,938	450,00	422,10
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,208	450,00	543,60
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,561	450,00	252,45
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,998	120,00	119,76
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,906	420,00	380,52
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,938	420,00	393,96
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,803	350,00	4 831,05
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,829	120,00	219,48
Total utilaje de constructii						20 307,34

Total	lei	214 131,08
Asigurarea sociala	24,00 %	8 444,14
Total	100,00 +	222 575,22
Transportarea materialelor	6,00 %	9 518,39
Total	100,00 +	232 093,61
Cheltuieli de regie	6,00 %	13 925,61
Total	100,00 +	246 019,22
Beneficiu de deviz	3,00 %	7 380,57
Total	100,00 +	253 399,79
TVA	20,00 %	50 679,96

Total deviz:

304 079,75

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a platformei (parcari) Investitor
la intersectia strazilor Ion Dumeniuc si Studentilor
din sect. Ciocana, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Curatirea mecanica a platformei				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,50
2	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			16,04 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	350,00	16,04
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (deseuri)	100 m3			212,37 34,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	372,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	177,63
		1.2. Demolarea bordurii vechi existente				
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatii din beton)	m3			535,41 438,92
	7111020030200	Miner	h-om	4,640	94,60	438,92
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	120,00	73,52
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306	75,00	22,97
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3			1 020,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 020,00
7	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			16,02 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	350,00	16,02
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (demolat)	100 m3			211,33 31,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	31,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	372,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		1.3. Demolarea trotuarelor existente				
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demontarea fundatii din beton asfaltic)	m3			535,33 438,94
	7111020030200	Miner	h-om	4,640	94,60	438,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,612	120,00	73,44
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,306	75,00	22,95
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			990,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	990,00
11	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			16,07

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	350,00	16,07
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (demolat)	100 m3			218,00
						38,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	38,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	372,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
13	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din pietris de calcar amestec cu nisip si prundis)	m3			37,36
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	495,00	11,83
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,21
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,79
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,50
15	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			16,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	350,00	16,03
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (demolat)	100 m3			215,74
						34,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	372,00	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia platformei)	100 m3			1 012,11
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,11
18	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
						194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	94,60	194,88
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) k=0.8	100 m3			810,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	810,00
20	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			16,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	350,00	16,03
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (demolat)	100 m3			215,80
						34,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	94,60	34,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	372,00	1,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
						792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
23	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea platformei drumului) (doar compactorul)	100 m3			1 764,32
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	460,00	548,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kw	h-ut	1,590	450,00	715,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	420,00	500,68
		1.4. Amenajarea si constructia platformei				
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3			589,83
						93,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,64
	141112220175-2	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm	m3	1,150	372,00	427,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,66
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,53
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure din beton 100.30.15), pe fundatie de beton monolit C16/20	m			254,07

1	2	3	4	5	6	7
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510	94,60	48,25
	26631021000-01	Beton clasa C16/20	m3	0,053	1 112,00	58,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,40	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	368,00	3,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	22,00	0,13
	26661228002-84	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15	m	1,005	118,00	118,59
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10 cm	m3			589,80
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	141112220175-2	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm	m3	1,150	372,00	427,80
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1)	m			158,74
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	26631021000-01	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 112,00	53,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	368,00	1,10
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,005	73,00	73,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	22,00	0,07
28	DII10	Strat drenant din amestec de agregate grosiere agregate fine cu D<45 SM-EN 13242+A1 H-10 cm	m3			511,59
						14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	94,60	14,19
	14211022004-67	Strat drenant din amestec de agregate grosiere agregate fine cu D<45 SM-EN 13242+A1	m3	1,220	388,00	473,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	22,00	1,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	495,00	10,69
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	390,00	10,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	120,00	1,17
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA fr.8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 cm	m3			696,77
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	372,00	75,52
	141112220175-2	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm	m3	1,219	372,00	453,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	495,00	20,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	330,00	85,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	1,80
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C30/37, h=8 cm conf.SM SR EN 1338:2010/MS SR EN 1338:2010, tip caramida) culoare gri	m2			342,99
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128006-55	Piatra de pavaj vibropresata C30/37, h=8 cm culoare gri	m2	1,015	239,00	242,59
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,600	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,870	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	368,00	1,84
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	368,00	15,75
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	185,00	3,70
		1.5. Lucrari de consolidare				
31	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, $\gamma=1.5t/m^3$)	100 m3			1 013,33
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 013,33
32	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			16,03
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	350,00	16,03
33	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi (acostament), h=15 cm)	m3			17,03
						17,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 018,29
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	142,00	562,32
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			130,77
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	22,00	22,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	120,00	46,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.