

**Lucrari de reparatie capitala str. Potirniczii
Nr. 59-103 si legatura intre str. Potirniczii si
str. Sfintul Gheorghe din or. Codru, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 299 502,92 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia capitala a str. Potirniczii Nr.59-103				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	940,00	14,84 14,84	13 951,10 13 951,10
2		Returnarea bordurilor	m	564,00	50,00 0,00	28 200,00 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,29	1 170,00 0,00	339,30 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	70,32	12,50 0,00	879,00 0,00
5	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Demontarea capacelor)	buc	4,00	38,06 38,06	152,22 152,22
6	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Reparatia gurilor fintinilor cu schimbarea capacelor si cresterea pina la cota proiectata inele din beton armat)	m3	0,18	1 252,21 752,82	225,40 135,51
7	AcE13	Elemente din beton armat prefabricat KIQO-1	buc	6,00	90,00 0,00	540,00 0,00
8	AcE13	Elemente din beton armat prefabricat KIQ7-3	buc	1,00	160,00	160,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
9	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	4,00	2 034,88 63,43	8 139,50 253,70
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului)	100 m3	0,43	1 170,00 0,00	503,10 0,00
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	103,92	12,50 0,00	1 299,00 0,00
Total Lucrari pregatitoare					54 388,63	
Incluziv salariu					14 492,54	
1.2. Lucrari de terasament						
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (inclusiv a albiei) Inclusive din 180m3 de la ramificatii	100 m3	19,35	712,40 0,00	13 784,94 0,00
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	19,35	418,60 0,00	8 099,91 0,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	19,35	877,50 0,00	16 979,63 0,00
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3 096,00	6,73 0,00	20 829,89 0,00
Total Lucrari de terasament					59 694,36	
Incluziv salariu					0,00	
1.3. Lucrari de sistematizare						
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea taluzului mecanizat 90%)	100m2	8,05	79,38 0,00	639,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea manuala 10%)	100m2	0,90	273,64 <hr/> 273,64	246,28 <hr/> 246,28
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea banchetei drumului mecanizat)	100m2	4,70	79,38 <hr/> 0,00	373,09 <hr/> 0,00
Total Lucrari de sistematizare						1 258,39
Incluziv salariu						246,28
1.4. Imbracamintea drumului						
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2	32,35	79,38 <hr/> 0,00	2 567,96 <hr/> 0,00
20	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	3,60	273,64 <hr/> 273,64	985,11 <hr/> 985,11
21	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestec din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15 cm)	m3	539,25	371,20 <hr/> 6,96	200 170,66 <hr/> 3 751,56
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Executarea stratului inferior al fundatiei din piatra sparta M400 fr. 40-70 cu grosimea de 16cm prin metoda impanarii)	m3	575,20	571,38 <hr/> 34,60	328 657,78 <hr/> 19 899,62
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Executarea stratului superior al fundatiei din piatra sparta M400 fr. 40-70 cu grosimea de 12cm prin metoda impanarii)	m3	399,00	571,38 <hr/> 34,60	227 980,62 <hr/> 13 803,80
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0.65 l/m2)	t	2,16	7 851,00 <hr/> 0,00	16 958,16 <hr/> 0,00
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-II STB 1033-2008)	m2	3 325,00	180,27 <hr/> 3,46	599 396,42 <hr/> 11 503,17

1	2	3	4	5	6	7
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior cu bitum lichid din calcul 0.25 l/m2)	t	0,83	7 851,00 0,00	6 516,33 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H=4cm)	m2	3 325,00	134,77 2,88	448 120,22 9 585,98
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (BR100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl. B15)	m	902,00	178,04 32,33	160 595,15 29 159,31
Total Imbracamintea drumului						1 991 948,42
Incluziv salariu						88 688,56
		1.5. Imbracamintea drumului la ramificatii				
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2	5,62	79,38 0,00	446,12 0,00
30	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	0,63	273,64 273,64	172,39 172,39
31	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestec din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15 cm)	m3	93,75	371,20 6,96	34 800,20 652,22
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Executarea stratului inferior al fundatiei din piatra sparta M400 fr. 40-70 cu grosimea de 16cm prin metoda impanarii)	m3	100,00	571,38 34,60	57 138,00 3 459,60
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Executarea stratului superior al fundatiei din piatra sparta M400 fr. 40-70 cu grosimea de 12cm prin metoda impanarii)	m3	75,00	571,38 34,60	42 853,50 2 594,70
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,41	7 851,00	3 218,91

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0.65 l/m2)			0,00	0,00
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-II STB 1033-2008)	m2	625,00	180,27 3,46	112 668,50 2 162,25
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior cu bitum lichid din calcul 0.25 l/m2)	t	0,16	7 851,00 0,00	1 256,16 0,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranular dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H=4cm)	m2	625,00	134,77 2,88	84 233,13 1 801,88
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (BR100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl. B15)	m	230,00	178,04 32,33	40 949,98 7 435,30
Total Imbracamintea drumului la ramificatii						377 736,90
Incluziv salariu						18 278,34
1.6. Trotuare						
39	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adancimea de 13 cm mecanizat)	100 m3	0,69	886,20 0,00	611,48 0,00
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (BR100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl. B15)	m	530,00	117,30 15,94	62 170,27 8 450,53
41	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	530,00	69,40 11,87	36 784,27 6 292,84
42	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-530,00	4,58 1,25	-2 427,96 -663,70
43	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens de marca II, tip "B" cu grosimea 3cm manual)	m2	530,00	102,04 5,19	54 080,88 2 750,38

1	2	3	4	5	6	7
Total Trotuare						151 218,94
Incluziv salariu						16 830,05
1.7. Intrari in curti						
44	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adincimea de 16 cm mecanizat)	100 m3	0,19	886,20 <hr/> 0,00	168,38 <hr/> 0,00
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (BR100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl. B15)	m	27,00	117,30 <hr/> 15,94	3 167,16 <hr/> 430,50
46	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	117,00	69,40 <hr/> 11,87	8 120,30 <hr/> 1 389,17
47	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens de marca II, tip "B" cu grosimea de 4cm)	m2	117,00	134,03 <hr/> 6,92	15 681,88 <hr/> 809,55
Total Intrari in curti						27 137,73
Incluziv salariu						2 629,22
1.8. Organizarea circulatiei						
48	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Piloni din metal MC-1)	buc	14,00	379,28 <hr/> 54,28	5 309,87 <hr/> 759,87
49	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (indicatoare de circulatie)	buc	20,00	618,31 <hr/> 76,11	12 366,26 <hr/> 1 522,22
50	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla	1 km	0,52	6 514,61 <hr/> 190,85	3 387,60 <hr/> 99,24
51	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	33,60	153,66 <hr/> 22,81	5 163,04 <hr/> 766,54
Total Organizarea circulatiei						26 226,77
Incluziv salariu						3 147,88

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia capitala a str. Potirnicii Nr.59- 103						2 689 610,13
Incluziv salariu						144 312,87
		2. Legatura intre str. Potirnicii si str. Sf. Gheorghe 2.1. Lucrari pregatitoare				
52	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Demontarea capacelor)	buc	14,00	38,06 <hr/> 38,06	532,78 <hr/> 532,78
53	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	14,00	2 034,88 <hr/> 63,43	28 488,26 <hr/> 887,96
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Reparatia gurilor fintinilor cu schimbarea capacelor si cresterea pina la cota proiectata inele din beton armat)	m3	0,46	1 252,10 <hr/> 752,82	575,96 <hr/> 346,30
55	AcE13	Elemente din beton armat prefabricat KIQO-1	buc	13,00	90,00 <hr/> 0,00	1 170,00 <hr/> 0,00
56	AcE13	Elemente din beton armat prefabricat KIQ7-3	buc	4,00	160,00 <hr/> 0,00	640,00 <hr/> 0,00
57	RpAcF37 A1	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton armat monolit, la canale cu adincimea de 2-4 m (Reparatia gurilor fintinilor cu schimbarea capacelor si cresterea pina la cota proiectata)	m3	0,21	912,74 <hr/> 907,17	191,68 <hr/> 190,51
58	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	0,01	877,50 <hr/> 0,00	8,78 <hr/> 0,00
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	0,50	6,73 <hr/> 0,00	3,36 <hr/> 0,00
Total Lucrari pregatitoare						31 610,82
Incluziv salariu						1 957,54

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Lucrari de terasament				
60	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (inclusiv a albiei)	100 m3	3,20	712,40 0,00	2 279,68 0,00
61	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,20	418,60 0,00	1 339,52 0,00
62	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	3,20	877,50 0,00	2 808,00 0,00
63	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	528,00	6,73 0,00	3 552,38 0,00
Total Lucrari de terasament						9 979,58
Incluziv salariu						0,00
		2.3. Lucrari de terasament				
64	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea taluzului manual)	100m2	1,30	273,64 273,64	355,73 355,73
Total Lucrari de terasament						355,73
Incluziv salariu						355,73
		2.4. Imbracamintea drumului				
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2	5,55	79,38 0,00	440,58 0,00
66	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	0,60	273,64 273,64	164,19 164,19
67	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestec din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15 cm)	m3	92,25	371,20 6,96	34 243,37 641,78
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	153,75	571,38 34,60	87 849,69 5 319,14

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore (Executarea fundatiei din piatra sparta M400 fr. 40-70 cu grosimea de 25cm prin metoda impanarii)				
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0.65 l/m2)	t	0,40	7 851,00 0,00	3 140,40 0,00
70	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6cm SKPg-II STB 1033-2008)	m2	615,00	180,27 3,46	110 865,80 2 127,65
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior cu bitum lichid din calcul 0.25 l/m2)	t	0,15	7 851,00 0,00	1 177,65 0,00
72	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat dens cu grosimea de 6cm SKPg-II/2.0 STB 1033-2008)	m2	218,00	180,27 3,46	39 298,77 754,19
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H=4cm)	m2	397,00	134,77 2,88	53 504,88 1 144,55
74	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (BR100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl. B15)	m	217,00	178,04 32,33	38 635,42 7 015,05
Total Imbracamintea drumului						369 320,75
Incluziv salariu						17 166,55
		2.5. Imbracamintea drumului la ramificatii				
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2	1,35	79,40 0,00	107,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
76	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	0,15	273,64 273,64	41,05 41,05
77	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestec din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15 cm)	m3	22,50	371,20 6,96	8 352,06 156,53
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Executarea stratului inferior al fundatiei din piatra sparta M400 fr. 40-70 cu grosimea de 25cm prin metoda impanarii)	m3	37,50	571,38 34,60	21 426,75 1 297,35
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0.65 l/m2)	t	0,10	7 851,00 0,00	785,10 0,00
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic SKPg-II/2 STB 1033-2008) H=6cm	m2	150,00	180,27 3,46	27 040,44 518,94
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior cu bitum lichid din calcul 0.25 l/m2)	t	0,04	7 851,00 0,00	314,04 0,00
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranular (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H=4cm	m2	150,00	134,77 2,88	20 215,95 432,45
83	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (BR100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl. B15)	m	85,00	178,04 32,33	15 133,69 2 747,83
Total Imbracamintea drumului la ramificatii						93 416,25
Incluziv salariu						5 194,15
		2.6. Imbracamintea drumului la racordare la ramificatii				
84	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	0,65	273,64 273,64	177,87 177,87

1	2	3	4	5	6	7
85	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestec din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15 cm)	m3	9,75	371,20 6,96	3 619,24 67,83
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Executarea stratului inferior al fundatiei din piatra sparta M400 fr. 40-70 cu grosimea de 25cm prin metoda impanarii)	m3	16,25	571,38 34,60	9 284,91 562,18
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0.65 l/m2)	t	0,04	7 851,00 0,00	314,04 0,00
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic SKPg-II/2 STB 1033-2008) H=6cm	m2	65,00	180,27 3,46	11 717,52 224,87
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior cu bitum lichid din calcul 0.25 l/m2)	t	0,02	7 851,00 0,00	157,02 0,00
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranular (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H=4cm	m2	65,00	134,77 2,88	8 760,25 187,40
91	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm (BR100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl. B15)	m	36,00	178,04 32,33	6 409,56 1 163,79
Total Imbracamintea drumului la racordare la ramificatii						40 440,41
Incluziv salariu						2 383,94
2.7. Trotuare						
92	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adincimea de 13 cm mecanizat)	100 m3	0,19	886,20 0,00	168,38 0,00
93	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,	m	145,00	117,30 15,94	17 008,85 2 311,94

1	2	3	4	5	6	7
		aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (BR100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl. B15)				
94	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	145,00	69,40 11,87	10 063,62 1 721,63
95	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-145,00	4,58 1,25	-664,25 -181,58
96	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens de marca II, tip "B" cu grosimea 3cm mecanizat)	m2	145,00	102,04 5,19	14 795,71 752,46
Total Trotuare						41 372,31
Incluziv salariu						4 604,45
2.8. Intrari in curti						
97	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adincimea de 16 cm mecanizat)	100 m3	0,05	886,20 0,00	44,31 0,00
98	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (BR100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl. B15)	m	12,00	117,30 15,94	1 407,63 191,33
99	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	31,00	69,40 11,87	2 151,53 368,07
100	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens de marca II, tip "B" cu grosimea de 4cm)	m2	31,00	134,03 6,92	4 155,03 214,50
Total Intrari in curti						7 758,50
Incluziv salariu						773,90
2.9. Organizarea circulatiei						
101	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Piloni din metal MC-1)	buc	5,00	379,28 54,28	1 896,38 271,38
102	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor	buc	5,00	618,31	3 091,57

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (indicatoare de circulatie)			76,11	380,56
Total Organizarea circulatiei						4 987,95
Incluziv salariu						651,94
Total Legatura intre str. Potirnichii si str. Sf. Gheorghe						599 242,31
Incluziv salariu						33 088,20
Total			lei			3 288 852,44
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			39 915,24
Cheltuieli de regie			4,50 %			149 794,55
Beneficiu de deviz			3,00 %			104 356,87
TVA			20,00 %			716 583,82

Total deviz: 4 299 502,9
Incluziv salariu 2
177 401,07

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)