

# Lucrări de reparație curentă a drumurilor or. Ocnîța


(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

## Lista cantitatilor de lucrari

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
<b>1. Consolidarea taluzului la podet str. Burebista</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,900
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	144,000
3	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,500
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,400
5	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	175,300
6	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,500
7	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=5,0	100m2	0,500
8	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	6,500
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,010
10	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	7,000
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	7,000
<b>2. Plombarea gropilor</b>				
12	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	130,000

Primar or. Ocnita



Victor ARTAMANIUC