

**Restaurarea si reconstructia  
Casei-Muzeu A.Puskin (bloc 2 si  
3) si amenajarea teritoriului  
aferent/adiacent pe teren cu  
nr.cad.0100418.296, str.A.Pann  
nr.19, or.Chisinau**

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
Elemente constructive (10/2021-C)**

Сметная стоимость 155 264,35 lei

Составлена в текущих ценах 28.03.2023

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения  В т.ч. зарплата	Всего  В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Bloc B,C. Consolidarea peretilor existenti</b>				
1	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	298,10	19,15 18,00	5 708,62 5 365,80
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	24,60	66,60 66,60	1 638,36 1 638,36
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	24,60	81,90 0,00	2 014,74 0,00
4	RCsJ34A	Spalarea manuala a suprafetelor peretilor	m2	298,10	33,70 33,00	10 044,48 9 837,30
5	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=5 mm, ochi 100x100 mm, mortar M 150, de 4-6 cm grosime	m2	150,00	576,37 192,60	86 455,02 28 890,00
		<i>Total</i>				lei 105 861,22
		<b>Итого Capitolul 1. Bloc B,C. Consolidarea peretilor existenti В том числе зарплата</b>				<b>105 861,22 45 731,46</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			105 861,22
		Asigurari sociale si medicale	24 %			10 975,55
		Chelyuieli de transport	3 %			1 671,16
		Cheltuieli de regie	6 %			7 110,47
		Total				125 618,40
		Beneficiu de deviz	3 %			3 768,56
		TVA	20 %			25 877,39
						<b>155 264,35</b>
		<b>Итого по смете:</b>				<hr/>
		<b>В том числе зарплата</b>				<b>45 731,46</b>

Составил

\_\_\_\_\_ (должность, подпись, фамилия , отчество )

Проверил

\_\_\_\_\_ (должность, подпись, фамилия , отчество)