


**Lucrari de reparatie a
acoperisului la Gimnaziul din s.
Negureni, rnul Telenesti**

(denumirea obiectivului)



Winf. mers2006
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 519 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Demontari						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment cu depozitarea pe teritoriul obiectului	m2	648,000	29,10	18 856,80
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	648,000	7,65	4 957,20
Total Demontari						23 814,00
Incluziv salariu						23 328,00
2. Scheletul acoperisului						
3	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	648,000	54,38	35 239,56
Total Scheletul acoperisului						35 239,56
Incluziv salariu						12 182,40
3. Inveltoarea acoperisului						
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	648,000	23,44	15 187,22
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata	m2	648,000	284,88	184 602,34

1	2	3	4	5	6	7
		(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
Total Inveltoarea acoperisului						199 789,56
Incluziv salariu						36 288,00
4. Streasina						
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	102,000	46,76	4 769,11
7	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	40,000	138,34	5 533,70
8	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	40,000	59,09	2 363,80
Total Streasina						12 666,61
Incluziv salariu						7 956,00
5. Sistema de scurgere						
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	84,000	246,67	20 720,51
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - nou	m	54,000	308,96	16 683,95
Total Sistema de scurgere						37 404,46
Incluziv salariu						1 824,00
6. Fronton la intrare in scoala						
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,620	43,41	70,33
12	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	46,800	323,46	15 137,88
13	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile	m2	46,800	53,94	2 524,22

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,800	23,44	1 096,83
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	46,800	284,88	13 332,27
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	32,000	45,66	1 461,10
17	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	7,800	134,91	1 052,27
18	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	7,800	59,11	461,02
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000	246,68	2 466,79
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - nou	m	13,000	309,07	4 017,95
Total Fronton la intrare in scoala						41 620,66
Incluziv salariu						8 905,20
Cheltuieli directe			lei		350 536	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		21 716	
Transportarea materialelor			10,00 %		25 705	
Cheltuieli directe			100,00 +		397 957	
Cheltuieli de regie			4,50 %		17 908	
Total			100,00 +		415 865	
Beneficiu			4,00 %		16 635	
Total			100,00 +		432 500	



Investitor
Obiect

WinCmeta2000
Formular Nr.5

**Lucrari de reparatie a acoperisului la Gimnaziul din
s. Negureni, rnul Telenesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demontari						
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment cu depozitarea pe teritoriul obiectului	m2			29,10 ----- 28,80
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			7,65 ----- 7,20
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	40,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	40,00	3,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
2. Scheletul acoperisului						
3	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			54,38 ----- 18,80
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	40,00	12,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00455	6 900,00	31,41
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		3. Inveltoarea acoperisului				
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,44 10,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,80	12,79
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			284,88 46,00
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	171,00	206,48
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	29,00	15,22
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	102,00	10,71
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	106,00	4,45
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		4. Streasina				
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			46,76 30,00

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 900,00	2,03
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 900,00	0,68
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 900,00	2,03
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 900,00	0,68
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	31,00	0,09
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
7	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			138,34 ----- 82,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,40
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	9 285,00	51,07
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
8	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			59,09 ----- 40,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	42,00	7,56
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	42,00	5,04
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	19,00	2,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,33	3,17
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
		5. Sistema de scurgere				
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			246,67 ----- 14,00

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,00	117,80
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	135,00	68,85
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	52,50	13,39
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	1,46	0,74
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	33,00	8,41
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	47,00	11,98
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	44,16	11,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - nou	m			308,96 12,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	102,00	110,31
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	70,00	100,94
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	56,66	11,67
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	44,16	4,55
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	166,00	34,18
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	135,00	27,80
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,70	7,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		6. Fronton la intrare in scoala				
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			43,41 6,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	40,00	6,91
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,3500	27,00	36,50
12	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la	m2			323,46 68,00


1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	40,00	58,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	201021291 3420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0110	6 900,00	75,19
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040	6 900,00	28,01
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0110	6 900,00	75,19
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	6 900,00	28,01
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,65
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1500	33,00	4,95
	287411585 0000	Buloane M 20	buc	3,5000	6,00	21,00
	287411584 0601	Piulita M20	buc	3,5000	0,60	2,10
	287412588 1229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	33,00	4,62
	287411580 2561	Surub M 12	buc	5,0000	0,70	3,50
	287411584 0479	Piulita M12	buc	5,0000	0,50	2,50
	287412588 1265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	33,00	5,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
13	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			53,94 18,80
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	40,00	12,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00455	6 900,00	30,96
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2			23,44

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				10,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,80	12,79
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			284,88 46,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	171,00	206,48
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	29,00	15,23
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	102,00	10,70
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	106,00	4,46
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			45,66 30,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 900,00	2,16
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 900,00	0,00
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 900,00	2,16
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 900,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	31,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
17	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			134,91 <hr/> 82,41
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,41
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	9 285,00	47,62
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
18	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			59,11 <hr/> 40,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	42,00	7,54
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	42,00	5,06
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	19,00	2,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,33	3,17
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			246,68 <hr/> 14,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,00	117,81
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	135,00	68,85
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	52,50	13,39
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	1,46	0,74
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	33,00	8,41
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	47,00	11,98

1	2	3	4	5	6	7
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	44,16	11,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - nou	m			309,07 ----- 12,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	102,00	110,32
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	70,00	100,96
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	56,66	11,68
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	44,16	4,55
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	166,00	34,22
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	135,00	27,83
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,70	7,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

Intocmit




()

Verificat

()

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la Gimnaziul din s.
Negureni, rnul Telenesti**
(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 519 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	37,61	40,00	1 504,40
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	158,82	40,00	6 352,80
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	376,24	40,00	15 049,60
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	138,96	40,00	5 558,40
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,80	40,00	1 912,00
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	911,60	40,00	36 464,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	590,78	40,00	23 631,20
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,28	40,00	11,20
Total manopera						90 483

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,39	21,00	50,19
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,19	6 900,00	1 311,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,17	6 900,00	21 873,00
4.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,26	9 285,00	2 414,10
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,23	6 900,00	1 587,00
6.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,51	6 900,00	3 519,00
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,04	6 900,00	276,00
8.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,51	6 900,00	3 519,00
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	6 900,00	69,00
10.	2413217300010	Cleme	buc	47,94	1,46	70,00
11.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,60	42,00	361,20
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,74	42,00	241,08
13.	2430226109444	Diluant alchidic D,005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,74	19,00	109,06
14.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,19	27,00	59,13
15.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	36,48	6,00	218,88
16.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	72,95	102,00	7 440,90
17.	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,80	56,66	781,91
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,90	6,33	151,29
19.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	822,99	10,80	8 888,29
20.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	364,77	29,00	10 578,33
21.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	838,97	171,00	143 463,87
22.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	29,19	106,00	3 094,14
23.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	100,67	110,00	11 073,70

24.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	72,46	102,00	7 390,92
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	97,98	31,00	3 037,38
26.	2874115802561	Surub M 12	buc	234,00	0,70	163,80
27.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	23,97	33,00	791,01
28.	2874115837745	Suruburi	buc	690,10	0,70	483,07
29.	2874115840479	Piulita M12	buc	234,00	0,50	117,00
30.	2874115840601	Piulita M20	buc	163,80	0,60	98,28
31.	2874115850000	Buloane M 20	buc	163,80	6,00	982,80
32.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	6,55	33,00	216,15
33.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	7,49	33,00	247,17
34.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	30,87	44,16	1 363,22
35.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	13,80	135,00	1 863,00
36.	2875274000502	Cot burlan	buc	47,94	135,00	6 471,90
37.	2875274000503	Cot de capat	buc	23,97	47,00	1 126,59
38.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	23,97	52,50	1 258,43
39.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,80	166,00	2 290,80
40.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	96,62	70,00	6 763,40
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,02	33,00	231,66
42.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 565,86	0,10	656,59
43.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 587,73	0,04	343,51
Total materiale de constructii						257 048

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	603,00	2,50	1 507,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,44	15,00	291,60
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,96	15,00	194,40
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	67,40	15,00	1 011,00
Total utilaje de constructii						3 005

Total:

Cheltuieli directe	lei	350 536
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	21 716
Transportarea materialelor	10,00 %	25 705
Cheltuieli directe	100,00 +	397 957
Cheltuieli de regie	4,50 %	17 908
Total	100,00 +	415 865
Beneficiu	4,00 %	16 635
Total	100,00 +	432 500
TVA	20,00 %	86 500

Total deviz:

519 000

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura)

(functia, semnatura)

()

()