

**Constructia sistemului de
alimentare cu apa cu conectarea
la sonda arteziana proiectata si a
sistemului de dezvoltare a apei
situat in raionul Hincesti, sat.**

Cioara

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
CBA-2-5-2 Platforma p/u statie de dezinfectare**

Valoarea de deviz 76 111,100 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,410	819,512 0,000	336,000 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,130	898,462 0,000	116,800 0,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,100	12,326 0,000	272,412 0,000
4	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,410	526,985 0,000	216,064 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,410	926,537 573,268	379,880 235,040
		Total Terasamente Inclusiv salariu				1 321,156 235,040
		1.2. Platforma pentru statie de dezinfectare				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,460	519,088 64,344	2 315,133 286,975
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	3,760	211,780 130,000	796,292 488,800
8	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	4,370	1 792,689 325,000	7 834,052 1 420,250
9	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	7,200	160,792 107,250	1 157,700 772,200
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	13,500	24,212 5,133	326,861 69,290
11	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	353,000	22,150 4,095	7 818,950 1 445,535
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	8,000	1 802,586 286,000	14 420,692 2 288,000

1	2	3	4	5	6	7
13	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	7,200	116,649 7,800	839,873 56,160
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,400	519,090 64,350	2 803,086 347,490
15	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	0,360	2 630,542 130,000	946,995 46,800
16	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	36,000	229,995 9,100	8 279,820 327,600
17	IC43D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de.273 x 6 mm l=150mm	buc	1,000	293,460 54,600	293,460 54,600
18	IC43E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 325x7 mm L=150mm	buc	2,000	485,350 71,500	970,700 143,000
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	89,770 45,500	1 795,400 910,000
20	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-20,000	30,107 15,600	-602,140 -312,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Platforma pentru statie de dezinfectare Inclusiv salariu				49 996,874 8 344,700
		<i>Total</i>	lei			51 318,030
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 059,138
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 583,441
		<i>Total</i>	100,00 +			54 960,609
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,50 %			6 320,470
		<i>Total</i>	100,00 +			61 281,079
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,50 %			2 144,838
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				63 425,917 8 579,740

		Total	lei			63 425,917
		TVA	20,00 %			12 685,183
		Total deviz: Inclusiv salariu				76 111,100 8 579,740

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
alimentare cu apa cu conectarea
la sonda arteziana proiectata si a
sistemului de dezvoltare a apei
situat in raionul Hincesti, sat.**

Cioara

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
CBA-2-5-2 Platforma p/u statie de dezinfectare**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	51,009	65,00	3 315,585
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,839	65,00	1 419,535
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,584	65,00	687,960
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,843	65,00	444,795
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,760	65,00	374,400
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,000	65,00	520,000
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,864	65,00	56,160
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,040	65,00	197,600
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,377	65,00	869,505
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,680	65,00	694,200
		Total manopera				8 579,740

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4,248	1 800,00	7 646,400
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,339	366,00	4 150,074
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,108	1 233,00	133,164
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,560	300,00	168,000
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,023	1 233,00	28,359
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,067	4 000,00	268,000
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,018	4 000,00	72,000
8.	2010237318750	Distantieri	buc	54,975	2,00	109,950
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,792	233,00	184,536
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	16,272	8,00	130,176
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009	788,00	7,092
12.	2320187315789	Decofrol	kg	1,315	22,00	28,930
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	24,480	17,00	416,160
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,050	33,00	34,650
15.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,050	18 000,00	900,000
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,820	27,00	76,140
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,090	44,00	3,960
18.	25212167010001	Teava din otel 273x6mm L=150mm	m	0,300	677,00	203,100
19.	25212167010002	Teava din otel d325x7mm L=150mm	m	0,600	1 233,00	739,800
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	174,000	2,30	400,200
21.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,896	44,00	215,424
22.	26631021000001	Beton C8/10	m3	4,502	1 300,00	5 852,600
23.	26631021000002	Beton C12/15	m3	8,323	1 344,00	11 186,112
24.	2710602000092	Armaturi	kg	0,240	33,00	7,920
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	13,837	18,00	249,066
26.	27106022000001	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	361,825	17,00	6 151,025
27.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,576	18,00	10,368
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,376	33,00	12,408
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,665	33,00	120,945
30.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,030	33,00	0,990
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,667	25,00	16,675
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,160	7,00	15,120
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,160	0,10	0,216

34.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,036	44,00	1,584
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,404	23,00	9,292
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,013	15,00	0,195
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,373	15,00	20,595
38.	4100126202818	Apa	m3	0,986	15,00	14,790
Total materiale de construcții						39 586,016

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,141	44,00	182,204
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,071	66,00	136,686
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,014	33,00	0,462
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,267	377,00	477,659
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480	32,00	15,360
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,504	322,00	162,288
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,132	400,00	452,800
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,512	422,00	216,064
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,404	32,00	76,928
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,800	33,00	158,400
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,180	55,00	9,900
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,260	34,00	144,840
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,187	77,00	14,399
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,144	388,00	831,872
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,846	322,00	272,412
Total utilaje de construcții						3 152,274

Total	lei	63 425,917
TVA	20,00 %	12 685,183

Total deviz:

**76 111,10
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia sistemului de alimentare cu apa cu conectarea la sonda arteziana proiectata si a sistemului de dezvoltare a apei situat in raionul Hincesti, sat. Cioara

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
----	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			819,512 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	819,512
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			898,462 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	898,462
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,326 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	322,00	12,326
4	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3			526,985 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	422,00	526,985
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			926,537 573,268
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,268
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	34,00	353,268
		1.2. Platforma pentru statie de dezinfectare				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			519,088 64,344
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,344
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	366,00	420,900
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	66,00	13,866
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	44,00	18,478
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			211,780 130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,703
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	65,00	118,297
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	23,00	1,150
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	33,00	3,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	2,999
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,639
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	1 233,00	3,607
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,255
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	63,830
8	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 792,689 325,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	65,00	282,743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,257
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0200	1 300,00	1 339,268
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,514

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	377,00	109,304
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	32,00	17,604
9	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			160,792 107,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,700
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700	65,00	95,550
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,100
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,690
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	233,00	25,630
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	7,778
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,889
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	1 233,00	2,055
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,640
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	388,00	7,760
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,212 5,133
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,873
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,449
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
11	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,150 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,835
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	27106022000001	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3			1 802,586 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	1 344,00	1 398,264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	388,00	97,000
13	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			116,649 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	17,00	57,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	44,00	29,920
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	788,00	0,985
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	8,00	18,080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	33,00	0,064
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	77,00	2,000
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			519,090 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,350
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	366,00	420,900
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	66,00	13,860
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	44,00	18,480

1	2	3	4	5	6	7
15	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			2 630,542 130,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	65,00	130,000
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1400	18 000,00	2 500,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370	15,00	0,542
16	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			229,995 9,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	65,00	9,100
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 800,00	212,400
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 233,00	3,699
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,00	0,288
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	322,00	4,508
17	IC43D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de.273 x 6 mm l=150mm	buc			293,460 54,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400	65,00	54,600
	25212167010001	Teava din otel 273x6mm L=150mm	m	0,3000	677,00	203,100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	33,00	8,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	27,00	23,220
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0100	33,00	0,330
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	44,00	1,320
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0800	33,00	2,640
18	IC43E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 325x7 mm L=150mm	buc			485,350 71,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	65,00	71,500
	25212167010002	Teava din otel d325x7mm L=150mm	m	0,3000	1 233,00	369,900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	33,00	13,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9800	27,00	26,460
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0100	33,00	0,330
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	44,00	1,320
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0800	33,00	2,640
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,770 45,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660
20	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,107 15,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,890
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,192
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,165

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

