

**Lucrări de reparație a drumurilor
locale, str. Constantin Brâncuși or.
Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 1 096 486,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale 1.1. Infrastructura				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	6,490	526,78 0,00	3 418,80 0,00
2	RpDD26B	Compactarea mecanica a umpluturilor (rambleul) la armarea paminturilor executate concomitent cu montarea placilor cruciforme prefabricate din beton armat in straturi si compactate cu rulou compresor dupa 1 m departare de zidul de sprijin din placi prefabricate	m3	442,000	16,36 1,16	7 229,71 511,31
3	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	120,000	367,05 21,69	44 046,32 2 602,80
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	477,000	158,46 19,38	75 585,74 9 242,55
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de	buc	2,000	419,19 36,15	838,38 72,30

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
Total Infrastructura						131 118,95
Incluziv salariu						12 428,96
		1.2. Trotuar				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	80,600	284,99 28,63	22 970,55 2 307,53
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	315,000	99,86 8,68	31 454,86 2 732,94
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x10 cm	m	6,000	151,59 17,06	909,52 102,38
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x10 cm	m	2,000	151,92 17,07	303,84 34,13
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	806,000	137,66 17,24	110 951,42 13 892,30
Total Trotuar						166 590,19
Incluziv salariu						19 069,28
		1.3. Marcaje				
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	69,840	50,29 13,59	3 512,51 949,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Marcaje						3 512,51
Incluziv salariu						949,45
		1.4. Indicatoare rutiere				
12	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000	121,52 31,52	486,09 126,09
13	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	886,99 12,72	1 773,98 25,44
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	515,32 12,72	1 030,64 25,44
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	525,32 12,72	525,32 12,72
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	535,32 12,72	535,32 12,72
Total Indicatoare rutiere						4 351,35
Incluziv salariu						202,41
Total Lucrari generale						305 573,00
Incluziv salariu						32 650,10
		2. Partea carosabila				
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	580,000	117,02 1,74	67 872,46 1 006,42
18	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,900	1,99 0,00	77,60 0,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,166	8 815,78	10 279,20

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 890,00 0	114,04 1,45	443 625,40 5 624,94
21	TsI51A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	460,850	3,06 0,00	1 412,00 0,00

Total Partea carosabila						523 266,66
Incluziv salariu						6 631,36

Прямые затраты	lei	828 839,66
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	8 838,33
Total ПЗ+CASM	100,00 +	837 677,99
Cheltuieli de regie (Total) * 8 %	8,00 %	67 014,24
Total Total+CI	100,00 +	904 692,23
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	9 046,92
Total Total+B	100,00 +	913 739,15
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	182 747,83

Total deviz: **1 096 486,98**
Incluziv salariu **39 281,46**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)