

Lucrari de pavare a terenului la Azilul de Ciini

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20.1.10

Valoarea de deviz 104 988,91 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare a terenului				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3	0,5750	1 975,461 0,000	1 135,890 0,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,5750	2 146,461 0,000	1 234,215 0,000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	94,8800	46,640 0,000	4 425,212 0,000
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,3000	502,800 502,800	1 156,440 1 156,440
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2	2,3000	1 103,800 541,800	2 538,740 1 246,140
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului	m3	3,9600	175,200	693,792

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)			175,200	693,792
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,9800	713,500 59,400	699,230 58,212
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm *****NOTA: Bordura beneficiarului (fara pret)	m	66,0000	86,466 18,000	5 706,756 1 188,000
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	23,0000	718,200 18,000	16 518,600 414,000
10	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Pelicola polietilena dubla) *****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1.00	m2	230,0000	14,055 2,400	3 232,650 552,000
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm *****NOTA: Pavajul beneficiarului (Fara pret)	m2	230,0000	158,490 62,640	36 452,700 14 407,200
		<i>Total</i>	Lei			73 794,225
		Total Lucrari de pavare a terenului Inclusiv salariu				73 794,225 19 715,784

		Total	Lei	73 794,22
		Fondul social	24 %	4 731,79
		Cheltuieli de transport	2 %	859,49
		Total		79 385,50
		Cheltuieli de regie	7 %	5 556,99
		Total		84 942,49
		Beneficiu de deviz	3 %	2 548,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total				87 490,76
		TVA	20 %			17 498,15
		Total deviz: Inclusiv salariu				104 988,91
						19 715,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de pavare a terenului la Azilul de Ciini

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20.1.10

Valoarea de deviz 104 988,91 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20.1.10:				

Manopera :

1.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,3000	60,00	138,000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	251,6320	60,00	15 097,920
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,9000	60,00	414,000
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,4964	60,00	3 629,784
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2680	60,00	436,080
						Total manopera
						19 715,78

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	29,2100	450,00	13 144,500
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1270	450,00	507,150
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1980	350,00	69,300
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,1500	350,00	402,500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,4800	300,00	5 244,000
6.	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m	230,0000	9,00	2 070,000
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	67,3200	2,50	168,300
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	368,0000	2,50	920,000
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 072,0000	2,50	15 180,000
10.	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Fara pret)	m2	233,4500	0,00	0,000
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,1680	1 350,00	4 276,800
12.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm (fara pret)	m	66,3300	0,00	0,000
13.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	40,7100	15,00	610,650
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,6000	65,00	299,000
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,4500	22,00	75,900
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1980	22,00	4,356
17.	4100126202818	Apa	m3	0,0980	22,00	2,156
						Total materiale de construcții
						42 974,62

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4116	200,00	82,320
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,2058	240,00	49,392

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9660	650,00	627,900
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,7600	450,00	1 242,000
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,0140	450,00	2 256,300
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,2669	450,00	2 370,105
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,0573	440,00	4 425,212
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1150	440,00	50,600
Total utilaje de constructii						11 103,82

Total	Lei	73 794,22
Fondul social	24 %	4 731,79
Cheltuieli de transport	2 %	859,49
Total		79 385,50
Cheltuieli de regie	7 %	5 556,99
Total		84 942,49
Beneficiu de deviz	3 %	2 548,27
Total		87 490,76
TVA	20 %	17 498,15

Total deviz: 104 988,91

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de pavare a terenului la Azilul de Investitor Primaria orasului Cimisia Ciini
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare a terenului				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3			1 975,461 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,46
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			2 146,461 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,46
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			46,640 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	440,00	46,64
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			502,800 502,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,80
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2			1 103,800 541,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	541,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,00
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3			175,200 175,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	60,00	175,20
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3			713,500 59,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ****NOTA: Bordura beneficiarului (fara pret)	m			86,466 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 350,00	64,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm (fara pret)	m	1,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3			718,200 ----- 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	440,00	2,20
10	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Pelicola polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1.00	m2			14,055 ----- 2,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	60,00	1,80
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	15,00	2,65
	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m	1,0000	9,00	9,00
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ****NOTA: Pavajul beneficiarului (Fara pret)	m2			158,490 ----- 62,640
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,00	60,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,00	1,90
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Fara pret)	m2	1,0150	0,00	0,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	300,00	22,80
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.