

**Construirea scolii sportive  
pentru elevi din mun.Straseni,  
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Elemente de constructie C**

Valoarea de deviz 5 586 037 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	12,90	984,171 0,000	12 695,800 0,000
2	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	2 128,50	39,798 0,000	84 710,160 0,000
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	12,90	52,422 0,000	676,250 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,90	161,844 20,740	2 087,790 267,540
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	56,50	118,780 118,780	6 711,050 6 711,050
6	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	500,00	71,400 0,000	35 700,000 0,000
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	600,00	574,985	344 991,000





1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie			34,596	20 757,600
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Argila nisipoasa)	100 m3	8,30	855,229 0,000	7 098,400 0,000
9	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	1 369,50	39,798 0,000	54 503,400 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,30	161,801 20,771	1 342,950 172,400
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	8,30	293,916 0,000	2 439,500 0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,30	1 984,020 508,589	16 467,370 4 221,290
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,86	2 117,468 799,801	3 938,490 1 487,630
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-10	buc	2,00	542,000 0,000	1 084,000 0,000
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-10-9	buc	4,00	622,000 0,000	2 488,000 0,000
16	AcE13A1	Elemente din beton armat	buc	2,00	480,000	960,000



1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIQ-10-6			0,000	0,000
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIQIII-10-1	buc	2,00	520,000 0,000	1 040,000 0,000
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta L	buc	2,00	1 850,000 0,000	3 700,000 0,000
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>582 634,160 33 617,510</b>
		<b>2. Blocuri perete subsol</b>				
19	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FC-4	buc	49,00	1 248,283 62,602	61 165,880 3 067,510
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	14,65	198,942 98,003	2 914,500 1 435,740
21	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C12,5	m3	2,93	1 465,894 259,372	4 295,070 759,960
22	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	145,36	50,460 4,613	7 334,900 670,590





1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) k- 2				
		<b>Total Blocuri perete subsol Inclusiv salariu</b>				<b>75 710,350 5 933,800</b>
		<b>3. Fundatii</b>				
		<b>3.1. Fundatie Fi-1 - 4 buc</b>				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	2,392	1 506,697 259,373	3 604,020 620,420
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,60	119,146 69,192	2 335,270 1 356,160
25	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	639,20	17,675 3,403	11 297,880 2 174,940
26	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	79,50	19,598 4,555	1 558,010 362,100
27	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	10,08	1 846,016 259,470	18 607,840 2 615,460
		<b>Total Fundatie Fi-1 - 4 buc Inclusiv salariu</b>				<b>37 403,020 7 129,080</b>
		<b>3.2. Fundatie Fi-2 - 7 buc</b>				
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	3,703	1 504,143 259,571	5 569,840 961,190
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	32,20	118,973	3 830,930





1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			69,192	2 227,980
30	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 011,60	17,675 3,402	17 879,870 3 441,720
31	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	124,06	19,596 4,555	2 431,050 565,070
32	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	15,44	1 844,950 259,470	28 486,030 4 006,220
		<b>Total Fundatie Fi-2 - 7 buc Inclusiv salariu</b>				<b>58 197,720 11 202,180</b>
		<b>3.3. Fundatie Fi-3 - 1 buc</b>				
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	0,91	1 502,341 259,154	1 367,130 235,830
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,10	116,056 69,192	707,940 422,070
35	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	272,40	17,674 3,402	4 814,340 926,600
36	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	28,60	19,598 4,556	560,510 130,310



*[Handwritten signature]*




63.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	3 100,29	1,40	4 340,40
64.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	599,12	2,50	1 497,80
65.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	599,12	0,40	239,63
66.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	3 100,29	0,75	2 325,22
67.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	52,18	2,00	104,36
68.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	65,69	1,20	78,83
69.	2874115883700	Saiba M 20	buc	52,18	1,50	78,27
70.	2874115883760	Saiba M 12	buc	65,69	0,70	45,98
71.	2874125881200	Saibe M 8	buc	3 100,29	1,25	3 875,37
72.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	10,00	45,60	456,01
73.	2875274200.1	Capacul cu rama din fonta L	buc	2,00	1 850,00	3 700,00
74.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	59,91	28,55	1 710,41
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,02	0,01	0,10
76.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	91,30	0,01	0,91
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,44	0,01	0,31
78.	4100126202818	Apa	m3	1,96	0,01	0,02
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>2 438 107</b>

#### Utilaje de constructii:


1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,54	38,00	780,52
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,29	38,00	11,02
3.	2922140007000	Macara	h-ut	108,76	380,00	41 328,80
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,20	545,00	13 734,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	154,80	380,00	58 824,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	52,09	380,00	19 794,20
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,97	350,00	2 439,50
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,29	350,00	3 601,50
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,59	145,00	1 100,55
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	173,62	32,00	5 555,84
11.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	850,00	42,00	35 700,00
12.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,73	45,00	32,85
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	86,24	142,00	12 246,08
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,78	65,00	245,70
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	126,41	154,00	19 467,14
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,22	135,00	164,70
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,52	350,00	1 232,00
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	21,85	420,50	9 187,94
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	74,31	386,50	28 720,81
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	583,46	238,60	139 213,56
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,00	268,50	2 416,50
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>395 797</b>

Total	lei	3 452 426
Contributii sociale si medicale	22,50 %	139 167
Cheltuieli de transport	10,00 %	243 811
Total	100,00 +	3 835 404
Cheltuieli de regie	14,50 %	556 134
Total	100,00 +	4 391 538





1	2	3	4	5	6	7
		izolate				
37	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	3,96	1 845,528 259,470	7 308,290 1 027,500
		<b>Total Fundatie Fi-3 - 1 buc Inclusiv salariu</b>				<b>14 758,210 2 742,310</b>
		<b>3.4. Fundatie Fi-4 - 1 buc</b>				
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	1,12	1 505,402 259,464	1 686,050 290,600
39	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,70	114,963 69,193	770,250 463,590
40	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	321,80	17,675 3,403	5 687,830 1 094,960
41	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	35,50	19,588 4,548	695,360 161,450
42	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	2,65	1 843,049 259,362	4 884,080 687,310
		<b>Total Fundatie Fi-4 - 1 buc Inclusiv salariu</b>				<b>13 723,570 2 697,910</b>
		<b>3.5. Fundatie Fi-5 - 1 buc</b>				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	0,625	1 512,640 260,160	945,400 162,600



1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5				
44	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	118,872 69,190	594,360 345,950
45	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	171,60	17,677 3,404	3 033,340 584,100
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	17,00	19,582 4,545	332,900 77,270
47	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	2,65	1 843,049 259,362	4 884,080 687,310
		<b>Total Fundatie Fi-5 - 1 buc</b>				<b>9 790,080</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 857,230</b>
		<b>3.6. Fundatie Fi-6 - 1 buc</b>				
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	0,729	1 496,324 259,424	1 090,820 189,120
49	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,40	117,715 69,191	635,660 373,630
50	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	192,40	17,674 3,401	3 400,390 654,440





1	2	3	4	5	6	7
51	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	20,50	19,600 4,557	401,810 93,410
52	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	3,13	1 844,821 259,380	5 774,290 811,860
		<b>Total Fundatie Fi-6 - 1 buc Inclusiv salariu</b>				<b>11 302,970 2 122,460</b>
		<b>3.7. Fundatie Fi-7 - 1 buc</b>				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	1,015	1 503,163 259,616	1 525,710 263,510
54	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,40	115,478 69,192	739,060 442,830
55	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	964,40	17,674 3,402	17 045,180 3 280,860
56	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	101,50	19,599 4,556	1 989,250 462,430
57	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	15,06	1 845,406 259,470	27 791,810 3 907,620
		<b>Total Fundatie Fi-7 - 1 buc Inclusiv salariu</b>				<b>49 091,010 8 357,250</b>
		<b>3.8. Fundatie Fi-8 - 1 buc</b>				



1	2	3	4	5	6	7
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	3,102	<u>1 504,732</u> 259,487	<u>4 667,680</u> 804,930
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,18	<u>120,714</u> 69,213	<u>1 349,580</u> 773,800
60	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	974,80	<u>17,674</u> 3,402	<u>17 228,900</u> 3 316,020
61	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	111,10	<u>19,593</u> 4,552	<u>2 176,770</u> 505,680
62	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) C20	m3	15,51	<u>1 845,701</u> 259,451	<u>28 626,830</u> 4 024,090
		<b>Total Fundatie Fi-8 - 1 buc</b>				<b>54 049,760</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>9 424,520</b>
		<b>3.9. Grinda de fundatie GRF-1</b>				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	5,384	<u>1 504,125</u> 259,491	<u>8 098,210</u> 1 397,100
64	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 002,84	<u>18,904</u> 3,863	<u>18 958,180</u> 3 874,180
65	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	184,90	<u>17,328</u> 3,056	<u>37 861,000</u> 6 677,020

